

2026 年广西财经学院武鸣校区书院多功能 报告厅中央空调系统设备项目报价表

项目名称：2026 年广西财经学院武鸣校区书院多功能报告厅中央空调系统设备
采购项目

本项目上限控制价：283000.00 元

品名	具体（详细）规格参数	品牌要求	单位	数量	单价	金额	是否响应	响应品牌及型号
中央空调 风管机 (33.5kw)	主机参数： 1. 主机制冷量： $\geq 33.5\text{kw}$ 2. 主机制冷额定功率： $\leq 10.5\text{kw}$ 3. 主机制热量： $\geq 37.5\text{kw}$ 4. 主机制热额定功率： $\leq 10.5\text{kw}$ 5. 工作电压：380V/50Hz 内机参数： 1. 款式：风管式 2. 制冷量：32kw-36kw 3. 制热量：35kw-41kw	格力、 海尔、 美的	套	4				
中央空调 风管机 (25kw)	主机参数： 1. 制冷量： $\geq 25\text{kw}$ 2. 制冷额定功率： $\leq 8.6\text{kw}$ 3. 制热量： $\geq 26\text{kw}$ 4. 制热额定功率： $\leq 8.0\text{kw}$ 5. 工作电压：380V/50Hz 内机参数： 1. 款式：风管式 2. 制冷量：25kw-28kw 3. 制热量：27kw-33kw	格力、 海尔、 美的	套	6				
5 匹支铜管	1. 主铜管： 33.5KW 主机：气管 25.4mm $\times$ 1.0mm（外径 $\times$ 壁厚） 25kw 主机：气管 19.05mm $\times$ 1.0mm（外 径 $\times$ 壁厚）	/	米	170				
10 匹主铜管		/	米	96				
单面彩钢复合板		/	平方	280				
回风百叶 1300*300		/	个	20				

出风百叶 1200*200	2. 所有辅材符合项目 设计、安装和售后保 修要求。	/	个	4				
散流器 450*450		/	个	16				
五金配件		/	批	1				
PVC 排水 管#25		/	米	320				
吊车台班		/	项	1				
脚手架		/	个	4				
主机支架 (减震 器)		/	个	10				
补加制冷 剂 R410		/	公斤	20				
墙孔		/	个	33				
合计（单位：元）								
商务 要求	1. 本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包括但不限于线控器、安装、辅材、人工、运输以及配合费等所有费用，不足部分由投标人自行配足，费用包含在总报价中；中央空调风管机(25kw)质保至少6年，中央空调风管机(33.5kw)质保至少2年，安装辅材质保至少2年。 2. 合计金额不能超过上限控制价 283000.00 元，否则为无效报价。 3. 质量保证：提供的商品必须是全新的、未使用过的，商品完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。 4. 供货时间：成交供应商在签订合同后 15 个工作日内完成设备备货，具体送货及安装时间以采购人通知为准。 5. 商品到达后完成卸货、入库后，由采购人对商品的质量、规格、数量等进行检验，验收时如发现商品在质量、规格、数量与报价表不符，采购人有权拒绝接受。 6. 成交供应商须免费送货上门，自行承担运输途中的破损责任。如出现商品质量问题、厂家召回等情况时，须及时通知采购人。							

报价公司名称（盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

联系人及电话：

报价时间： 年 月 日