广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人: 广西财经学院
（单位盖章）

造价咨询人: 广西诚华工程造价咨询有限公司
（单位盖章）

2026年04月22日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人: 广西财经学院
（单位盖章）

造价咨询人: 广西诚华工程造价咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人: _____
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人: _____
（签字或盖章）

编制人: _____
（造价人员签字）

复核人: _____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间: 2026年04月22日

复核时间: 2026年04月22日

总 说 明

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

一、工程概况：

1、工程名称：广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

2、建设地点：广西财经学院鸣校区内（南宁市武鸣区红岭大道636号）

3、工程内容包括范围：拆除砌体、匹克球场地专用地胶、窗加不锈钢防护网、安装灯具、安装静音排气扇等。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则；

3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；

4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则修订本；

5、2013年版《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；

6、2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；

7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；

8、2024《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额；

9、材料价格按《南宁建设工程造价信息》2026年第1期下半月除税信息价计取。

10、暂列金额按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%记取，金额为19871.42元（含税价）。

11、安全生产责任险按分部分项工程和措施项目费用合计*0.2%记取，金额为406.46元（含税价）。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	317教室改造为校园匹克球活动中心项目			
	投标报价合计			

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程			
1.1.2	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程			
1.1.3	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程					
		分部分项工程					
	0116	**拆除工程**					
1	011601001001	砌块墙开孔 600*600mm 先用切割机切割，在拆除	㎡	2.52			
2	010103002001	人工装机动翻斗车运碴 废弃料品种:石渣 运距：投标人自行考虑运距		0.60			
		单价措施项目					
		317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程					
		分部分项工程					
	0111	**楼地面装饰工程**					
3	011103001001	匹克球场地专用地胶 面层材料品种、规格、颜色:丙烯酸卷材3mm 专业纹路，根据匹克球比赛跑动和定向原理设计，加入地面速率调节剂，面层须加入石英砂，改性丙烯酸-中速度 球反弹率：≥90%，阻燃：B1级 采用双面焊工艺 地胶整体需符合国家标准 品牌：相当于或优于“嘉华体育”、“英利奥”、“雅可利”	㎡	702.12			
	0108	**门窗工程**					
4	010807001001	窗加不锈钢防护网（固定式） 34材质3.0mm丝径，5cm网孔	㎡	84.15			
5	010807001002	窗加不锈钢防护网（上下推拉） 34材质3.0mm丝径，5cm网孔	㎡	44.55			
	0105	**混凝土及钢筋混凝土工程**					
6	010503005001	过梁 预拌普通混凝土 C25		0.61			
7	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300　10以内	t	0.024			
8	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400　10以上	t	0.023			
	0114	**油漆、涂料、裱糊工程**					
9	011407001001	墙面涂料 基层清理、颜色待定 品牌：相当于或优于“嘉宝莉”、“立邦”、“三棵树”	㎡	183.00			
		单价措施项目					
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
10	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	㎡	6.66			
		317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0304	电气设备安装工程					
11	030404019001	空气开关 EA9RN2C3230CA 品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“人民电器”	个	1			
12	030404019002	空气开关 EA9RN 2P C20A 30mA 品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“人民电器”	个	2			
13	030412005001	LED室内运动场灯光 150W（带防护罩） 一般显色指数≥80，色温≥5000K 灯具采用一体式设计，灯具发光面选用高透光PC材质，配备防眩光格栅 安装方式：吊装 品牌：相当于或优于“光润达”、“七大洲”、“飞利浦”、“三雄极光”	套	35			
14	030404033001	静音排气扇 600*600mm 风量：8000 /h，转速：1400r/min，噪音：≤65db 电压：220V，功率：250W，外壳采用镀锌板 含排气扇周边封堵 品牌：相当于或优于“奥克斯”、“钻石牌”、“金羚”	台	7			
15	030404034001	双联单控开关 250V 10A 安装方式：距地1.5m明装 品牌：相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士”	套	4			
16	030404034002	排气扇调速开关 250V 10A 安装方式：距地1.5m明装 品牌：相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士”	套	7			
17	030404035001	插座（五孔） 250V 10A 安装方式：距地0.3m明装 品牌：相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士”	套	12			
18	030411002001	塑料线槽 PR20*10mm 品牌：相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰”	m	302.40			
19	030411002002	塑料线槽 PR24*14mm 品牌：相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰”	m	55.28			
20	030411004001	线槽配线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-2.5mm² 品牌：相当于或优于“桂林国际”、“上上”、“远东”	m	1371.85			
21	030411004002	线槽配线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4mm² 品牌：相当于或优于“桂林国际”、“上上”、“远东”	m	195.22			
		单价措施项目					
		合　　计					
		Σ人工费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
		317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法	135.56	
1	暂列金额	133.01	明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.55	分部分项工程费及措施项目费
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	12464.28	
1	暂列金额	12233.28	明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	231.00	分部分项工程费及措施项目费
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	9466.47	
1	暂列金额	9293.56	明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	172.91	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程		**122.03**	
1	暂列金额		122.03	
	按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%	项	122.03	
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程		**11223.19**	
1	暂列金额		11223.19	
	按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%	项	11223.19	
	317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程		**8526.20**	
1	暂列金额		8526.20	
	按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%	项	8526.20	
	合　　计		**19871.42**	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目　　第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
2	010902001	圆钢HPB300Φ10以内（综合）	t		
3	031311001	电焊条（综合）	kg		
4	050102005	周转圆木			
5	050306002	周转枋材			
6	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
7	143520001	隔离剂	kg		
8	341101001	水			
9	350103001	胶合板模板1830×915×18	㎡		
10	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
11	043104004	预拌普通混凝土 C25			
12	264902001.1	空气开关 EA9RN 2P C20A 30mA	个		
13	264902001.2	空气开关 EA9RN2C3230CA	个		
14	500102001.1	静音排气扇 1200*1200mm	台		
15	Z250001001.1	LED室内运动场灯光 150W（带防护罩）	套		
16	Z260501001.1	双联单控开关 250V 10A	个		
17	Z260501001.2	排气扇调速开关 250V 10A	个		
18	Z264101001.2	插座（五孔） 250V 10A	套		
19	Z280301000.1	低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
20	Z280301000.2	低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4mm²	m		
21	Z2811340035.1	防火胶泥			
22	Z290302000.1	塑料线槽 PR20*10mm	m		
23	Z290302000.2	塑料线槽 PR24*14mm	m		
24	140301004	汽油92#	kg		
25	140304001	轻柴油0#	kg		