

广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电缆工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西财经学院 (单位盖章)



造价咨询人：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 (单位盖章)



2026年05月06日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电缆工程项目 工程

招标工程量清单

招标人: 广西财经学院
(单位盖章)

造价咨询人: 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价人员签字)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026年05月06日

复核时间: 2026年05月06日

总 说 明

工程名称:广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电缆工程项目

第1页 共1页

一、工程概况:明秀校区第二食堂电缆更换,拆除旧电缆,沿电缆沟重新敷设YJV22-4*185+1*95铜芯电力电缆,电缆头制作安装等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
- 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 5、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 6、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 7、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 8、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- 9、材料价格:按2026年第2期下半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期市场询价。

三、其他说明

- 1、本工程安全生产责任保险费暂估价为845.55元;
- 2、本工程暂列金额为21000.00元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电缆工程项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电 缆工程项目							
		分部分项工程					
		道路工程					
1	桂030408015001	电缆沟揭盖板	m	100.00			
2	011613001001	拆除旧电缆YJV22-4x150+1x75 1. 原旧损坏电缆线拆除 2. 搬运至业主指定地方堆放(校内搬运)	m	400.00			
3	041001001001	锯缝机锯缝 1. 以实际现场计量为准	m	40.00			
4	041001001002	拆除路面 1. 破除150mm厚混凝土	m ²	100.00			
5	041001003001	拆除级配碎石基层 1. 拆除300mm级配碎石基层 2. 以实际现场计量为准	m ²	20.00			
6	040101003001	挖基坑、沟槽土方(留用回填) 1. 挖土深度500mm 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 运距: 投标人自行考虑	m ³	10.00			
7	040103002001	石方弃置 1. 运距: 投标人自行考虑 2. 含消纳费	m ³	21.00			
8	040103001001	回填方 1. 原土回填	m ³	10.00			
9	040202011001	300厚级配碎石基层 1. 级配碎石基层	m ²	20.00			
10	桂030413017001	混凝土路面恢复 1. C20混凝土150mm厚	m ²	100.00			
11	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1. 定制安装混凝土井盖板, 150mm厚 2. 内置直径12钢筋	m ³	4.50			
		B4 电气设备安装工程					
12	030408001001	电力电缆 0.6/1KV-YJV22-4x185+1x95mm2 1. 沿电缆沟敷设铜芯电力电缆 0.6/1KV-YJV22-4x185+1x95mm2 2. 品牌相当于或优于“桂林国际”“叠彩”“纵览”	m	400.00			
13	030408006001	电力电缆头YJV22-4x185+1x95mm2 1. 铜接线端子185mm2	个	2			
14	030408006002	电力电缆中间头YJV22-4x185+1x95mm2	个	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电缆工程项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	R09001	安装拆除工日	元		
5	2	材料合计			
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
9	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
10	020901006	塑料薄膜	m ²		
11	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
12	022706010	破布	kg		
13	023301002	草袋	条		
14	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
15	031321001	焊锡丝 综合	kg		
16	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
17	031345011	切缝机刀片	片		
18	032116001	铁件(综合)	kg		
19	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
20	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
21	040701006	石屑	m ³		
22	130519001	沥青绝缘漆	kg		
23	140301004	国V汽油 92#	kg		
24	140901002	电力复合酯 一级	kg		
25	143303001	硬酯酸 一级	kg		
26	182519002	固定卡子 3×80	套		
27	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
28	290627007	铜压接管 Φ185	个		
29	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
30	290905010	铜接线端子 DT-95mm ²	个		
31	290905013	铜接线端子 DT-185mm ²	个		
32	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
33	340701001	塑料手套 ST型	副		
34	341101001	水	m ³		
35	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
36	341508001	其他材料费	元		
37	341508001.1	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区二食堂敷设电源电缆工程项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	341508006	其他材料费	元		
39	350102001	钢模板	kg		
40	370501003	枕木	m ³		
41	C00010160	其他材料费	元		
42	3	商品砼合计			
43	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
44	4	主材合计			
45	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
46	290704000.1	电力电缆中间头YJV22-4x185+1x95mm ²	套		
47	B-.1	消纳费	m ³		
48	Z281100000.1	电力电缆YJV22-4x185+1x95mm ²	m		
49	5	机械台班组成合计			
50	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
51	000701003	市政机械第一类费用	元		
52	002401001	机械台班人工费	元		
53	140301004	汽油 92#	kg		
54	140304001	轻柴油 0#	kg		
55	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
56	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
57	341103001	电	kW. h		
58	994701004	折旧费	元		
59	994701004.2	折旧费	元		
60	994701004.3	折旧费	元		
61	994701005	检修费	元		
62	994701005.2	检修费	元		
63	994701005.3	检修费	元		
64	994701006	维护费	元		
65	994701006.2	维护费	元		
66	994701006.3	维护费	元		
67	994701007	安拆及场外运输费	元		
68	994701008	其他费	元		
69	994701008.2	其他费	元		
70	6	机械合计			
71	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
72	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
73	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
74	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		

