

武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 广西财经学院

(单位盖章)

造价咨询人: 广西建荣工程项目管理有限公司

(单位盖章)

总 说 明

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:本建筑物位于武鸣校区第二书院(2-20#)五楼,拟对三间办公室进行改造,其中包括两间大办公室和一间小办公室。改造内容为:将两间大办公室各分隔为两部分,分别改造为一间小办公室和一间值班休息室,按分隔后的新布局,重新调整吊顶及插座位置;在两间新增的值班休息室及原有的一间值班办公室内分别增设集成卫生间(并配套安装镜柜、洁具、卫生器具等内容)。

二、编制范围:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程的图纸及投资估算表清单中所列的拆除工程、装饰装修工程及水电安装工程。

三、编制依据:

- 1、GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(修订版);
- 2、GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》;
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》;
- 6、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
- 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕07号),规费、利润按弹性区间费率的中值计取;
- 9、桂造价〔2019〕10号《广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件实施关于调整税法计算适用增值税税率的通知》;
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号文);
- 11、主要材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2026年1第1期(下)除税价格,《南宁市建设工程造价信息》未列的材料按市场询价综合确定。

四、其他说明:

- 1、本预算根据武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程的图纸及投资估算表清单内容,并结合现场情况进行计量计价,结算按现场实际收方进行结算;
- 2、根据《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号规定:安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。本项目安全生产责任保险费金额为262.28元。
- 3、本项目暂列金额为10000元,该款项由发包人掌握使用,用于合同约定允许调整合同价款所发生的费用,合同履行完毕后,暂列金额如有结余,全部归发包人所有。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程							
分部分项工程							
拆除工程							
1	011610001001	拆除原有房门 1. 尺寸: 1.1m*2.9m 2. 拆除后需利旧安装, 无需弃置	m ²	3.00			
2	011601001001	拆除局部砌体墙 1. 含踢脚砖拆除 2. 部位: 新开门洞处		0.64			
3	011606003001	拆除轻钢龙骨局部吊顶 1. 部位: 新建隔墙处吊顶 2. 需考虑部分预留利旧恢复	m ²	28.44			
4	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 含装车、汽车加盖运输 3. 运距、弃置费由投标人自行考虑		1.35			
新建工程							
5	011302001	吊顶天棚恢复(利旧) 1. 0.8厚600X600铝合金方形板 2. 含切割、安装费 3. 部位: 利用原拆除的吊顶, 重新安装	m ²	9.48			
6	011207001001	办公室轻质隔墙 1. 墙体厚度: 140mm 2. 饰面板: 9.5mm厚石膏板(单面) 3. 基层板: 15mm厚阻燃板(双面) 4. C100型1.0厚轻钢龙骨(竖向间隔400mm), 内置防火岩棉50mm, 密度≥60kg/m ³ 5. 外墙窗口处需采用单层基层板与单层饰面板进行封板处理	m ²	121.66			
7	010802001001	成品钢质门(利旧) 1. 尺寸: 1.1m*2.9m 2. 带指纹锁(另计) 3. 含五金配件等(不含特殊五金、清漆) 4. 含制作、安装、运输等费用 5. 部位: 利用原拆除的办公室门, 重新安装	m ²	3.19			
8	FA0801006	智能门锁 1. 尺寸: 183.1*91.3*24.5cm 2. 机型: 执手式指纹门锁 3. 显示器: 4.3寸触摸屏 4. 键盘: 触摸屏虚拟按键 5. 数据采集: U盘导出数据报表 6. U盘接口: 有 7. 开锁方式: NFC、临时密码、密码、蓝牙、钥匙、半导体指纹 8. 品牌: 参照或相当于“萤石”、“TCL”、“小米” 9. 含运输、安装 10. 含控制线, 用于接入原系统 11. 部位: 三间办公室、两间休息室	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
9	010402001001	混凝土空心砌块墙 1. 部位:原门洞砖砌封堵 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砖的品种. 强度等级: MU7.5 砼小型空心砌块 4. 砂浆强度等级. 配合比: M5.0 预拌干混砂浆		0.64			
10	011406003001	墙面满刮腻子 1. 刮腻子两遍、乳胶漆三道(一底两面) 2. 部位:新建隔墙、原门洞封堵后恢复墙面装修 3. 品牌: 参照或相当于“三棵树”、“多乐士”、“立邦”环保系列产品	m ²	128.04			
11	01B001	成品一体式卫生间 1. 卫浴内尺寸: 长2.4m×宽1.6m×高2.2m 2. 主体部件: FRP防水底盘总成、彩钢板顶板总成、SMC模压壁板总成墙体、竹炭纤维外饰面板 3. 主体配件: 顶盖检修口(尺寸0.45m×0.45m)、铝合金平开门(尺寸0.7m×2m, 5MM厚单面磨砂玻璃)、专用地漏2个、地脚抬高 4. 内部洗漱配件: 陶瓷一体洗脸台及隔板、304不锈钢面盆龙头(单把双控冷热双用)、化妆镜(尺寸0.7m×1.35m、带铝合金边框)、面盆排水组件(含洗面盆下水, 溢水组件, U型存水弯, 排水弯管, 装饰盖) 5. 内部淋浴配件: 淋浴花洒套装(材质主体铜合金, 手柄/顶喷/手持花洒, 承压0.3~1.0MPa, 节水型)、304双层不锈钢浴巾架(L=600mm, 带挂钩)、304不锈钢三角置物架、铝合金门框淋浴屏(尺寸1.6m×2.1m, 一固一移, 8mm钢化玻璃) 6. 内部厕所配件: 陶瓷连体座便器(0.68×0.42×0.5m)、马桶配件(法兰、PVC直接)、304不锈钢壁挂式卷纸器 7. 内部电器配件: LED筒灯3个(嵌入式, 开孔Φ125mm, 功率12W)、换气扇(面板尺寸0.245m×0.245m, 功率25~42W)、热水器可调节支架(电热水器业主自理) 8. 给排水管件: 冷热水给水竖向、横向管件, 三角阀3个 9. 主体部件含加强筋加固、防霉密封胶、一字挡水条、成套安装紧固件 10. 含给电对接、包装费、安装费、运费及装车费 11. 主体配件品牌: 参照或相当于“科逸”、“有巢氏”、“远铃” 12. 内部淋浴、厕所配件品牌: 参照或相当于“科逸”、“恒洁”、“箭牌” 13. 内部电器配件品牌: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“科逸” 14. 内部给水管道及配件品牌: 参照或相当于“雄塑”、“百伦”、“科逸” 15. 具体款式及颜色以甲方确定为准	m ²	11.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
12	桂011701004001	活动脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	128.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
13	011613001001	双管荧光灯拆除 1. 人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场。	套	25			
		电气工程					
14	030404019001	空开 1. 规格、型号: NB1-63D/1P 32A 2. 品牌: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”	个	2			
15	030404017001	室内配电箱 1. 底边距地: 1.5米明敷 2. 箱内元器件: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”	台	5			
16	030404034001	双联单控开关 1. 规格: 10A ~220V	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 底边距地1.3m嵌墙暗装 3. 含接线盒 4. 品牌: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”					
17	030404035001	插座 1. 规格: 10A ~220V 2. 安装方式: 底边距地0.3m明装 3. 含接线盒 4. 品牌: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”	套	13			
18	030404035002	二、三孔壁挂空调插座(带开关) 1. 规格: 10A ~220V 2. 安装方式: 底边距地2.2m明装 3. 含接线盒 4. 品牌: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”	套	4			
19	030404035003	热水器插座箱 1. 规格: 10A ~220V 2. 安装方式: 底边距地1.8m明装 3. 含接线盒 4. 品牌: 参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”	套	3			
20	030412001001	双管荧光灯 1. 材料利旧安装 2. 仅计算安装费用	套	12			
21	030411001001	SC25配管 1. 安装方式: 吊顶内敷设 2. 材料品牌: 参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一”	m	41.96			
22	030411001002	SC25配管 1. 安装方式: 沿墙面敷设 2. 材料品牌: 参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一”	m	16.01			
23	030411001003	SC20配管 1. 安装方式: 吊顶内敷设 2. 材料品牌: 参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一”	m	99.26			
24	030411001004	SC20配管 1. 安装方式: 沿墙面敷设 2. 材料品牌: 参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一”	m	20.10			
25	030411001005	PC20配管 1. 安装方式: 沿墙面明敷 2. 材料品牌: 参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一”	m	107.57			
26	040205016001	管内配线WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 品牌: 参照或相当于“桂林国际”、“银杉”、“纵览”	m	721.29			
27	040205016002	管内配线WDZ-BYJ-4.0mm ² 1. 品牌: 参照或相当于“桂林国际”、“银杉”、“纵览”	m	111.74			
28	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-3*10mm ²	m	82.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
29	011615001001	在原排水立管开孔 φ110	个	2			
30	011615001002	在原给水立管开孔 φ32	个	2			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
31	011615001003	外墙开孔 φ132	个	5			
32	011615001004	外墙开孔 φ40	个	5			
33	031002003001	外墙防水套管DN110	个	5			
34	031002003002	外墙防水套管DN32	个	5			
35	031001006001	PVC-U排水塑料管 dn75 1.连接方式:粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水通球试验 3.材料品牌:参照或相当于“联塑”“雄塑”“五一”	m	4.92			
36	031001006002	PVC-U排水塑料管 dn110 1.连接方式:粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水通球试验	m	37.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 材料品牌: 参照或相当于“联塑”“雄塑”“五一”					
37	031001006003	PP-R给水管 dn32 1. 连接方式: 热熔连接 2. 含管道及管件安装, 管道施压、冲洗、消毒 3. 材料品牌: 参照或相当于“联塑”“雄塑”“五一”	m	46.05			
38	桂031004021001	地漏dn75	个	6			
39	030413001001	铁构件 1. 材质: 按等边角钢-40*4综合考虑	kg	18.03			
40	031201003001	金属结构刷油 1. 手动除锈 2. 除锈后刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	kg	18.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程							
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
41	030702001	镀锌薄钢板0.5mm 1. 含风管支架制作、安装、支架除锈及刷漆等	m ²	6.75			
42	030703007004	防雨百叶风口 FB 400*200	个	3			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室 改造工程-土建工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室 改造工程-电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室 改造工程-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
二		2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室 改造工程-暖通工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	10181.91	
1	暂列金额	10000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	181.91	分部分项工程费及措施项目费
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	48.25	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	48.25	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	27.27	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	27.27	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
二	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法	0.13	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	0.13	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000501000	安装人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	B-R.1	排水立管开孔 人工费	元		
6	B-R.2	排水立管开孔 人工费	元		
7	R09001	安装拆除工日	元		
8		◆材料◆			
9	010000103	型钢(综合)	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
13	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
14	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
15	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
16	020303001	橡胶密封条	m		
17	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
18	022705004	棉纱头	kg		
19	022706004	白布0.9m	m ²		
20	022706010	破布	kg		
21	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
22	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
23	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
24	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
25	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
26	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
27	030126008	螺栓 M6×14~75	套		
28	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
29	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
30	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
31	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
32	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
33	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
34	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
35	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
36	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
37	030169003	镀锌螺母 M10	个		

主要材料及价格表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		
39	030311134	角码	个		
40	030316016	电子锁(磁卡锁)	把		
41	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
42	031302001	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片		
43	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
44	031311003	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg		
45	031311008	低碳钢电焊条	kg		
46	031321001	焊锡丝 综合	kg		
47	031321003	焊锡	kg		
48	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
49	031337001	冲击钻头(综合)	根		
50	031337006	冲击钻头 $\Phi 8$	个		
51	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
52	031337014	冲击钻头 $\Phi 20$	个		
53	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
54	031339007	金刚钻钻头 $\Phi 108$	个		
55	031339008	金刚钻钻头 $\Phi 132$	个		
56	031339009	金刚钻钻头 $\Phi 200$	个		
57	031345001	钢锯条	根		
58	031346001	钢丝刷子	把		
59	031347002	砂纸(木)	张		
60	031347003	水砂纸	张		
61	031347004	铁砂布	张		
62	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) $3\times 30\times 300$	个		
63	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
64	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
65	040301001	砂(综合)			
66	041507003	砼空心砌块 $90\times 190\times 190$	块		
67	041507007	砼空心砌块 $190\times 190\times 190$	块		
68	041507011	砼空心砌块 $390\times 190\times 190$	块		
69	041507013	砼空心砌块配块			
70	043001001	湿拌砌筑砂浆 WM M5			
71	050306001	周转板枋材			
72	050901003	大芯板15mm	m ²		
73	090101002	纸面石膏板 9.5mm	m ²		
74	100105001	镀锌轻钢龙骨 75×50	m		

主要材料及价格表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
76	120313001	卡条	个		
77	130102001	调和漆(综合)	kg		
78	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
79	130301001	乳胶漆	kg		
80	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
81	130507002	红丹防锈漆	kg		
82	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
83	130519001	沥青绝缘漆	kg		
84	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
85	130705002	铅油	kg		
86	133504001	防水粉	kg		
87	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
88	140101001	清油	kg		
89	140301004	国V汽油 92#	kg		
90	140901002	电力复合酯 一级	kg		
91	143124001	漂白粉	kg		
92	143303001	硬酯酸 一级	kg		
93	143309001	丙酮	kg		
94	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
95	143906001	氧气			
96	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
97	144113002	玻璃胶 310g	支		
98	144114002	密封胶 KS型	kg		
99	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
100	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
101	144116003	胶合剂	kg		
102	144116005	粘合剂	kg		
103	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
104	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
105	150102002	石棉绒(综合)	kg		
106	150301002	防火岩棉50mm	m ²		
107	172513000	塑料软管	kg		
108	180317002	直角弯头 FBN20	个		
109	181510003	钢制管箍 DN25	个		
110	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
111	182101002	伸缩接头 FSE20	个		

主要材料及价格表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	182501003	塑料管卡 de32	个		
113	182501007	塑料管卡 de75	个		
114	182501008	塑料管卡 de110	个		
115	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
116	182511000	接地卡子(综合)	个		
117	182524002	管码 FCL20	个		
118	182526002	管码 FSA20	个		
119	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
120	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
121	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
122	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
123	290619002	T型接头 FTE20	个		
124	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
125	290628002	塑料护口 15~20	个		
126	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
127	290901002	瓷接头(双)	个		
128	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
129	291111001	开关盒	个		
130	291112001	接线盒	个		
131	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
132	341101001	水			
133	341101001	水			
134	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
135	341508001	其他材料费	元		
136	341508001	其他材料费	元		
137	341508006	其他材料费	元		
138	350104002	复合木模板面板	m ²		
139	350305001	金属脚手架底座	个		
140	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
141	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
142	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
143	350310003	连接棒	个		
144	350907004	门式钢管架	m ²		
145	370905001	钢垫板	kg		
146	C00010160	其他材料费	元		
147		◆商品砼◆			
148	043104003	预拌普通混凝土 C20			

主要材料及价格表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149		◆配合比◆			
150	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
151		◆主材◆			
152	010000103A.1	型钢(综合)	kg		
153	172500000.1	PC20配管	m		
154	172500000.1	PVC-U排水塑料管 dn110	m		
155	172500000.2	PVC-U排水塑料管 dn75	m		
156	172502000.1	PP-R给水管 dn32	m		
157	213318000.1	地漏dn75	个		
158	224101000.5	防雨百叶风口 FB 400*200	个		
159	264902001.1	自动空气开关NB1-63D/1P 32A	个		
160	341513001	渣土消纳费	元		
161	550117001.1	室内配电箱	台		
162	550907000.1	热水器插座箱	台		
163	B-Z.1	成品卫生间 主材费	元		
164	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
165	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
166	Z012906001.1	镀锌钢板 0.5mm	m ²		
167	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
168	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
169	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
170	Z170303000.1	SC25配管	m		
171	Z260501001.1	双联单控开关	个		
172	Z264101001.1	插座	套		
173	Z264101001.2	插座	套		
174	Z280301000.1	管内配线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
175	Z280301000.2	管内配线WDZ-BYJ-4.0mm ²	m		
176	Z281100000.1	电力电缆WDZ-YJY-3*10mm ²	m		
177		◆机械台班组成◆			
178	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
179	002401001	机械台班人工费	元		
180	140301004	汽油92#	kg		
181	140304001	轻柴油 0#	kg		
182	140304001	轻柴油0#	kg		
183	341103001	电	kW·h		
184	341103001	电	kW·h		
185	994701004	折旧费	元		

主要材料及价格表

工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程

第6页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	994701005	检修费	元		
187	994701006	维护费	元		
188	994701007	安拆及场外运输费	元		
189	994701008	其他费	元		
190		◆机械◆			
191	341509003	其他机械费	元		
192	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
193	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
194	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
195	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
196	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
197	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
198	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
199	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
200	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
201	991912002	混凝土钻孔机 ZZH1-200	台班		
202	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
203	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
204	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
205	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
206	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
207	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
208	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
209	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
210	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
211	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
212	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
213	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
214	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6 /min	台班		
215	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
216	994508001	电锤 功率 520W	台班		
217	994701001	其他机械费	元		
218	B-J.1	吊顶切割 机械费	台班		
219		合计			