

2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: 广西财经学院

(单位盖章)

造价咨询人: 广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年03月04日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共1页

1、工程概况:

(1)、项目名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目。

(2)、施工内容:包含广西财经学院相思湖校区、明秀校区的学生宿舍楼、教学楼、实验楼、行政楼、图书馆、院办、大学生创业园等校园公共区域的墙面、天棚、卫生间地面、屋面、水管等维修内容。详见工程量清单。

2、编制依据:

(1)、业主提供的相关资料;

(2)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);

(3)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);

(4)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

(5)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;

(6)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》;

(7)、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;

(8)、其他配套费用定额;

(9)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

(10)、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

(11)、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;

(12)材料价格:按2025年第12期《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期市场询价。

3、其中安全生产责任保险费暂估价为1420.97元,维修工程暂列金为76300元(含税价)。

4、本工程涉及到的材料品牌要求如下:

(1)室内外涂料品牌:相当于或优于“立邦、多乐士、华润”;

(2)室内外面砖品牌:相当于或优于“东鹏、欧神诺、新中源”;

(3)防水卷材、防水砂浆品牌:相当于或优于“东方雨虹、金雨伞、卓宝”;

(4)铝型材品牌:相当于或优于“中铝铝材、南南牌、凤铝牌”;

(5)玻璃品牌:相当于或优于“广西正田、广西远大、南亮”;

(6)防火门品牌:相当于或优于“桂都、光大、保平安”;

(7)给排水管品牌:相当于或优于“联塑、利达”;

(8)其余未明确处参照《南宁建设工程造价信息》中档价格品牌。

5.其他说明

(1)各项报价应包含材料二次搬运费用。

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1.1	学生宿舍1栋维修部分-建筑拆除			
1.1.1.2	学生宿舍1栋维修部分-安装拆除			
1.1.1.3	学生宿舍1栋维修部分-建筑			
1.1.1.4	学生宿舍1栋维修部分-安装			
1.1.2.1	学生宿舍2栋维修部分-建筑拆除			
1.1.2.2	学生宿舍2栋维修部分-安装拆除			
1.1.2.3	学生宿舍2栋维修部分-建筑			
1.1.2.4	学生宿舍2栋维修部分-安装			
1.1.3.1	学生宿舍7栋维修部分-建筑拆除			
1.1.3.2	学生宿舍7栋维修部分-安装拆除			
1.1.3.3	学生宿舍7栋维修部分-建筑			
1.1.3.4	学生宿舍7栋维修部分-安装			
1.1.4.1	校园公共区域维修部分-建筑拆除			
1.1.4.2	校园公共区域维修部分-安装拆除			
1.1.4.3	校园公共区域维修部分-建筑			
1.1.4.4	校园公共区域维修部分-安装			
1.1.4.5	校园公共区域维修部分-市政部分			
1.1.5.1	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑拆除			
1.1.5.2	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑			
1.2.1.1	13栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1.2.1.2	13栋宿舍维修部分-安装拆除			
1.2.1.3	13栋宿舍维修部分-建筑			
1.2.1.4	13栋宿舍维修部分-安装			
1.2.2.1	17栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1.2.2.2	17栋宿舍维修部分-建筑			
1.2.3.1	18栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1.2.3.2	18栋宿舍维修部分-建筑			
1.2.4.1	19栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1.2.4.2	19栋宿舍维修部分-建筑			
1.2.4.3	19栋宿舍维修部分-安装			
1.2.5.1	20栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1.2.5.2	20栋宿舍维修部分-建筑			
1.2.5.3	20栋宿舍维修部分-安装拆除			
1.2.5.4	20栋宿舍维修部分-安装			
1.2.6.1	23栋宿舍维修部分-建筑拆除			

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	学生宿舍1栋维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍1栋维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第2页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	学生宿舍1栋维修部分-建筑		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍1栋维修部分-安装		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍2栋维修部分-建筑拆除		
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第3页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍2栋维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	学生宿舍2栋维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第4页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍2栋维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍7栋维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第5页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍7栋维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	学生宿舍7栋维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第6页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍7栋维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第7页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	校园公共区域维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第8页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-市政部分		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑拆除		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第9页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	13栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第10页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	13栋宿舍维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	13栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第11页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	13栋宿舍维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	17栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第12页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	17栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	18栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	18栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第13页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	19栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	19栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第14页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	19栋宿舍维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	20栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第15页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费合计		
	20栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	20栋宿舍维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第16页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	20栋宿舍维修部分-安装		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	23栋宿舍维修部分-建筑拆除		
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	23栋宿舍维修部分-建筑		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第17页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第18页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-市政部分		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	校园公共区域维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第19页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	校园公共区域维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	24栋宿舍维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第20页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	24栋宿舍维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第21页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第22页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第23页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	7栋宿舍维修部分-安装拆除		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	7栋宿舍维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第24页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8栋宿舍维修部分-建筑拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第25页 共26页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	8栋宿舍维修部分-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	9栋宿舍维修部分-建筑		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	维修工程暂列金额(预备费)		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		学生宿舍1栋维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011605001001	卫生间地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 人工拆除卫生间地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	5.07			
2	011605001002	阳台地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B302, 1B317 2. 工作内容: 人工拆除阳台地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	20.00			
3	011605002001	卫生间立面块料拆除 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 人工拆除卫生间墙面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。 3. 拆除高度: 450mm (一块墙砖)	m ²	6.08			
4	011602001001	卫生间回填垫层拆除 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 人工拆除卫生间回填垫层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。		2.54			
5	011607002001	卫生间防水层拆除 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 人工铲除防水层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	5.07			
6	011608002001	阳台铲除墙面涂料面 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317, 1B302, 1B614, 1栋407 2. 工作内容: 人工铲除墙面涂料层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	30.00			
7	011608002002	阳台铲除天棚涂料面 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317, 1B302, 1B614, 1栋407 2. 工作内容: 人工铲除天棚涂料层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	35.07			
	4.	第四章渣土运输					
8	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		6.26			
9	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣	· km	87.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第2页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 运距:增加运距暂按14公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍1栋维修部分-安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
10	011612002001	大便器拆除 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 蹲式大便器拆除 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	套	3			
11	011612002002	洗手池下水器拆除	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第3页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 1B614 2. 工作内容: 拆除洗手池下水器 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍1栋维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
12	011101006001	卫生间地面基层找平 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 卫生间基层水泥砂浆找平放坡, 厚度20mm	m ²	5.07			
13	010904003001	卫生间地面防水涂料 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂料2mm厚, 反边高度100mm	m ²	6.63			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第4页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010904003002	阳台地面防水涂料 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 聚合物水泥防水涂料 2mm厚	m ²	20.00			
15	010903003001	卫生间墙面防水涂料 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂料 2mm厚	m ²	14.82			
16	010904001001	卫生间地面卷材防水 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防 水卷材一遍, 反边高度100mm	m ²	6.63			
17	010904001002	阳台地面卷材防水 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B302, 1B317 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防 水卷材一遍	m ²	20.00			
18	011101001001	卫生间防水砂浆保护层 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 卷材面层做20mm厚防水 砂浆保护层	m ²	5.07			
	010404	垫层					
19	010404001001	卫生间沉箱回填垫层 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 沉箱内回填陶粒 干铺 500mm深		2.54			
	0111	楼地面装饰工程					
20	011101001002	卫生间水泥砂浆找平 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 陶粒垫层面上水泥砂浆 找平 20mm厚	m ²	5.07			
21	011102003001	卫生间地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	5.07			
22	011102003002	阳台地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B302, 1B317 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	20.00			
	011204	墙面块料面层					
23	桂011204007001	卫生间墙面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙白砖 300×450×9, 素水泥擦缝	m ²	2.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第5页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 款式由业主选定					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
24	011406003001	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317, 1B302, 1B614, 1栋407 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水 腻子二遍	m ²	30.00			
25	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317, 1B302, 1B614, 1栋407 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	30.00			
26	011406003002	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317, 1B302, 1B614, 1栋407 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水 腻子一遍	m ²	35.00			
27	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317, 1B302, 1B614, 1栋407 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	35.00			
	15.	其他装饰工程					
28	01B001	卫生间做二次排水 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 工作内容: 在排水管上开 ϕ 25排水 孔, 铺放钢丝球, 碎砖包裹 3. 含材料及人工	处	3.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第6页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍1栋维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
29	031004006001	大便器 1. 维修房号: 1A317, 1A601, 1B317 2. 维修内容: 安装蹲便器及水箱 3. 含安装人工及材料	套	3			
30	桂031004021001	洗手池下水器 1. 维修房号: 1B614 2. 维修内容: 安装PVC-50下水器及配套波纹软管 3. 含安装人工及材料	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第7页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍2栋维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
31	011602001002	混凝土构件拆除 1. 维修部位: 学生宿舍2B架空层水沟 1. 拆除混凝土盖板300*600*60mm厚		0.11			
32	011605001003	卫生间地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 人工拆除卫生间地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	8.45			
33	011605001004	阳台地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 人工拆除阳台地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	30.00			
34	011605002002	卫生间立面块料拆除 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2A504, 2A501, 2A111洗手池池壁 2. 工作内容: 人工拆除卫生间墙面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	12.13			
35	011602001003	卫生间回填垫层拆除 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 人工拆除卫生间回填垫层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。		4.23			
36	011607002002	卫生间防水层拆除 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 人工铲除防水层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	8.45			
37	011608002003	阳台铲除墙面涂料面 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505	m ²	30.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第8页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 工作内容: 人工铲除墙面涂料层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。					
38	011608002004	阳台铲除天棚涂料面 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 人工铲除天棚涂料层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	38.45			
	4.	第四章渣土运输					
39	010103002002	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		10.60			
40	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按14公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	148.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第9页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍2栋维修部分-安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
41	011612002003	大便器拆除 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 蹲式大便器拆除 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码 放整齐。	套	5			
42	011612002004	洗手池下水器拆除 1. 维修房号: 2A111, 2A505, 2B106, 2B309, 2B408, 2B409, 2B415, 2B514, 2B616, 2D103, 2D210, 2D410 2. 工作内容: 拆除洗手池下水器 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码 放整齐。	个	12			
43	011612002005	水阀拆除 1. 维修房号: 2A410 2. 工作内容: 拆除水阀DN50 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码 放整齐。	个	1			
44	011612001001	排水管拆除 1. 维修房号: 2B306 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公 称外径(mm以内)110 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码 放整齐。	m	1.00			
45	011612001002	给水管拆除 1. 维修房号: 2B306 2. 工作内容: 拆除漏水给水管道 公 称外径(mm以内)25 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码 放整齐。	m	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第10页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍2栋维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
46	011101006002	卫生间地面基层找平 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 卫生间基层水泥砂浆找 平放坡, 厚度20mm	m ²	5.07			
47	010904003003	卫生间地面防水涂料 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂 料2mm厚, 反边高度100mm	m ²	11.05			
48	010904003004	阳台地面防水涂料 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 聚合物水泥防水涂料 2mm厚	m ²	20.00			
49	010903003002	卫生间墙面防水涂料 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂 料2mm厚	m ²	24.70			
50	010904001003	卫生间地面卷材防水	m ²	11.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第11页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材一遍, 反边高度100mm					
51	010904001004	阳台地面卷材防水 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材一遍	m ²	20.00			
52	011101001003	卫生间防水砂浆保护层 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 卷材面层做20mm厚防水砂浆保护层	m ²	8.45			
	010404	垫层					
53	010404001002	卫生间沉箱回填垫层 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 沉箱内回填陶粒 干铺 500mm深		4.23			
	0111	楼地面装饰工程					
54	011101001004	卫生间水泥砂浆找平 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 陶粒垫层面上水泥砂浆找平 20mm厚	m ²	8.45			
55	011102003003	卫生间地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	8.45			
56	011102003004	阳台地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	20.00			
	011204	墙面块料面层					
57	桂011204007002	卫生间墙面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2A504, 2A501, 2A111(洗手池池壁) 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙白砖 300×450×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	12.13			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第12页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
58	011406003003	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水 腻子二遍	m ²	30.00			
59	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	30.00			
60	011406003004	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水 腻子一遍	m ²	38.45			
61	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201, 2A505 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	38.45			
	15.	其他装饰工程					
62	01B002	卫生间做二次排水 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 在排水管上开Φ25排水 孔, 铺放钢丝球, 碎砖包裹 3. 含材料及人工	处	5.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第13页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍2栋维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
63	031004006002	大便器 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 维修内容: 安装蹲便器及水箱 3. 含安装人工及材料	套	5			
64	桂031004021002	洗手池下水器 1. 维修房号: 2A111, 2A505, 2B106, 2B309, 2B408, 2B409, 2B415, 2B514, 2B616, 2D103, 2D210, 2D410 2. 维修内容: 安装PVC-50下水器及配 套波纹软管 3. 含安装人工及材料	个	12			
65	031003005001	安装水阀 1. 维修房号: 2A410 2. 维修内容: 安装铜杆PPR-50水阀	个	1			
66	031001006001	排污管 1. 维修房号: 2B306 1. 材质、规格: PVC-U DN110 2. 连接形式: 粘接连接	m	1.00			
67	031001006002	水管维修 1. 维修房号: 2D308 1. 材质、规格: PP-R DN25 2. 连接形式: 热熔连接	m	1.00			
68	031003005002	安装水阀 1. 维修房号: 2D308 2. 维修内容: 安装铜杆PPR-25水阀	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第14页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍7栋维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
69	011605001005	卫生间地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7C606, 7C607, 7B215, 7A610 2. 工作内容: 人工拆除卫生间地面瓷 砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归 堆码放整齐。	m ²	35.49			
70	011605001006	阳台地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7C607, 7C302, 7B503, 7B404室内 2. 工作内容: 人工拆除阳台地面瓷 砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归 堆码放整齐。	m ²	105.00			
71	011605002003	卫生间立面块料拆除	m ²	34.43			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第15页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 人工拆除卫生间墙面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。 3. 拆除高度: 450mm (一块墙砖)					
72	011602001004	卫生间回填垫层拆除 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 人工拆除卫生间回填垫层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。		14.37			
73	011607002003	卫生间防水层拆除 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 人工铲除防水层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	28.73			
74	011608002005	阳台铲除墙面涂料面 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7A403, 7A302, 7A508, 7A403 2. 工作内容: 人工铲除墙面涂料层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	105.00			
75	011608002006	阳台铲除天棚涂料面 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7A403, 7A302, 7A508, 7A403 2. 工作内容: 人工铲除天棚涂料层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	133.73			
	4.	第四章渣土运输					
76	010103002003	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		32.74			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第16页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:增加运距暂按14公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	458.36			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍7栋维修部分-安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
78	011612002006	大便器拆除	套	17			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第17页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 蹲式大便器拆除 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。					
79	011612002007	洗手池下水器拆除 1. 维修房号: 7a501, 7A604, 7A608, 7A614, 7C607, 7c302, 7C103 2. 工作内容: 拆除洗手池下水器 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	个	7			
80	011612002008	水阀拆除 1. 维修房号: 7A207 2. 工作内容: 拆除冲水阀 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	个	1			
81	011612001003	排水管拆除 1. 维修房号: 7C505, 7C616 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公称外径(mm以内)110 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	2.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第18页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍7栋维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
82	011101006003	卫生间地面基层找平 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7C606, 7C607, 7B215, 7A610 2. 工作内容: 卫生间基层水泥砂浆找 平放坡, 厚度20mm	m ²	28.73			
83	010904003005	卫生间地面防水涂料 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂 料2mm厚, 反边高度100mm	m ²	37.57			
84	010904003006	阳台地面防水涂料 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7C607, 7C302, 7B503, 7B404室内 2. 工作内容: 聚合物水泥防水涂料 2mm厚	m ²	105.00			
85	010903003003	卫生间墙面防水涂料 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂 料2mm厚	m ²	83.98			
86	010904001005	卫生间地面卷材防水	m ²	37.57			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第19页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材一遍, 反边高度100mm					
87	010904001006	阳台地面卷材防水 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7C607, 7C302, 7B503, 7B404室内 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材一遍	m ²	105.00			
88	011101001005	卫生间防水砂浆保护层 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 卷材面层做20mm厚防水砂浆保护层	m ²	28.73			
	010404	垫层					
89	010404001003	卫生间沉箱回填垫层 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 沉箱内回填陶粒 干铺 500mm深		14.37			
	0111	楼地面装饰工程					
90	011101001006	卫生间水泥砂浆找平 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 工作内容: 陶粒垫层面上水泥砂浆找平 20mm厚	m ²	28.73			
91	011102003005	卫生间地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	28.73			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第20页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
92	011102003006	阳台地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7C607, 7C302, 7B503, 7B404室内 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	105.00			
	011204	墙面块料面层					
93	桂011204007003	卫生间墙面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙白砖 300×450×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	34.43			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
94	011406003005	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7A403, 7A302, 7A508, 7A403 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	105.00			
95	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7A403, 7A302, 7A508, 7A403 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	105.00			
96	011406003006	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7A403, 7A302, 7A508, 7A403 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子一遍	m ²	133.73			
97	011407002003	天棚喷(刷)涂料	m ²	133.73			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第21页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A4010, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106, 7A403, 7A302, 7A508, 7A403 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍					
	15.	其他装饰工程					
98	01B003	卫生间做二次排水 1. 维修房号: 2C310, 2C115, 2A310, 2B315, 2A201 2. 工作内容: 在排水管上开Φ25排水孔, 铺放钢丝球, 碎砖包裹 3. 含材料及人工	处	17.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍7栋维修部分-安装					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第22页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
99	031004006003	大便器 1. 维修房号: 7A116, 7A308, 7A312, 7A315, 7A316, 7A405, 7A401, 7A513, 7B104, 7C103, 7C707, 7C608, 7C405, 7C308, 7C209, 7C208, 7C106 2. 维修内容: 安装蹲便器及水箱 3. 含安装人工及材料	套	17			
100	桂031004021003	洗手池下水器 1. 维修房号: 1. 维修房号: 7a501, 7A604, 7A608, 7A614, 7C607, 7c302, 7C103 2. 维修内容: 安装PVC-50下水器及配 套波纹软管 3. 含安装人工及材料	个	7			
101	031003005003	安装冲水阀 1. 规格: DN25冲水阀 2. 含安装人工及材料 3. 维修房号: 7A207、7A312、7C106	个	3			
102	031001006003	排污管 1. 材质、规格: PVC-U DN75 2. 连接形式: 粘接连接 3. 维修房号: 7C505	m	1.00			
103	031001006004	排污管 1. 材质、规格: PVC-U DN110 2. 连接形式: 粘接连接 3. 维修房号: 7C616	m	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第23页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
104	011605001007	平面块料拆除 1. 维修部位: 7教1阶第一组的第6排座, 7教与6教5楼楼梯口, 8教6楼老师休息室, 8教6楼休息室地板, 9教2楼204旁的过道, 9教5楼504旁的过道, 创业园门口处的地板, 2教至4教5楼过道, 3教5楼教室休息室的过道, 6教负一楼厕所旁边地板, 6教至8教负一楼过道地板, 5教负一楼女厕第一间门口 2. 维修内容: 拆除破损的瓷砖	m ²	38.00			
105	011608002007	铲除墙面、天面涂料面 1. 维修部位: 8教2楼过道饮水机旁, 9教2楼过道, 4至5教1楼过道外墙, 6教阶梯过道墙面, 6教至7教5楼过道, 3教5楼洗手池 2. 维修内容: 墙面及天棚面涂料层铲除	m ²	82.00			
106	011611005001	其他金属构件拆除 1. 部位: 9到10教5楼通道, 9教到10教4楼通道 2. 维修内容: 拆除损坏的不锈钢水沟盖板	m	7.20			
107	011602001005	混凝土构件拆除 1. 维修部位: 图书馆车库前停车场 2. 维修内容: 拆除破损的混凝土地面		3.00			
108	010103002004	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		8.72			
109	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣	· km	122.08			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第24页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 运距:增加运距暂按14公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
110	011612001004	排水管道拆除 1. 维修部位: 六教2阶前排水管 2. 维修内容: 拆除漏水的塑料排水管公称外径(mm以内)110 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	1.00			
111	011612001005	给水管道拆除	m	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第25页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修部位: 品味轩门口榕树旁输水管 2. 维修内容: 拆除水的给水钢管 公称直径(mm以内)100 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
112	010503004001	井盖加高: 圈梁 1. 维修部位: 1B宿舍花圃处化粪池井盖 2. C25素混凝土反边, 含混凝土浇筑 3. 非泵送商品砼		0.75			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第26页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 螺纹钢, 纵筋直径4* 10, 箍筋直径 6.5@200					
113	011702008001	井盖加高: 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 1. 维修部位: 1B宿舍花圃处化粪池井盖 2. 含模板安拆	m ²	7.54			
114	010503004002	井盖修复: 圈梁 1. 维修部位: 3栋宿舍品味轩之间一处井盖 2. C25钢筋混凝土反边, 含混凝土浇筑 3. 非泵送商品砼 4. 螺纹钢, 纵筋直径4* 10, 箍筋直径 6.5@200		0.19			
115	011702008002	井盖修复: 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 1. 维修部位: 3栋宿舍品味轩之间一处井盖 2. 含模板安拆	m ²	1.88			
	10.	装饰工程					
116	011102003007	地面瓷砖维修 1. 维修部位: 7教1阶第一组的第6排座, 7教与6教5楼楼梯口, 8教6楼老师休息室, 8教6楼休息室地板, 9教2楼204旁的过道, 9教5楼504旁的过道, 创业园门口处的地板, 2教至4教5楼过道, 3教5楼教室休息室旁的过道, 6教负一楼厕所旁边地板, 6教至8教负一楼过道地板, 5教负一楼女厕第一间门口 2. 维修内容: 干混地面砂浆 DS M20 结合层, 铺贴防滑地砖 800×800×9 3. 含伸缩缝漏水部位拆除后的瓷砖恢复 4. 含人工及材料	m ²	38.00			
117	011105003001	块料踢脚线维修 1. 维修部位: 2教1楼后面露台 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 踢脚砖 120×800×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	0.96			
118	060203004001	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 7教505旁楼梯间天花板, 7教5楼控制室天花板, 8教6楼配电室到10教通道天花板, 9教6楼右边女厕门口天花板, 六教至七教5楼过道天花板, 10教1楼女厕入口上方天花板, 1号教学楼303前门横梁处天花板, 1教602后门上方天花板	m	43.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第27页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1.教602后门上方天面,5教2阶后门口天花板,5教到6教2楼通道天花板,6教1楼过道天花板,6教到8教5楼通道天花板,6教负1楼过道天花板,6教和7教之间5楼过道天花板 2.维修内容:注浆防水补漏,含打钉,注浆,拔钉,刮腻子恢复 3.含人工及材料					
119	011407001004	墙面及天棚涂料面层维修 1.维修部位:8教2楼过道饮水机旁,9教2楼过道,4至5教1楼过道外墙,6教阶梯过道墙面,6教至7教5楼过道,3教5楼洗手池 2.维修内容:刷建筑胶一遍,刮防水腻子二遍,涂刷外墙水性底漆一遍,涂刷水性外墙无机涂料两面 3.含人工及材料	m ²	82.00			
120	010805005001	玻璃门维修 1.维修部位:8楼书库南面阳台玻璃门 2.维修内容:10mm厚玻璃地弹门制作安装,含五金配件 3.含人工及材料	m ²	2.10			
121	070205001001	水沟盖板维修 1.部位:9到10教5楼通道,9教到10教4楼通道 2.维修内容:安装300*600不锈钢盖板 3.含安装人工及材料	个	12			
122	010904004001	伸缩缝漏水维修 1.维修部位:7教与6教5楼楼梯口旁天花板伸缩缝,9教2楼204旁的过道上方伸缩缝,9教5楼504旁的过道上方伸缩缝,9教至10教5楼过道上伸缩缝,3教5楼教室休息室旁的过道上方伸缩缝 2.维修内容:伸缩缝用沥青石油沥青玛蹄脂嵌缝,安装镀锌铁皮盖板 3.含人工及材料	m	50.00			
123	桂010802006001	不锈钢格栅门维修 1.维修部位:大学生创业园负一楼不锈钢门 2.维修内容:更换滑轮2套及加固轨道 3.含人工及材料	项	1.00			
124	桂010811001001	柜门五金及玻璃更换维修 1.维修部位:大学生活动中心,事务中心 2.维修内容:更换柜门锁及玻璃 3.含人工及材料	项	1.00			
125	011207001001	窗口封亚克力板 1.维修部位:实验楼304窗户	m ²	0.49			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第28页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 维修内容: 窗口用350*350*3mm厚亚克力板封窗 3. 含人工及材料					
126	011503002001	木栏杆维修 1. 维修部位: 体育馆后面凉亭的扶手 2. 维修内容: 加固木栏杆, 含人工及辅材 3. 含人工及材料	项	1.00			
127	010501001001	混凝土地面维修 1. 维修部位: 图书馆车库前停车场 2. 维修内容: 现浇C25混凝土层, 150mm厚 3. 含人工及材料		3.00			
128	010807001001	玻璃维修 1. 维修部位: 10教501前面窗口 2. 维修内容: 更换钢化镀膜玻璃 3. 含人工及材料	m ²	2.00			
129	011302001001	铝扣板吊顶维修 1. 维修部位: 相思湖校区图书馆主楼七楼北门阳台 2. 维修内容: 安装脱落的铝扣板吊顶 3. 含人工及辅材, 主材利旧	m ²	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第29页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-安装					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
130	031001006005	排污管维修 1. 维修部位: 六教2阶前排水管 2. 维修内容: 更换PVC-U DN110排水管, 安装DN110伸缩节1个 3. 含人工及材料	m	1.00			
131	031001002001	钢管给水管维修 1. 维修部位: 品味轩门口榕树旁输水管 2. 维修内容: 更换DN110镀锌钢管, 安装DN110法兰片1副 3. 含人工及材料	m	1.00			
132	031004008001	洗手盆下水器维修 1. 维修部位: 2教5楼男休息室洗手池 2. 维修内容: 更DN50不锈钢下水器(成套) 3. 含人工及材料	套	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第30页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-市政部分					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
133	041001001001	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度综合 1. 维修部位: 行政楼1楼卫生间附近排污管下陷、5D(知恩阁前)、6B、7栋宿舍化粪池 2. 运距:起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费	m ²	15.50			
134	010101003001	挖沟槽土方 1. 维修部位: 行政楼1楼卫生间附近排污管下陷、5D(知恩阁前)、6B、7栋宿舍化粪池 2. 工作内容: 挖除至室外排水管底。 3. 运距:起步运距1公里以内 4. 包含建筑垃圾消纳、处置费		46.30			
135	桂010103003005	土、石方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:增加运距暂按19公里, 结算以实际为准	· km	923.97			
	6.	管网工程					
136	03B001	切割原有管道, DN300 1. 维修部位: 行政楼1楼卫生间附近排污管下陷、5D(知恩阁前)、6B、7栋宿舍化粪池 2. 废渣规整清运	处	5.00			
137	031001006006	安装污水管与化粪池连接, DN300HDPE波纹管, 环刚度8 沟槽底部砂垫层300mm 1. 维修部位: 行政楼1楼卫生间附近排污管下陷、5D(知恩阁前)、6B、7栋宿舍化粪池	m	13.50			
138	010103001001	回填方 管道顶部回填级配碎石 1. 维修部位: 行政楼1楼卫生间附近排污管下陷、5D(知恩阁前)、6B、7栋宿舍化粪池		31.30			
139	040203007001	水泥混凝土	m ²	15.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第31页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 含混凝土浇筑、模板安拆、抹光、 养护 1. 维修部位: 行政楼1楼卫生间附近 排污管下陷、5D(知恩阁前)、6B、 7栋宿舍化粪池					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
140	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			
141	041106001002	大型机械场外运输费 履带式液压岩 石破碎机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑 拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第32页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
142	011605001008	连廊地面瓷砖拆除 1. 维修部位: 9A西边架空层楼梯, 9A东边1楼连廊, 9A西边1楼楼梯, 9A西边2楼连廊和收缩缝处, 9A东边3楼连廊, 9A416拐角处, 9A东边顶楼楼梯, 9A5楼东边楼梯门口, 9A5楼西边连廊, 9B东边1楼电梯口对面连廊墙角, 9B西边架空层楼梯, 9B东边3楼往4楼楼梯, 9B东4楼东边电梯门口, 9B412门口, 9B西边4楼连廊, 9B西边往4楼楼梯平台角 10栋116门口走廊, 10栋3楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋4楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋422房走廊, 10栋4楼东边靠电梯楼梯口, 10栋528房和523房走廊, 10栋西边5楼靠配电房走廊和楼梯第4级 11A架空层西边1楼楼梯平台, 11A1楼走廊和连廊收缩缝处, 11A2楼走廊中间收缩缝处, 11A2楼西边往3楼楼梯, 11A3楼走廊, 11A4楼西边往5楼楼梯, 11A5楼西边连廊收缩缝处, 11A5楼走廊中间处 11B1楼中间走廊收缩缝处, 11B4楼电梯口收缩缝处, 11B411和412门口, 11B5楼走廊中间收缩缝处, 11B5楼东边连廊收缩缝处, 11C3楼西边靠11C315走廊晾晒处 2. 工作内容: 人工拆除卫生间地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	24.32			
143	011605001009	楼梯地面瓷砖拆除 1. 维修部位: 9A西边架空层楼梯, 9A东边1楼连廊, 9A西边1楼楼梯, 9A西边2楼连廊和收缩缝处, 9A东边3楼连廊, 9A416拐角处, 9A东边顶楼楼梯, 9A5楼东边楼梯门口, 9A5楼西边连廊, 9B东边1楼电梯口对面连廊墙角, 9B西边架空层楼梯, 9B东边3楼往4楼楼梯, 9B东4楼东边电梯门口, 9B412门口, 9B西边4楼连廊, 9B西边往4楼楼梯平台角 10栋116门口走廊, 10栋3楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋4楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋422房走廊, 10栋4楼东边靠电梯楼梯口, 10栋528房和523房走廊, 10栋西边5楼靠配电房走廊和楼梯第4级 11A架空层西边1楼楼梯平台, 11A1楼走廊和连廊收缩缝处, 11A2楼走廊中间收缩缝处, 11A2楼西边往3楼楼梯, 11A3楼走廊, 11A4楼西边往5楼楼梯, 11A5楼西边连廊收缩缝处, 11A5楼走廊中间处	m ²	24.32			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第33页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		11B1楼中间走廊收缩缝处, 11B4楼电梯口收缩缝处, 11B411和412门口, 11B5楼走廊中间收缩缝处, 11B5楼东边连廊收缩缝处, 11C3楼西边靠11C315走廊晾晒处 2. 工作内容: 人工拆除阳台地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。					
144	011605002004	陶瓷踢脚线拆除 1. 维修部位: 9A西边架空层楼梯, 9A东边1楼连廊, 9A西边1楼楼梯, 9A西边2楼连廊和收缩缝处, 9A东边3楼连廊, 9A416拐角处, 9A东边顶楼楼梯, 9A5楼东边楼梯门口, 9A5楼西边连廊, 9B东边1楼电梯口对面连廊墙角, 9B西边架空层楼梯, 9B东边3楼往4楼楼梯, 9B东4楼东边电梯门口, 9B412门口, 9B西边4楼连廊, 9B西边往4楼楼梯平台角 10栋116门口走廊, 10栋3楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋4楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋422房走廊, 10栋4楼东边靠电梯楼梯口, 10栋528房和523房走廊, 10栋西边5楼靠配电房走廊和楼梯第4级 11A架空层西边1楼楼梯平台, 11A1楼走廊和连廊收缩缝处, 11A2楼走廊中间收缩缝处, 11A2楼西边往3楼楼梯, 11A3楼走廊, 11A4楼西边往5楼楼梯, 11A5楼西边连廊收缩缝处, 11A5楼走廊中间处 11B1楼中间走廊收缩缝处, 11B4楼电梯口收缩缝处, 11B411和412门口, 11B5楼走廊中间收缩缝处, 11B5楼东边连廊收缩缝处, 11C3楼西边靠11C315走廊晾晒处 2. 工作内容: 人工拆除卫生间墙面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	3.65			
	4.	第四章渣土运输					
145	010103002005	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		3.14			
146	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按14公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	43.96			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第34页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
147	011102003008	块料楼地面 1. 维修部位: 9A西边架空层楼梯, 9A东边1楼连廊, 9A西边1楼楼梯, 9A西边2楼连廊和收缩缝处, 9A东边3楼连廊, 9A416拐角处, 9A东边顶楼楼梯, 9A5楼东边楼梯门口, 9A5楼西边连廊, 9B东边1楼电梯口对面连廊墙角, 9B西边架空层楼梯, 9B东边3楼往4楼楼梯, 9B东4楼东边电梯门口, 9B412门口, 9B西边4楼连廊, 9B西边往4楼楼梯平台角	m ²	24.32			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第35页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		10栋116门口走廊, 10栋3楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋4楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋422房走廊, 10栋4楼东边靠电梯楼梯口, 10栋528房和523房走廊, 10栋西边5楼靠配电房走廊和楼梯第4级 11A架空层西边1楼楼梯平台, 11A1楼走廊和连廊收缩缝处, 11A2楼走廊中间收缩缝处, 11A2楼西边往3楼楼梯, 11A3楼走廊, 11A4楼西边往5楼楼梯, 11A5楼西边连廊收缩缝处, 11A5楼走廊中间处 11B1楼中间走廊收缩缝处, 11B4楼电梯口收缩缝处, 11B411和412门口, 11B5楼走廊中间收缩缝处, 11B5楼东边连廊收缩缝处, 11C3楼西边靠11C315走廊晾晒处 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 耐磨地砖 800×800×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定					
148	011105003002	块料踢脚线 1. 维修部位: 9A西边架空层楼梯, 9A东边1楼连廊, 9A西边1楼楼梯, 9A西边2楼连廊和收缩缝处, 9A东边3楼连廊, 9A416拐角处, 9A东边顶楼楼梯, 9A5楼东边楼梯门口, 9A5楼西边连廊, 9B东边1楼电梯口对面连廊墙角, 9B西边架空层楼梯, 9B东边3楼往4楼楼梯, 9B东4楼东边电梯门口, 9B412门口, 9B西边4楼连廊, 9B西边往4楼楼梯平台角 10栋116门口走廊, 10栋3楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋4楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋422房走廊, 10栋4楼东边靠电梯楼梯口, 10栋528房和523房走廊, 10栋西边5楼靠配电房走廊和楼梯第4级 11A架空层西边1楼楼梯平台, 11A1楼走廊和连廊收缩缝处, 11A2楼走廊中间收缩缝处, 11A2楼西边往3楼楼梯, 11A3楼走廊, 11A4楼西边往5楼楼梯, 11A5楼西边连廊收缩缝处, 11A5楼走廊中间处 11B1楼中间走廊收缩缝处, 11B4楼电梯口收缩缝处, 11B411和412门口, 11B5楼走廊中间收缩缝处, 11B5楼东边连廊收缩缝处, 11C3楼西边靠11C315走廊晾晒处 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 踢脚砖 120×800×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	3.65			
149	011106002001	块料楼梯面层	m ²	24.32			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第36页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修部位: 9A西边架空层楼梯, 9A东边1楼连廊, 9A西边1楼楼梯, 9A西边2楼连廊和收缩缝处, 9A东边3楼连廊, 9A416拐角处, 9A东边顶楼楼梯, 9A5楼东边楼梯门口, 9A5楼西边连廊, 9B东边1楼电梯口对面连廊墙角, 9B西边架空层楼梯, 9B东边3楼往4楼楼梯, 9B东4楼东边电梯门口, 9B412门口, 9B西边4楼连廊, 9B西边往4楼楼梯平台角 10栋116门口走廊, 10栋3楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋4楼西边电梯口靠配电房走廊, 10栋422房走廊, 10栋4楼东边靠电梯楼梯口, 10栋528房和523房走廊, 10栋西边5楼靠配电房走廊和楼梯第4级 11A架空层西边1楼楼梯平台, 11A1楼走廊和连廊收缩缝处, 11A2楼走廊中间收缩缝处, 11A2楼西边往3楼楼梯, 11A3楼走廊, 11A4楼西边往5楼楼梯, 11A5楼西边连廊收缩缝处, 11A5楼走廊中间处 11B1楼中间走廊收缩缝处, 11B4楼电梯口收缩缝处, 11B411和412门口, 11B5楼走廊中间收缩缝处, 11B5楼东边连廊收缩缝处, 11C3楼西边靠11C315走廊晾晒处 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 陶瓷梯级砖 300×800×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第37页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		13栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
150	011608002008	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	9.00			
151	011608002009	铲除墙面漏水处基层及面层 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 人工铲除墙面漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	9.00			
	4.	第四章渣土运输					
152	010103002006	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		0.45			
153	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	8.55			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第38页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		13栋宿舍维修部分—安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
154	011612001006	排水管拆除 1. 维修房号: 201 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公称外径(mm以内)110 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	2.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第39页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		13栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
155	010903003004	墙面防水砂浆 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 20mm厚防水砂浆掺防水剂	m ²	9.00			
156	060203004002	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 511房间天面 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	1.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
157	011406003007	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	9.00			
158	011407001005	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	9.00			
159	011406003008	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	9.00			
160	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 511 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	9.00			
161	01B004	洗手台漏水封堵修复 1. 维修房号: 一楼洗手台	处	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第40页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 工作内容: 聚合物水泥防水涂料及陶瓷专用修补胶修补, 防水密封胶封缝隙					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		13栋宿舍维修部分—安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
162	031004006004	更换冲水水箱 1. 维修房号: 211 2. 维修内容: 拆除旧水箱并安装新水箱 3. 含安装人工及材料	套	1			
163	031001006007	排污管 1. 维修房号: 201 1. 材质、规格: PVC-U DN110 2. 连接形式: 粘接连接	m	2.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第41页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		17栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
164	011605001010	地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 408、609 2. 工作内容: 人工拆除地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	17.00			
165	011608002010	铲除墙面漏水处基层及面层 1. 维修房号: 706 2. 工作内容: 人工铲除墙面漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	24.30			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第42页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
166	011608002011	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 701 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	2.00			
167	011608002012	铲除天棚开裂、发霉处基层及面层 1. 维修房号: 710 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	20.00			
	4.	第四章渣土运输					
168	010103002007	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 建筑垃圾消纳费		2.19			
169	桂010103003008	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	41.61			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第43页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		17栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
170	060203004003	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 701房间天面 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	1.00			
	10.	楼地面装饰工程					
171	011102003009	地面铺贴瓷砖 1. 维修部位: 408、609 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	5.00			
172	011102003010	卫生间地面铺贴瓷砖 1. 维修部位: 706 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	1.95			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
173	011406003009	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 706 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	24.30			
174	011407001006	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 706 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	24.30			
175	011406003010	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 701、710 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	22.00			
176	011407002005	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 701 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	22.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第44页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		18栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
177	011610002001	原有旧门拆除 1. 维修房号: 201厕所、501厕所+阳台 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樁	3			
178	011610002002	原有旧窗框拆除 1. 维修房号: 503 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樁	1			
179	011608002013	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 106、712 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	12.00			
	4.	第四章渣土运输					
180	010103002008	余渣弃置 1. 废料品种: 废渣		1.31			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第45页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 运距:起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费					
181	桂010103003009	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	24.89			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		18栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
182	060203004004	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 106房间天面	m	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第46页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料					
	13.	门窗工程					
183	010802001001	成品铝合金门 1. 维修部位: 201厕所、501厕所+阳台 2. 含门框及门扇, 门框壁厚≥1.4mm, 门扇壁厚≥1.2mm, 门扇厚度≥45mm 3. 铝型材: 90系列铝合金, 粉末喷涂 4. 玻璃: 5mm钢化镀膜玻璃 5. 含执手、五金、配件、制作、安装	m ²	4.83			
184	010807001002	成品铝合金窗 1. 维修部位: 503 2. 窗框壁厚≥1.4mm 3. 铝型材: 90系列铝合金, 粉末喷涂 4. 玻璃: 6mm钢化镀膜玻璃 5. 含五金、配件、制作、安装	m ²	3.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
185	011406003011	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 106、712 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	12.00			
186	011407002006	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 701 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	12.00			
	15.	其他装饰工程					
187	011501002001	成品晾衣绳 1. 维修房号: 510 2. 4.2钢丝绳 3. 含制作、安装、绑扎固定、运输、材料、人工	m	3.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第47页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		19栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
188	011610002003	原有旧门拆除 1. 维修房号: 北411 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樘	1			
189	011605001011	地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 北105 2. 工作内容: 人工拆除地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	1.80			
190	011605002005	洗手台台面瓷砖拆除 1. 维修房号: 北205 2. 工作内容: 人工拆除瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	1.50			
191	011608002014	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 北106、北603、南205、北211、南302、南406、北704、北706、北708 南708 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	31.00			
192	011608002015	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 南507、南510 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	21.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第48页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
193	011608002016	铲除墙面基层及面层 1. 维修房号: 北602、南205、南213 2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	16.40			
	4.	第四章渣土运输					
194	010103002009	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		1.93			
195	桂010103003010	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	36.67			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第49页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税					
		19栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
196	060203004005	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 北106、北603、南205、北211、南302、南406、北704、北706、北708 南708 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	12.00			
	13.	门窗工程					
197	010802001002	成品铝合金门 1. 维修部位: 北411 2. 含门框及门扇, 门框壁厚≥1.4mm, 门扇壁厚≥1.2mm, 门扇厚度≥45mm 3. 铝型材: 90系列铝合金, 粉末喷涂 4. 玻璃: 5mm钢化镀膜玻璃 5. 含执手、五金、配件、制作、安装	m ²	1.47			
	10.	楼地面装饰工程					
198	011102003011	卫生间地面铺贴瓷砖 1. 维修部位: 北105 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	1.80			
199	桂011204007004	洗手台台面铺贴瓷砖 1. 维修部位: 北205 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙白砖 300×450×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	1.50			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
200	011406003012	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 北602、南205、南213 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	16.40			
201	011407001007	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 北602、南104、南108、南205 2. 工作内容: 喷刷防水乳胶漆两遍	m ²	74.72			
202	011406003013	天棚满刮腻子 1. 维修部位: 北106、北603、南205、北211、南302、南406、北704、北706、北708 南708	m ²	31.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第50页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍					
203	011407002007	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 北106、北603、南104、南108、南205、北211、南302、南406、北704、北706、北708、南708 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	67.00			
204	桂031211003001	窗户除锈 1. 维修房号: 1楼中梯保洁间 2. 工作内容: 清扫、除锈、除尘	m ²	4.00			
205	011407001008	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 北面: 103、104、106、309、312、313、507、513、602、603 南面: 104、108、110、305、308、411、413、602、706、709、710、711 公共走廊墙面 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	984.00			
206	011407002008	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 北面: 103、104、106、309、312、313、507、513、602、603 南面: 104、108、110、305、308、411、413、602、706、709、710、711 公共走廊墙面 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	365.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第51页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		19栋宿舍维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
207	031004014001	水池排水口漏水修复 1. 维修房号: 南708 2. 拆除破旧漏水口, 修复并填塞防水材料, 修复下水器	项	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第52页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		20栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
208	011605001012	地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 人工拆除地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	31.50			
209	011607002004	防水层拆除 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	31.50			
210	011605002006	卫生间立面块料拆除 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 人工拆除卫生间墙面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。 3. 拆除高度: 450mm (一块墙砖)	m ²	84.00			
211	011602001006	卫生间回填垫层拆除 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 人工拆除卫生间回填垫层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。		14.18			
212	011608002017	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 517、518 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	19.00			
213	011608002018	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 209 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	20.00			
214	011608002019	铲除墙面基层及面层 1. 维修房号: 405、518	m ²	30.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第53页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面 层, 渣土废弃物全部落至地面清理归 堆码放整齐。					
	4.	第四章渣土运输					
215	010103002010	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		23.11			
216	桂010103003011	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算 以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运 公里数计算	· km	439.09			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第54页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		20栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
217	060203004006	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 517、518 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	3.00			
	10.	楼地面装饰工程					
218	011101006004	地面基层找平 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 卫生间基层水泥砂浆找平放坡, 厚度20mm	m ²	31.50			
219	010904003007	地面防水涂料 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂料2mm厚, 反边高度100mm	m ²	56.70			
220	010903003005	墙面防水涂料 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂料2mm厚	m ²	84.00			
221	010904001007	地面卷材防水 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材一遍, 反边高度100mm	m ²	56.70			
222	011101001007	防水保护层 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 卷材面层做20mm厚防水砂浆保护层	m ²	31.50			
223	010404001004	卫生间沉箱回填垫层 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 沉箱内回填陶粒 干铺450mm深		14.18			
224	011102003012	地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300×300×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	31.50			
	011204	墙面块料面层					
225	桂011204007005	墙面铺贴瓷砖	m ²	84.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第55页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙白砖 300×450×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定					
226	01B005	卫生间做二次排水 1. 维修房号: 401、501、601、616、617、618、619 2. 工作内容: 在排水管上开Φ25排水孔, 铺放钢丝球, 碎砖包裹 3. 含材料及人工	处	14.00			
	13.	门窗工程					
227	桂010811001002	更换阳台门、厕所门金属合页 1. 维修部位: 405 2. 304不锈钢合页, 满足使用要求 3. 含人工、材料、安装	樘	2			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
228	011406003014	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 405、518 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	30.00			
229	011407001009	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 405、518 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	30.00			
230	011407001010	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 106、107、109、119、205、208、209、211、215、220、222、224、304、401、402、404、417、423、515、519、602、614、618、706 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	748.00			
231	011406003015	天棚满刮腻子 1. 维修部位: 517、518 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子一遍	m ²	19.00			
232	011407002009	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 209、517、518 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	39.00			
233	011407002010	天棚喷(刷)涂料 1. 维修房号: 106、107、109、119、205、208、209、211、215、220、222、224、304、401、402、404、417、423、515、519、602、614、618、706 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	390.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第56页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		20栋宿舍维修部分—安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
234	011612001007	排水管拆除 1. 维修房号: 南6厕所、213房 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公称外径(mm以内)110 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	4.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第57页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		20栋宿舍维修部分—安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
235	031001006008	排污管 1. 维修房号: 南6厕所、213房 1. 材质、规格: PVC-U DN110 2. 连接形式: 粘接连接	m	4.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第58页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		23栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
236	011608002020	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 南404 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	4.00			
237	011608002021	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 北605 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	4.00			
238	011608002022	铲除墙面基层及面层 1. 维修房号: 北603 2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	12.00			
239	011610002004	原有旧窗框拆除 1. 维修房号: 北508厕所 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樘	1			
	4.	第四章渣土运输					
240	010103002011	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣		0.62			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第59页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 运距:起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费					
241	桂010103003012	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	11.78			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		23栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
242	060203004007	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 南404	m	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第60页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料					
	13.	门窗工程					
243	010807001003	成品铝合金窗 1. 维修部位: 北508厕所 2. 窗框壁厚≥1.4mm 3. 铝型材: 90系列铝合金, 粉末喷涂 4. 玻璃: 6mm磨砂玻璃 5. 含五金、配件、制作、安装	m ²	1.44			
244	010807001004	更换破损玻璃 1. 维修部位: 北708 2. 玻璃: 6mm钢化镀膜玻璃 3. 含拆除及安装的人工、材料	m ²	3.20			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
245	011406003016	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 北603 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	12.00			
246	011407001011	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 北603 2. 工作内容: 喷刷防水乳胶漆两遍	m ²	12.00			
247	011406003017	天棚满刮腻子 1. 维修部位: 北605、南404 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	8.00			
248	011407002011	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 北605、南404 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	8.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第61页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
249	011605001013	木地板拆除 1. 维修房号: 9栋宿舍楼东边出入口木地板、1号办公楼206、208 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	83.20			
250	011605001014	地面瓷砖拆除 1. 维修房号: 图书馆1楼男厕所局部积水; 行政办公楼2楼女厕; 1号实验楼7楼女厕、6楼女厕、5楼男厕、3楼女厕 5号教学楼5楼男厕 2. 工作内容: 人工拆除地面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	28.00			
251	011604001001	平面砂浆层拆除 1. 维修房号: 图书馆1楼男厕所局部积水; 行政办公楼2楼女厕; 1号实验楼7楼女厕、6楼女厕、5楼男厕、3楼女厕 5号教学楼5楼男厕 2. 工作内容: 人工铲除地面砂浆, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	28.00			
252	011608002023	铲除内墙面基层及面层 1. 维修房号: 19栋宿舍楼中梯6-7层之间(7楼顶); 图书馆流通书库内3楼大厅四面墙 五楼静心阅读空间四面墙、三层楼的走廊、流通书库一楼; 图书馆1楼正门对面“图书馆”三个字的墙面; 一楼第一自习室和第二自习室中间墙体漏水; 1号教学楼6楼走廊拐角墙面	m ²	507.12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第62页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1号教学楼7至8楼楼梯墙皮; 2号实验楼4楼房间内; 5号教学楼1—6楼101-601、106-606墙体; 5教701; 6教6楼6阶墙面; 6教7楼中楼梯进楼整面墙; 教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处 教工住宅楼西区6栋A座601楼道顶层墙面; 1号办公楼206、208踢脚; 2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。					
253	011608002024	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 三层楼的走廊、流通书库一楼; 1栋301吊顶的石膏板破损行政办公楼2楼女厕; 1号教学楼302房顶墙皮; 1号教学楼504天花板; 1号实验楼2楼女厕; 5号教学楼204; 5号教学楼702; 6教6楼2处; 6教702、703、704; 6教704、702、703、705、走廊; 创新创业学院1楼女厕最后一间; 教工宿舍西1栋4楼407、408门外 教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处; 乐活酒店学生公寓六楼609室; 2办4楼女厕 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	237.00			
254	011606003001	拆除吊顶石膏板 1. 维修房号: 1号实验楼301天花板局部; 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	6.00			
255	011606003002	拆除吊顶铝扣板 1. 维修房号: 1号行政楼2楼女厕吊顶局部; 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	2.00			
256	011610002005	破损拉闸门拆除 1. 维修房号: 23栋西口值班室门口、24栋西口拉闸门 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	18.00			
257	011610002006	原有旧门拆除 1. 维修房号: 2栋七层841宿舍旁电房门; 2栋东口楼道七, 八层门; 图书馆1楼女厕所的门 1号办公楼206 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樘	5			
258	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 维修部位: 2栋宿舍楼出入口电缆井松动的井盖		0.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第63页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。					
259	011609001001	拆除破损围栏 1. 维修部位: 9栋宿舍外 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m	3.00			
260	041001001002	拆除路面 1. 维修部位: 2栋宿舍楼出入口电缆井松动的井盖周边地面、7栋学生宿舍门前局部 2. 工作内容: 机械拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	30.00			
261	011605002007	立面块料拆除 1. 维修房号: 图书馆正门上方、2号实验楼4楼外墙、2号实验楼其余外墙 2号实验楼4楼 2. 工作内容: 人工拆除墙面瓷砖, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	77.00			
262	04B001	榕树根系切除 1. 维修房号: 2号实验楼4楼 2. 工作内容: 切割侵入室内的根系, 废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	项	1.00			
4.		第四章渣土运输					
263	010103002012	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		34.90			
264	桂010103003013	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	663.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第64页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		校园公共区域维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
265	010902001001	铲除破损屋面原构造层,新建屋面防水及保温 维修部位:7栋宿舍楼局部屋面、8栋宿舍楼局部屋面、19栋宿舍楼局部屋面 5号教学楼局部屋面;6教局部屋面; 教工住宅楼西区6栋A座601楼道顶层局部屋面 乐活酒店学生公寓六楼609室屋顶 40mm细石混凝土保护层,内置钢筋网片 6.5@150*150 挤塑板保温层50mm厚 聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 2层自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm 20mm水泥砂浆基层找平	m ²	381.00			
266	010902001002	修补防水 维修部位:图书馆主楼与副楼接缝处 主楼天面排水管附近 拆除清理破损部位的防水层及清理基层等工作 基底处理及新作防水等全部操作 2层自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm	m ²	5.00			
267	010903003006	墙面防水砂浆	m ²	260.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第65页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 一楼第一自习室和第二自习室中间墙体; 1号教学楼6楼走廊拐角墙面 2号实验楼4楼内墙面; 5号教学楼1-6楼101-601、106-606墙体; 5教701; 6教6楼6阶; 6教7楼中楼梯进楼整面墙; 教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处 教工住宅楼西区6栋A座601楼道顶层墙面 2. 工作内容: 20mm厚防水砂浆掺防水剂					
268	010903002001	外墙面涂膜防水 1. 维修房号: 2号实验楼4楼外墙; 2号实验楼其余外墙 一遍素水泥浆 20mm水泥砂浆找平 涂刷1.5mmJS-II型聚合物水泥防水涂料一遍	m ²	70.00			
269	011701008001	外装饰吊篮 1. 维修房号: 2号实验楼4楼外墙; 2号实验楼其余外墙 1. 包含电动吊篮进退场、安拆、搭拆、使用、人工费、辅助材料费 2. 按外墙维修面积计量	m ²	70.00			
270	060203004008	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 行政办公楼2楼女厕; 1号教学楼504; 1号实验楼2楼女厕 5教204; 6教6楼2处; 6教702、703、704; 创新创业学院1楼女厕最后一间 教工宿舍西1栋4楼407、408门外 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	17.00			
	13.	门窗工程					
271	010804005001	成品拉闸门 1. 维修部位: 23栋西口值班室门口、24栋西口拉闸门 2. 铝型材: 6063-T5 铝合金, 粉末喷涂, 壁厚≥0.8mm	m ²	18.00			
272	010802003001	丙级钢制防火门 1. 维修部位: 2栋七层841宿舍旁电房门 2. 水泥砂浆塞缝 3. 含防火铰链、防火合页等五金的制作及安装	m ²	1.90			
273	010802003002	乙级钢制防火门 1. 维修部位: 2栋东口楼道七, 八层门 2. 水泥砂浆塞缝	m ²	5.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第66页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.含防火锁、闭门器、防火铰链、防火合页等五金的制作及安装					
274	010802001003	成品带通风格栅金属防盗门 1.维修部位:1号办公楼206、208入户门; 2.含门框及门扇,采用 SUS 304 不锈钢 板材及型材,板材厚度不小于 1.2mm,门框型材厚度不小于 1.5mm 3.门体分三部分:上方为格栅通风采光区,中间为封闭过渡区,下方为封闭门板区 4.单开式铁门,含不锈钢合页(不少于3个)、防盗锁具及门把手 5.表面处理:不锈钢表面拉丝处理,无毛刺、划痕,整体光洁平整	m ²	3.99			
275	010802001004	成品钢制防盗门 1.维修部位:1号办公楼206、208户内; 2.含门框及门扇,框厚≥2.0mm,优质冷轧钢板,厚度≥0.8mm;表面热镀锌后静电粉末喷涂,涂层厚度≥60 μ m, 3.填充材料:蜂窝铝箔+阻燃岩棉,密度≥120kg/m ³ ,防火等级达到GB12955-2008《防火门》中乙级防火要求 4.单开式带观察窗门,不锈钢重型合页,承重≥80kg/个 5.含执手、锁具等五金;含三元乙丙密封胶条,耐老化、耐高温(70℃),符合 GB/T 12002-2015《塑料门窗用密封条》	m ²	3.99			
276	010802001005	成品铝合金门 1.维修部位:图书馆1楼女厕所的门 2.含门框及门扇,门框壁厚≥1.4mm,门扇壁厚≥1.2mm,门扇厚度≥45mm 3.铝型材:90系列铝合金,粉末喷涂 4.玻璃:5mm钢化镀膜玻璃 5.含执手、五金、配件、制作、安装	m ²	1.89			
277	010807001005	更换破损玻璃 1.维修部位:图书馆流通书库,一楼书库玻璃破损3个,二楼玻璃破损1个,五楼玻璃破损1个 1号实验楼201教室后面玻璃观察窗; 2.玻璃:6mm钢化镀膜玻璃 3.含拆除及安装的人工、材料	m ²	12.00			
	10.	楼地面装饰工程					
278	011104002001	更换木地板 1.维修房号:9栋宿舍楼东边出入口木地板	m ²	5.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第67页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 成品实木复合地板, 厚度 $\geq 22\text{mm}$, 室外地面专用, 耐磨、耐刮, 样式与原地板一致 3. 含清理基层、刷胶、铺设、龙骨、防腐油					
279	011101006005	地面基层找平 1. 维修房号: 图书馆1楼男厕所局部积水; 行政办公楼2楼女厕; 1号实验楼7楼女厕、6楼女厕、5楼男厕、3楼女厕 5号教学楼5楼男厕 2. 工作内容: 卫生间基层水泥砂浆找平放坡, 厚度20mm	m ²	28.00			
280	010904003008	地面防水涂料 1. 维修房号: 图书馆1楼男厕所局部积水; 行政办公楼2楼女厕; 1号实验楼7楼女厕、6楼女厕、5楼男厕、3楼女厕 5号教学楼5楼男厕 2. 工作内容: 涂刷聚合物水泥防水涂料2mm厚, 反边高度100mm	m ²	28.00			
281	011102003013	地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 图书馆1楼男厕所局部积水; 行政办公楼2楼女厕; 1号实验楼7楼女厕、6楼女厕、5楼男厕、3楼女厕 5号教学楼5楼男厕 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 防滑地砖 300 \times 300 \times 9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	28.00			
282	011102003014	地面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 1号行政办公楼206、208 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 抛光砖 800 \times 800 \times 12, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	78.20			
283	桂011203004001	瓷砖踢脚线 1. 维修房号: 1号行政办公楼206、208 2. 结合层: 干混地面砂浆 DS M20 3. 瓷砖面层: 800 \times 100 \times 12踢脚砖, 素水泥擦缝	m	31.20			
284	01B006	卫生间做二次排水 1. 维修房号: 图书馆1楼男厕所局部积水; 行政办公楼2楼女厕; 1号实验楼7楼女厕、6楼女厕、5楼男厕、3楼女厕 5号教学楼5楼男厕 2. 工作内容: 在排水管上开 $\phi 25$ 排水孔, 铺放钢丝球, 碎砖包裹 3. 含材料及人工	处	9.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第68页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
285	011210002001	新增轻质隔墙 1. 维修房号: 1号行政办公楼206、208 预制轻钢龙骨隔墙板 板厚(≤150mm) 含运输到现场、场内转运、卸料、基底清理、弹线、板块及固定配件安装、板缝填塞、贴玻纤布、安装隔声材料。 含门框支撑立柱	m ²	55.62			
286	桂011204007006	墙面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 2号实验楼4楼; 5号教学楼204前门; 5号教学楼2楼阳台 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙砖 400×500×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	10.00			
287	桂011204007007	墙面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 图书馆正门上方 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 外墙砖 400×500×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	3.00			
288	桂011204007008	墙面铺贴瓷砖 1. 维修房号: 2号实验楼4楼外墙; 2号实验楼其余外墙 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 马赛克瓷砖, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	70.00			
289	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 维修房号: 海丝院3楼大房玻璃窗与墙体 2. 防水堵漏填缝剂填缝	m	60.00			
	12.	天棚工程					
290	011302001002	安装天棚铝扣板 1. 维修房号: 1号行政楼2楼女厕吊顶 2. 龙骨使用原有龙骨 3. 安装600*600*0.8铝扣板天棚面层 4. 款式由业主选定	m ²	2.00			
291	011302001003	天棚石膏板修补 1. 维修部位: 1栋301, 吊顶的石膏板破损; 行政楼2楼走廊天花板; 1号实验楼301天花板 2. 安装天棚9.5mm防火纸面石膏板	m ²	19.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
292	011406003018	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 19栋宿舍楼中梯6-7层之间(7楼顶)、图书馆流通书库内3楼大厅四面墙	m ²	658.83			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第69页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		五楼静心阅读空间四面墙;三层楼的走廊、流通书库一楼;图书馆1楼正门对面“图书馆”三个字的墙面;一楼第一自习室和第二自习室中间墙体;1号教学楼6楼走廊拐角墙面;1号教学楼7至8楼楼梯墙皮;2号实验楼4楼内墙面;5号教学楼1—6楼101-601、106-606墙体 5教701;6教6楼6阶;6教7楼中楼梯进楼整面墙;教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处 教工宿舍学4栋301;教工住宅楼西区6栋A座601楼道顶层墙面; 1号行政办公楼206、208; 2.工作内容:刷界面剂一遍,刮耐水腻子二遍					
293	011407001012	墙面喷(刷)涂料 1.维修房号:19栋宿舍楼中梯6-7层之间(7楼顶)、图书馆流通书库内3楼大厅四面墙 五楼静心阅读空间四面墙;三层楼的走廊、流通书库一楼;2号实验楼4楼内墙面; 南212宿舍门前;北面4层;南面3层;南、北5层;北502宿舍门前;南、北6层; 北602宿舍门前、南、北7层等楼道墙面;5号教学楼1—6楼101-601、106-606墙体 5教701;6教6楼6阶;6教7楼中楼梯进楼整面墙;教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处 教工宿舍学4栋301;教工住宅楼西区6栋A座601楼道顶层墙面 1号行政办公楼206、208; 2.工作内容:喷刷防水无机涂料两遍	m ²	1817.83			
294	011407001013	墙面喷(刷)外墙涂料 水性哑光外墙涂料 一底二涂 平涂 十年保质	m ²	9.00			
295	011406003019	天棚满刮腻子 1.维修部位:三层楼的走廊、流通书库一楼;行政办公楼2楼女厕 1号教学楼302房顶墙皮;1号教学楼504天花板;1号实验楼2楼女厕;5号教学楼204 5号教学楼702;6教6楼2处;6教704、702、703、705、走廊;创新创业学院1楼女厕最后一间 教工宿舍西1栋4楼407、408门外;教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处 乐活酒店学生公寓六楼609室;2办4楼女厕 2.工作内容:刷界面剂一遍,刮耐水腻子二遍	m ²	232.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第70页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
296	011406003020	天棚石膏板上刮腻子 1. 维修部位: 1栋301, 吊顶的石膏板破损; 行政楼2楼走廊天花板; 1号实验楼301天花板 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	19.00			
297	011407002012	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 三层楼的走廊、流通书库一楼; 1栋301, 吊顶的石膏板破损 行政办公楼2楼女厕; 行政楼2楼走廊天花板; 1号教学楼302房顶墙皮 1号教学楼504天花板; 1号实验楼301天花板; 1号实验楼2楼女厕; 5号教学楼204 6教6楼2处; 6教704、702、703、705、走廊; 创新创业学院1楼女厕最后一间 教工宿舍西1栋4楼407、408门外; 教工宿舍西9栋101楼上厨房接近外墙处 乐活酒店学生公寓六楼609室; 2办4楼女厕 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	251.00			
	15.	其他工程					
298	011503001001	楼梯扶手转角处破损修复 1. 维修部位: 8栋宿舍楼1单元、3单元总共有4处楼梯扶手转角处 2. 工作内容: 拆除破损, 按原状扶手修复复原	m	4.00			
299	011503001002	金属围栏修复 1. 维修部位: 9栋宿舍楼外 2. 工作内容: 按原状金属围栏修复复原	m	3.00			
300	070205001002	水沟盖板维修 1. 维修部位: 19栋和20栋之间井盖松动; 2号实验楼1楼厕所旁无井盖 2. 维修内容: 移除松动井盖, 安装600*600不锈钢盖板 3. 含安装人工及材料	个	7			
301	011404001001	刷油漆 1. 维修部位: 6号教学楼前小公园凉亭、小桥扶手 2. 维修内容: 刷底油、调和漆两遍, 防腐油一遍	m ²	200.00			
302	01B007	上屋面人工增加费及措施费 1. 包含所有漏洞需要上屋面维修需要的人工增加费、施工安全措施费等全部内容 2. 按项包干	项	1.00			
303	01B008	检测漏水点、拆除清理并修复 1. 部位: 1号礼堂左侧门旁; 离退休处办公楼2楼舞蹈室、阅览室;	处	2.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第71页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.检查漏水点,拆除表面覆盖并修复漏水 3.包含人工、材料、安装、措施等全部费用 4.暂估项,按实际结算					
		路面恢复工程					
304	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:25cm 3.含混凝土浇筑、模板安拆、抹光、养护 4.维修部位:2栋宿舍楼出入口电缆井松动的井盖周边地面、7栋学生宿舍门前局部、	m ²	30.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-市政部分					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第72页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
305	041001001003	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度综合 1. 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷; 1号行政楼后侧1楼水井附近 教工宿舍中2栋地下主水管; 中区20栋前排污管; 2. 运距:起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费	m ²	66.00			
306	010101003002	挖沟槽土方 1. 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷; 1号行政楼后侧1楼水井附近 教工宿舍中2栋地下主水管; 中区20栋前排污管; 2. 工作内容: 挖除至室外排水管底。 3. 运距:起步运距1公里以内 4. 包含建筑垃圾消纳、处置费		136.80			
307	桂010103003014	土、石方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	2787.30			
	3.	其他工程					
308	010512008001	拆除并更换破损的混凝土井盖板 维修部位: 创新创业学院前盖板; 创新学院后面道路电力井盖2块; 西区创新创业学院旁主干道; 一食堂后面通道下水盖; 预制C25钢筋混凝土盖板, 含制作、安装、运输等全部工作内容		1.55			
309	010102001001	废渣清运 1. 工作内容: 破损井盖废渣挖除并装车清运 2. 运距:起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		1.55			
310	桂010103003015	土、石方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	25.08			
	6.	管网工程					
311	031001006009	安装污水管, DN400HDPE波纹管, 环刚度8 沟槽底部砂垫层300mm	m	44.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第73页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷; 1号行政楼后侧1楼水井附近 教工宿舍中2栋地下主水管; 中区20栋前排污管;					
312	010103001002	回填方 管道顶部回填级配碎石 1. 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷; 1号行政楼后侧1楼水井附近 教工宿舍中2栋地下主水管; 中区20栋前排污管;		82.08			
	3.	道路工程					
313	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 含混凝土浇筑、模板安拆、抹光、养护 1. 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷; 1号行政楼后侧1楼水井附近 教工宿舍中2栋地下主水管; 中区20栋前排污管;	m ²	111.00			
314	01B009	现场踏勘、检查漏水点、堵塞点设备费及人工费 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷	工日	1			
315	01B010	污水井抽污水台班费 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷	台班	5.0			
316	01B011	化粪池抽化粪池、污水井粪便, 8m ³ /车 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷	车	3.00			
317	01B012	人工清理污水井、污水沟 维修部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷	工日	3			
318	01B013	垃圾清理外运 清理部位: 7栋办公楼房后排污管附近塌陷	车	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第74页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
319	041106001003	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			
320	041106001004	大型机械场外运输费 履带式液压岩 石破碎机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分—安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
321	011612001008	排水管拆除 1. 维修房号: 1号实验楼2楼卫生间下 水管; 海丝院楼2楼厕所洗手池下水 管; 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公 称外径(mm以内)50 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码 放整齐。	m	2.00			
322	011612001009	排水管拆除 1. 维修房号: 图书馆一楼男厕所(中 间位); 图书馆主楼与副楼接缝处主 楼天面排水管 1号实验楼4楼男厕; 5号教学楼3楼西 梯女厕洗手盆上方; 6教1楼男厕第4 个; 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公 称外径(mm以内)110	m	9.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第75页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。					
323	011612001010	不锈钢给水管拆除 1. 维修房号: 西4B1单元门口水表总阀门处总水管 2. 工作内容: 拆除漏水给水管道 公称外径(mm以内)25 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	1.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		校园公共区域维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
324	桂031004021004	更换卫生间角阀及配管 1. 维修房号: 乐活酒店8709卫生间	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第76页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 维修内容: 拆除并安装铜质角阀, 配套波纹管及所有其他辅材 3. 含安装人工及材料					
325	031004006005	马桶盖损坏更换 1. 维修房号: 图书馆一楼男厕所(中间位) 2. 维修内容: 拆除并更换新马桶盖, 尺寸符合原马桶需求 3. 含安装人工及材料	套	1			
326	031003005004	安装水阀 1. 维修房号: 图书馆一楼男厕所(中间位) 2. 维修内容: 安装铜杆PPR-50水阀	个	1			
327	031001006010	排水管 1. 维修房号: 1号实验楼2楼卫生间下水管; 海丝院楼2楼厕所洗手池下水管 1. 材质、规格: PVC-U DN50 2. 连接形式: 粘接连接	m	2.00			
328	031001006011	排污管 1. 维修房号: 图书馆一楼男厕所(中间位); 图书馆主楼与副楼接缝处主楼天面排水管 1号实验楼4楼男厕; 5号教学楼3楼西梯女厕洗手盆上方; 6教1楼男厕第4个 1. 材质、规格: PVC-U DN110 2. 连接形式: 粘接连接	m	9.50			
329	031001003001	给水管维修 1. 维修房号: 西4B1单元门口水表总阀门处总水管 1. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150 2. 连接形式: 热熔连接	m	1.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第77页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		24栋宿舍维修部分-安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
330	011612001011	排水管拆除 1. 维修房号: 502 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道, 公称外径(mm以内)50 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第78页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		24栋宿舍维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
331	031001006012	排污管 1. 维修房号: 502 1. 材质、规格: PVC-U 公称外径 (50mm以内) 2. 连接形式: 粘接连接	m	1.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第79页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
332	011610002007	原有旧门拆除 1. 维修房号: 434 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樁	1			
333	011612002009	阳台漏水点查验、拆除 1. 维修房号: 326空调外机旁阳台 2. 工作内容: 查验漏水点, 拆除漏水点表面覆盖物 3. 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	项	1.00			
334	011608002025	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 834 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	4.00			
335	011608002026	铲除墙面基层及面层 1. 维修房号: 430 2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	4.00			
	4.	第四章渣土运输					
336	010103002013	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		0.30			
337	桂010103003016	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	5.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第80页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
338	010503004003	宿舍门槛 1. 维修房号: 802、804 2. C25素混凝土反边, 含混凝土浇筑 3. 非泵送商品砼		0.04			
339	011702008003	宿舍门槛: 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 1. 维修房号: 802、804 2. 含模板安拆	m ²	0.80			
	8.	屋面及防水工程					
340	011612002010	阳台漏水点修复 1. 维修房号: 326空调外机旁阳台 2. 工作内容: 根据现场情况修复漏水点 3. 包含人工、材料、机械费用	项	1.00			
341	010903003007	墙面防水砂浆 1. 维修房号: 430	m ²	4.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第81页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 工作内容: 20mm厚防水砂浆掺防水剂					
	13.	门窗工程					
342	010801001001	成品复合木门 1. 维修部位: 434 2. 实木复合门框, 断面尺寸不小于55×100mm 3. 门扇要求: 芯材为杉木指接板或环保高密度桥洞力学板, 厚度≥45mm 4. 包含表面环保漆, 漆膜均匀、无流挂、无颗粒 5. 隔声性能≥25dB 6. 符合 GB/T 29498-2013《木门窗》及 GB 18580-2017 室内装饰装修材料甲醛释放限量(E1级或ENF级)要求 7. 填缝: 中性防霉硅酮密封胶缝隙填充密实 8. 含执手、五金、配件、制作、安装	m ²	2.10			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
343	011406003021	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 430 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	4.00			
344	011407001014	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 430 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	4.00			
345	011406003022	天棚满刮腻子 1. 维修部位: 834 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	4.00			
346	011407002013	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 834 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	4.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第82页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
347	011608002027	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 305 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	15.00			
	4.	第四章渣土运输					
348	010103002014	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		0.30			
349	桂010103003017	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	· km	5.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第83页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
350	011406003023	天棚满刮腻子 1. 维修部位: 305 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	15.00			
351	011407002014	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 305 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	15.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第84页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
352	011610002008	原有旧门拆除 1. 维修房号: 734 2. 工作内容: 人工拆除, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	樁	1			
353	011608002028	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 226、736、815 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	7.00			
354	011608002029	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 617 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	8.00			
355	011608002030	铲除墙面基层及面层 1. 维修房号: 223 2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	2.50			
	4.	第四章渣土运输					
356	010103002015	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		0.48			
357	桂010103003018	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准	· km	9.12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第85页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
358	060203004009	天花板漏水注浆维修 1. 维修部位: 226、736、815 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	3.00			
	13.	门窗工程					
359	010802001006	成品铝合金门 1. 维修部位: 734	m ²	1.47			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第86页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含门框及门扇, 门框壁厚 ≥1.4mm, 门扇壁厚≥1.2mm, 门扇厚 度≥45mm 3. 铝型材: 90系列铝合金, 粉末喷涂 4. 玻璃: 5mm钢化镀膜玻璃 5. 含执手、五金、配件、制作、安装					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
360	桂011204007009	厕所墙面置物格铺贴瓷砖 1. 维修部位: 236 2. 结合层: 瓷砖胶 3. 瓷砖面层: 内墙白砖 150×450×9, 素水泥擦缝 4. 款式由业主选定	m ²	0.20			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
361	011406003024	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 223 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水 腻子二遍	m ²	2.50			
362	011407001015	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 223、404 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	24.10			
363	011406003025	天棚满刮腻子 1. 维修部位: 226、617、736、815 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水 腻子二遍	m ²	15.00			
364	011407002015	天棚喷(刷)涂料 1. 维修部位: 226、617、736、815 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	15.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第87页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7栋宿舍维修部分-安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
365	011612001012	排水管拆除 1. 维修房号: 417 2. 工作内容: 拆除漏水排水管道 公称外径(mm以内)75 3. 废弃物全部转移至指定地点归堆码放整齐。	m	1.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第88页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		7栋宿舍维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
366	031001006013	排污管 1. 维修房号: 417 1. 材质、规格: PVC-U DN75 2. 连接形式: 粘接连接	m	1.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第89页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		8栋宿舍维修部分-建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
367	011608002031	铲除天棚漏水处基层及面层 1. 维修房号: 1单元303、2单元406、506、609、708 2. 工作内容: 人工铲除天棚漏水处基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	24.00			
368	011608002032	铲除天棚基层及面层 1. 维修房号: 1单元303、2单元709 2. 工作内容: 人工铲除天棚基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	6.00			
369	011608002033	铲除墙面基层及面层 1. 维修房号: 1单元406、1单元706、 2. 工作内容: 人工铲除墙面基层及面层, 渣土废弃物全部落至地面清理归堆码放整齐。	m ²	32.00			
	4.	第四章渣土运输					
370	010103002016	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 起步运距1公里以内 3. 包含建筑垃圾消纳、处置费		1.56			
371	桂010103003019	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 增加运距暂按19公里, 结算以实际为准 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算	·km	29.64			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第90页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
372	060203004010	天花板漏水注浆维修 1. 维修房号: 1单元303、2单元404、406、506、609、708 2. 维修内容: 注浆防水补漏, 含打钉, 注浆, 拔钉, 刮腻子恢复 3. 含人工及材料	m	10.50			
373	010903003008	墙面防水砂浆 1. 维修房号: 1单元406、1单元706、 2. 工作内容: 20mm厚防水砂浆掺防水剂	m ²	32.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
374	011406003026	墙面满刮腻子 1. 维修房号: 1单元406、1单元706 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	32.00			
375	011407001016	墙面喷(刷)涂料 1. 维修房号: 1单元406、1单元706、2单元602 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍	m ²	68.00			
376	011406003027	天棚满刮腻子 1. 维修房号: 1单元303、2单元404、406、506、609、708、709 2. 工作内容: 刷界面剂一遍, 刮耐水腻子二遍	m ²	32.00			
377	011407002016	天棚喷(刷)涂料	m ²	50.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第91页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 维修房号: 1单元303、2单元404、406、506、602、609、708、709 2. 工作内容: 喷刷防水无机涂料两遍					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		8栋宿舍维修部分-安装					
		分部分项工程					
	031004	卫生器具					
378	031001006014	宿舍洗手池下方增加排水管 1. 维修房号: 1单元208、209、307、308、309、407、607; 2单元106; 1. 材质、规格: PVC-U DN50以内 2. 连接形式: 粘接连接	m	12.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第92页 共93页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		9栋宿舍维修部分-建筑					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
379	01B014	洗手池下方渗水修复 1. 维修房号: 503 2. 维修内容: 含拆除、封堵、防水、 修补等全部工作	项	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		学生宿舍1栋维修部分-建筑拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍1栋维修部分-安装拆除				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		学生宿舍1栋维修部分-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍1栋维修部分-安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		学生宿舍2栋维修部分-建筑拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍2栋维修部分-安 装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简 易计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合计				
		学生宿舍2栋维修部分-建 筑				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍2栋维修部分-安 装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表 工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
		合计				
		学生宿舍7栋维修部分-建 筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂011801004005	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
		合计				
		学生宿舍7栋维修部分-安 装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简 易计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ 分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		合计				
		学生宿舍7栋维修部分-建 筑				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍7栋维修部分-安 装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表 工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		校园公共区域维修部分- 安装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简 易计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 安装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表 工程一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 市政部分				
—		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍9、10、11栋维 修部分-建筑拆除				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		13栋宿舍维修部分-建筑拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
		合计				
		13栋宿舍维修部分-安装拆除				
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
		合计				
		13栋宿舍维修部分-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
3	桂011801003012	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004012	工程定位复测费				
		合计				
		13栋宿舍维修部分-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
		合计				
		17栋宿舍维修部分-建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
		合计				
		17栋宿舍维修部分-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
		合计				
		18栋宿舍维修部分-建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
		合计				
		18栋宿舍维修部分-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
		合计				
		19栋宿舍维修部分-建筑 拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
		合计				
		19栋宿舍维修部分-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
		合计				
		19栋宿舍维修部分-安装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表 工程一般计税法				
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002011	检验试验配合费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				
		合计				
		20栋宿舍维修部分-建筑 拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		20栋宿舍维修部分-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
		合计				
		20栋宿舍维修部分-安装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
		合计				
		20栋宿舍维修部分-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002013	检验试验配合费				
3	桂031401003013	雨季施工增加费				
		合计				
		23栋宿舍维修部分-建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003021	雨季施工增加费				
4	桂011801004021	工程定位复测费				
		合计				
		23栋宿舍维修部分-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 市政部分				
—		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		校园公共区域维修部分- 安装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简 易计税法				
1	桂031401001014	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1.4		临时设施费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂031401003014	雨季施工增加费				
		合计				
		校园公共区域维修部分-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001015	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002015	检验试验配合费				
3	桂031401003015	雨季施工增加费				
		合计				
		24栋宿舍维修部分-安装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001016	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003016	雨季施工增加费				
		合计				
		24栋宿舍维修部分-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001017	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002017	检验试验配合费				
3	桂031401003017	雨季施工增加费				
		合计				
		2栋宿舍维修部分-建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		合计				
		2栋宿舍维修部分-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001026	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002026	检验试验配合费				
3	桂011801003026	雨季施工增加费				
4	桂011801004026	工程定位复测费				
		合计				
		4栋宿舍维修部分-建筑拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001027	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003027	雨季施工增加费				
4	桂011801004027	工程定位复测费				
		合计				
		4栋宿舍维修部分-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001028	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002028	检验试验配合费				
3	桂011801003028	雨季施工增加费				
4	桂011801004028	工程定位复测费				
		合计				
		7栋宿舍维修部分-建筑拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001029	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003029	雨季施工增加费				
4	桂011801004029	工程定位复测费				
		合计				
		7栋宿舍维修部分-建筑				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001030	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002030	检验试验配合费				
3	桂011801003030	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂011801004030	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
		合计				
		7栋宿舍维修部分-安装拆除				
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001018	安全文明施工费	Σ 分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003018	雨季施工增加费				
		合计				
		7栋宿舍维修部分-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001019	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002019	检验试验配合费				
3	桂031401003019	雨季施工增加费				
		合计				
		8栋宿舍维修部分-建筑拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001031	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003031	雨季施工增加费				
4	桂011801004031	工程定位复测费				
		合计				
		8栋宿舍维修部分-建筑				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001032	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002032	检验试验配合费				
3	桂011801003032	雨季施工增加费				
4	桂011801004032	工程定位复测费				
		合计				
		8栋宿舍维修部分-安装				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	学生宿舍1栋维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.90	0.44	5.34
	学生宿舍1栋维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.63		0.63
	学生宿舍1栋维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.52	2.03	24.55
	学生宿舍1栋维修部分-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.68	0.24	2.92
5	计日工			
6	总承包服务费			
	学生宿舍2栋维修部分-建筑拆除			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第2页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	7.54	0.68	8.22
	学生宿舍2栋维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.68		1.68
	学生宿舍2栋维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	31.19	2.81	34.00
	学生宿舍2栋维修部分-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	7.50	0.67	8.17
5	计日工			
6	总承包服务费			
	学生宿舍7栋维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第3页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	25.14	2.26	27.40
	学生宿舍7栋维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3.68		3.68
	学生宿舍7栋维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	121.77	10.96	132.73
	学生宿舍7栋维修部分-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	16.30	1.47	17.77
5	计日工			
6	总承包服务费			
	校园公共区域维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第4页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	7.78	0.70	8.48
	校园公共区域维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.05		0.05
	校园公共区域维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	67.49	6.07	73.56
	校园公共区域维修部分-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1.06	0.09	1.15
5	计日工			
6	总承包服务费			
	校园公共区域维修部分-市政部分			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第5页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	40.27	3.62	43.89
	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.11	0.37	4.48
	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	17.28	1.56	18.84
	13栋宿舍维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.39	0.03	0.42
	13栋宿舍维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第6页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.04		0.04
	13栋宿舍维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3.12	0.28	3.40
	13栋宿舍维修部分-安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	0.74	0.07	0.81
5	计日工			
6	总承包服务费			
	17栋宿舍维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.39	0.22	2.61
	17栋宿舍维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第7页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
6	安全生产责任保险费暂估价	5.94	0.53	6.47
	18栋宿舍维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.75	0.07	0.82
	18栋宿舍维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	8.32	0.75	9.07
	19栋宿舍维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.79	0.16	1.95
	19栋宿舍维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	52.71	4.74	57.45
	19栋宿舍维修部分-安装			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第8页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	0.66	0.06	0.72
5	计日工			
6	总承包服务费			
	20栋宿舍维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	16.00	1.44	17.44
	20栋宿舍维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	109.62	9.87	119.49
	20栋宿舍维修部分-安装拆除			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.07		0.07
	20栋宿舍维修部分-安装			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第9页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	0.54	0.05	0.59
5	计日工			
6	总承包服务费			
	23栋宿舍维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.50	0.04	0.54
	23栋宿舍维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.66	0.42	5.08
	校园公共区域维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	31.28	2.82	34.10
	校园公共区域维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第10页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	551.48	49.63	601.11
	校园公共区域维修部分-市政部分			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	97.81	8.80	106.61
	校园公共区域维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.27		0.27
	校园公共区域维修部分-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.70	0.24	2.94
5	计日工			
6	总承包服务费			
	24栋宿舍维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第11页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.01		0.01
	24栋宿舍维修部分-安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	0.12	0.01	0.13
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2栋宿舍维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.57	0.05	0.62
	2栋宿舍维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3.71	0.33	4.04
	4栋宿舍维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第12页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.32	0.03	0.35
	4栋宿舍维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.02	0.09	1.11
	7栋宿舍维修部分-建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.46	0.04	0.50
	7栋宿舍维修部分-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.83	0.43	5.26
	7栋宿舍维修部分-安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第13页 共14页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.02		0.02
	7栋宿舍维修部分-安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	0.18	0.02	0.20
5	计日工			
6	总承包服务费			
	8栋宿舍维修部分-建筑拆除			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.32	0.12	1.44
	8栋宿舍维修部分-建筑			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14.47	1.30	15.77
	8栋宿舍维修部分-安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1.06	0.09	1.15

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	学生宿舍1栋维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍1栋维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍1栋维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	学生宿舍1栋维修部分-安装			
1	暂列金额			
	学生宿舍2栋维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍2栋维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍2栋维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	学生宿舍2栋维修部分-安装			
1	暂列金额			
	学生宿舍7栋维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍7栋维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍7栋维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	学生宿舍7栋维修部分-安装			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-安装			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-市政部分			
1	暂列金额			

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。
 2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

暂列金额明细表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	学生宿舍9、10、11栋维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	13栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	13栋宿舍维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	13栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	13栋宿舍维修部分-安装			
1	暂列金额			
	17栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	17栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	18栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	18栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	19栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	19栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	19栋宿舍维修部分-安装			
1	暂列金额			
	20栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	20栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	20栋宿舍维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	20栋宿舍维修部分-安装			
1	暂列金额			

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。
2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

暂列金额明细表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	23栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	23栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-市政部分			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	校园公共区域维修部分-安装			
1	暂列金额			
	24栋宿舍维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	24栋宿舍维修部分-安装			
1	暂列金额			
	2栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	2栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	4栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	4栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	7栋宿舍维修部分-建筑拆除			
1	暂列金额			
	7栋宿舍维修部分-建筑			
1	暂列金额			
	7栋宿舍维修部分-安装拆除			
1	暂列金额			
	7栋宿舍维修部分-安装			
1	暂列金额			

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。
 2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第1页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
6	010902001	圆钢HPB300Φ10以内(综合)	t		
7	012917011	镀锌薄钢板δ 1.5	m ²		
8	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
9	015302003	铅板 3mm	kg		
10	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
11	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
12	020508001	防水胶圈 Φ63	个		
13	020901006	塑料薄膜	m ²		
14	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
15	021107001	聚苯乙烯板			
16	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
17	022705003	棉丝	kg		
18	022705004	棉纱头	kg		
19	022705004	棉纱头	kg		
20	022706004	白布0.9m	m ²		
21	023301002	草袋	条		
22	030108001	自攻螺钉	百个		
23	030112018	木螺钉 M6×50	个		
24	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
25	030126007	螺栓M(6~12)×(12~50)	套		
26	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
27	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
28	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
29	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
30	030157004	镀锌膨胀螺栓 M12	套		
31	030183001	铁钉(综合)	kg		
32	030192000	圆钉(综合)	kg		
33	030311004	防火铰链	副		
34	030312001	闭门器(明装)	套		
35	030314003	国产地弹簧	个		
36	030316014	L型执手插锁	把		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第2页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	031301006	砂轮片 Φ400	片		
38	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
39	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
40	031321003	焊锡	kg		
41	031345001	钢锯条	根		
42	031345005	合金钢切割片 Φ300	片		
43	031346001	钢丝刷子	把		
44	031347001	砂纸	张		
45	031347002	砂纸(木)	张		
46	031347003	水砂纸	张		
47	031347004	铁砂布	张		
48	031349001	风镐凿子	根		
49	032116001	铁件(综合)	kg		
50	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
51	032117003	墙板固定金属配件(不锈钢板)	kg		
52	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
53	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
54	040103001	白水泥(综合)	t		
55	040301001	砂(综合)			
56	040301001	砂(综合)			
57	040301004	中砂			
58	040301005	粗砂			
59	040501004	砾石 5~40mm			
60	040701001	陶粒			
61	040903001	石膏粉	kg		
62	040904003	滑石粉	kg		
63	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
64	042903009.1	C25预制钢筋混凝土盖板			
65	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
66	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
67	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
68	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
69	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
70	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
71	050101001	木材(综合)			
72	050306001	周转板枋材			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第3页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	050306002	周转枋材			
74	050308008	板枋材			
75	060502002	钢化镀膜玻璃 6mm	m ²		
76	070103014	陶瓷墙面砖 400×500	m ²		
77	070501003	防滑地砖 300×300×9	m ²		
78	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
79	070501007.1	抛光砖 800×800×12	m ²		
80	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
81	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
82	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
83	070701001	陶瓷锦砖(马赛克)	m ²		
84	071301001.1	成品室外木地板	m ²		
85	090101002	防火纸面石膏板 9.5mm	m ²		
86	090503001.1	铝板 600×600	m ²		
87	090901001	PVC扣板	m ²		
88	091301001	亚克力板3mm	m ²		
89	092502103	预制轻钢龙骨内隔墙板 δ 150	m ²		
90	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
91	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
92	110305004	丙级钢质防火门(成品)	m ²		
93	110916001.1	成品铝合金窗 平开	m ²		
94	110917001.1	钢化镀膜玻璃	m ²		
95	111101001.1	成品拉闸门(成品)	m ²		
96	111903001	无框全玻璃门不带上下帮(成品)	m ²		
97	120912001	PVC 边条	m		
98	130102001	调和漆(综合)	kg		
99	130104001	无光调和漆	kg		
100	130132001	油灰	kg		
101	130301001	乳胶漆	kg		
102	130302001	外墙水性底漆	kg		
103	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
104	130308001	聚氨酯甲料	kg		
105	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
106	130311005	耐水腻子	kg		
107	130311005	耐水腻子	kg		
108	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第4页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
110	133101004	石油沥青10#~30#	kg		
111	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC	m ²		
112	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm	m ²		
113	133501001	防水腻子	kg		
114	133502001	防水剂(油)	kg		
115	133504001	防水粉	kg		
116	133508006	冷底子油	kg		
117	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
118	133508018.1	防水堵漏填缝剂	kg		
119	133901001	防腐油	kg		
120	134101001	嵌缝料	kg		
121	140101001	清油	kg		
122	140103002	熟桐油	kg		
123	140501003	油漆溶剂油	kg		
124	140702001	机油(综合)	kg		
125	143124001	漂白粉	kg		
126	143308006	醋酸乙酯	kg		
127	143309001	丙酮	kg		
128	143504015	聚氨酯乙料	kg		
129	143520001	隔离剂	kg		
130	144101005	建筑胶	kg		
131	144103001	108 胶	kg		
132	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
133	144113002	玻璃胶 310g	支		
134	144114001	密封胶	kg		
135	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
136	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
137	144115001	万能胶	kg		
138	144116005	粘合剂	kg		
139	144116015	干粉型粘结剂	kg		
140	144116023	界面处理剂	t		
141	144117003	水胶粉	kg		
142	150704001	玻璃棉毡	m ²		
143	172502001	PP-R给水管 de20	m		
144	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第5页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	181515003	钢制活接头 DN25	个		
146	182501002	塑料管卡 de25	个		
147	182501005	塑料管卡 de50	个		
148	182501007	塑料管卡 de75	个		
149	182501008	塑料管卡 de110	个		
150	182504011	镀锌管卡子(给水管用)DN150	个		
151	182529009	U型管卡子DN100	个		
152	182529014	U型管卡子DN300	个		
153	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
154	213321000	大便器胶皮碗	个		
155	213321001	便器接头 De130×110	个		
156	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
157	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
158	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
159	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
160	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
161	341101001	水			
162	341101001.1	水			
163	341508001	其他材料费	元		
164	341508006	其他材料费	元		
165	350102001	钢模板	kg		
166	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
167	350104002	复合木模板面板	m ²		
168	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
169	360104002	不锈钢盖板	套		
170	360104002.1	600*600不锈钢盖板	套		
171	370501003	枕木			
172	B-C.1	金属围栏修复 材料费	m		
173	B-C.1	切割原有管道, DN300 材料费	处		
174	B-C.1	材料费	m		
175	B-C.1	水池排水口漏水修复 材料费	项		
176	B-C.2	洗手池下方渗水修复 材料费	项		
177	B-C.2	阳台漏水点修复 材料费	项		
178	B-C.2	材料费	m		
179	B-C.2	洗手台漏水封堵修复 材料费	处		
180	B-C.2	成品铝合金门 材料费	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第6页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	B-C.2	材料费	m		
182	B-C.2	更换卫生间角阀及配管 材料费	个		
183	B-C.2	楼梯扶手转角处破损修复 材料费	m		
184	B-C.3	成品钢丝绳 材料费	m		
185	B-C.3	材料费	m		
186	B-C.3	材料费	m		
187	B-C.3	上屋面人工增加费及措施费 材料费	m		
188	B-C.4	检测漏水点、拆除清理并修复 材料费	项		
189	B-C.5	外墙涂料 水性哑光外墙涂料 一底二涂 平涂 十年保质 材料费	m ²		
190	B-C.6	成品带通风格栅金属防盗门 材料费	m ²		
191	B-C.7	成品钢制防盗门 材料费	m ²		
192	B-C.9	二次排水 材料费	m		
193	C00010160	其他材料费	元		
194		◆商品砼◆			
195	043104003	预拌普通混凝土 C20			
196	043104004	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			
197	043104004	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			
198	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5			
199	043115008	预拌细石混凝土 C20			
200		◆配合比◆			
201	800102003	水泥砂浆 1:2			
202	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
203	801101001	素水泥浆			
204	801504005	石油沥青玛蹄脂			
205		◆主材◆			
206	170014000.1	DN110镀锌钢管(含管件)	m		
207	172500000	PVC-U DN110	m		
208	172500000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管(含连接配套件)	m		
209	172500000.1	PVC-U DN50(含管件)	m		
210	172500000.1	PVC-U DN75(含管件)	m		
211	172500000.1	PVC-U DN75(含管件)	m		
212	172500000.1	PVC-U DN110(含管件)	m		
213	172500000.2	PVC-U DN110(含管件)	m		
214	172500000.2	PVC-U DN50(含管件)	m		
215	172501000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管	m		
216	172502000.1	PP-R DN25(含管件)	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第7页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	172502000.1	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150	m		
218	180904000.1	DN110伸缩节	个		
219	193800000	铜杆PPR-25水阀	个		
220	193800000.1	铜杆PPR-50水阀	个		
221	194103000	DN25冲水阀	个		
222	200001000.1	法兰(各种材质带螺栓)	套		
223	211501000	蹲式大便器(含水箱及配件)	个		
224	211501000.1	水箱(含配件)	个		
225	213318000	下水器(带软管)	个		
226	213325000.1	DN50不锈钢下水器(成套)	套		
227	B-Z.1	建筑垃圾消纳费 主材费	元		
228	B-Z.2	切割原有管道, DN300 主材费	元		
229		◆机械台班组成◆			
230	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
231	000701003	市政机械第一类费用	元		
232	002401001	机械台班人工费	元		
233	140301004	汽油 92#	kg		
234	140301004	汽油92#	kg		
235	140301004	汽油92#	kg		
236	140304001	轻柴油0#	kg		
237	140304001	轻柴油 0#	kg		
238	341103001	电	kW·h		
239	341103001	电	kW·h		
240	341103001	电	kW. h		
241	341103001	电	kW. h		
242	994701003	停滞费	元		
243	994701004	折旧费	元		
244	994701004	折旧费	元		
245	994701005	大修理费	元		
246	994701005	检修费	元		
247	994701006	经常修理费	元		
248	994701006	维护费	元		
249	994701007	安拆及场外运输费	元		
250	994701008	其他费	元		
251		◆机械◆			
252	341509002	其他机具费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院第一批零星维修工程施工项目

第8页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	341509003	其他机械费	元		
254	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
255	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
256	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
257	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
258	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
259	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
260	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
261	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
262	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
263	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
264	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
265	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
266	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
267	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
268	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
269	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
270	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
271	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
272	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
273	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
274	991930003	开槽机	台班		
275	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
276	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
277	992301002	砂轮切割机 砂轮直径350mm	台班		
278	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
279	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
280	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
281	992511002	热熔对接焊机 直径160mm	台班		
282	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
283	993306001	风镐	台班		
284	994301008	内燃空气压缩机 排气量3 /min	台班		
285	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
286	994905001	电动吊篮	台·天		
287	B-J.1	垃圾清理外运 机械费	台班		
288	B-J.2	化粪池抽化粪池、污水井粪便, 8m3/车 机械费	台班		

