

明秀校区中区6#教工宿舍西侧对面场地硬化及9#教
工宿舍污水井污水管修复 工程

招标工程量清单

招 标 人: 广西财经学院

(单位盖章)

造价咨询人: 广西中信恒泰工程顾问有限公司

(单位盖章)

2026年4月16日

总 说 明

工程名称:明秀校区中区6#教工宿舍西侧对面场地硬化及9#教工宿舍污水井污水管修复工程

第1页 共1页

一、项目概况:

建设单位: 广西财经学院

建设地点: 南宁市西乡塘区明秀西路100号

工程概况: 改造内容有: 植草砖的拆除、铺筑混凝土停车场地面、拆除散水及排水沟及恢复、拆除局部检查井、新建检查井及排水沟管道等。

二、编制范围:

本次评审范围为建设单位本次需改造的零星内容。

三、评审依据:

1. 建设单位提供的改造清单;

2. 编制办法及定额依据:

(1) 《国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及其广西壮族自治区实施细则、国家计算规范《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》及其广西壮族自治区实施细则(修订本)。

(2) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。

(3) (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

(4) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)。

(5) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。

(6) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。

(7) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。

(8) 材料价格采用《南宁市建设工程造价信息价》2026年第1期南宁市信息价除税价, 无信息价的采用市场价。

四、其他说明

1. 本项目采用商品混凝土。

2. 本工程的安全生产责任保险费暂估价209.36元。

3. 本工程暂列金为6000元。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:明秀校区中区6#教工宿舍西侧对面场地硬化及9#教工宿舍污水井污水管修复工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
分部分项工程							
拆除工程							
1	041001001001	拆除植草砖 保护性拆除植草砖 场内运输1KM	m ²	694.40			
2	040103002001	植草砖运输堆放至指定地点 场内运输1KM		20.83			
3	041001008001	拆除混凝土散水 拆除100mm厚混凝土散水		4.63			
4	041001007001	拆除砖砌排水沟砌体 拆除排水沟壁		2.47			
5	041001006001	拆除排水管 材质:DN200PVC排水管	m	20.00			
6	041001006002	拆除排水管 材质:d300II级钢筋混凝土管	m	30.87			
7	041001009001	污水井拆除 结构形式:污水井砖砌检查井 规格尺寸:φ1000,深2m以内	座	2			
8	040103002002	余方弃置 废弃料品种:拆除弃置的建筑垃圾 运距1km:投标人自行考虑		38.79			
9	040103002003	消纳费		38.79			
新建内容							
10	010101001001	平整场地 包含清除杂草等内容	m ²	1036.85			
11	040203007001	水泥混凝土路面 混凝土强度等级:13cm厚C20水泥混凝土面 层 含路面刻纹、伸缩分隔缝、模板制作安装 拆除等	m ²	1036.85			
12	040205006001	停车场标线 材料品种:氯化橡胶标线漆(常温漆)	m ²	88.00			
13	040101002001	人工挖排污管及污水井土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 部位:需改造排水沟部位		36.12			
14	040103001001	回填方 密实度:按规范要求 填方来源:开挖料		36.12			
15	040504003001	砖砌检查井 检查井材质、规格:φ1000砖砌检查井 井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨 铸铁盖板 平均井深:1.5m	座	2			
16	040501004001	塑料排水管 材质及规格:φ300波纹管 连接形式:承插式胶圈接口 铺设深度:1.5m	m	23.37			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:明秀校区中区6#教工宿舍西侧对面场地硬化及9#教工宿舍污水井污水管修复工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		管道检验及试验要求:含闭水试验 相当于品牌“联塑、五一、雄塑”					
17	040501004002	塑料管 部位: 9#教宿舍污水井污水立管 材质及规格: Φ200PVC塑料排水管 连接形式: 粘结连接 管道检验及试验要求: 含闭水试验 相当于品牌“联塑、五一、雄塑”	m	5.00			
18	010507001001	散水 垫层材料种类、厚度: 60mm厚C20混凝土 水泥砂浆面20mm 含模板制作拆除	m ²	21.00			
19	桂010507010001	排水沟 部位: 恢复拆除排水沟、新建硬化场地 混凝土种类: U形C20混凝土明沟 壁厚 110mm 内空b×h 260×120mm 含模板制作拆除	m	35.87			
20	040402016001	排水沟铸铁盖板 400×600铸铁沟盖板	m ²	11.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
21	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:明秀校区中区6#教工宿舍西侧对面场地硬化及9#教工宿舍污水井污水管修复工程

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
4	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
5	023301002	草袋	条		
6	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
7	030183001	铁钉(综合)	kg		
8	031345008	刻纹机刀片	组		
9	031347004	铁砂布	张		
10	031349001	风镐凿子	根		
11	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
12	040301001	砂(综合)			
13	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
14	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
15	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
16	050102006	周转圆木(支撑)			
17	050306001	周转板枋材			
18	050306003	周转板材			
19	131101001	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg		
20	133508002	嵌缝膏	kg		
21	143309001	丙酮	kg		
22	143504005	稀释剂	kg		
23	144116007	粘合剂507	kg		
24	151302001	聚苯乙烯泡沫板			
25	170103005	焊接钢管 DN40	m		
26	172703000	橡胶管	m		
27	330114001	高稀钢爬梯	个		
28	341101001	水			
29	341508001	其他材料费	元		
30	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
31	360102002.1	400×600铸铁沟盖板	m ²		
32	360105001.1	复合材料井盖(含井座)	套		
33	370501003	枕木			
34	B-C.1	消纳费 材料费			
35	C00010160	其他材料费	元		
36	S022705004	棉纱头	kg		

