

2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡
工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：广西财经学院武鸣校区管理委员会办公室
(单位盖章)

造价咨询人：广西中信恒泰工程顾问有限公司
(单位盖章)



2026年8月14日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建
围挡工程

工程

招标工程量清单

招标人：广西财经学院武鸣校区
管理委员会办公室
(单位盖章)

造价咨询人：广西中信恒泰工程顾问
有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)



编制人：黄敏
(造价工程师签字盖章)



复核人：宁如春
(造价工程师签字盖章)



编制时间：2026年8月14日

复核时间：2026年8月19日

总 说 明

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目建设单位是广西财经学院，建设地点位于南宁市武鸣区。工程范围：1-19地块、2-16#地块、2-18#地块拆除旧围挡并新建围挡工程等。质量要求：合格标准。

二、服务范围及内容：

装饰装修工程、拆除工程等，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；
- 2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；
- 3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 4. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
- 5. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
- 6. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
- 7. 《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2018〕14号）；
- 8. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）等有关规定及相关资料；
- 9. 《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；
- 10. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；
- 11. 现行的有关文件以及竞争性磋商文件、施工设计图纸和补充资料。

四、材料价格：

材料价格按2026年第5期《南宁市建设工程造价信息》的上半月除税信息价计取，若南宁市信息价没有的，则参考市场询价。

五、其他说明：

- 1. 本工程预算采用一般计税法，增值税税率为9%。
- 2. 本工程预算弃渣弃置运距投标人自行考虑，结算不做调整。
- 3. 本工程预算安全生产责任保险费暂估价含税608.56元（安全生产责任保险费属于不可竞争费用，投标人不得擅自修改金额，据实结算）。
- 4. 安全文明施工费19506.67元，属于不可竞争费用，投标人不得擅自修改金额。

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	2026年武鸣校区2-16#地块新建波浪型栏杆围挡工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	2026年武鸣校区2-18#地块新建铁艺栏杆围挡工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	2026年武鸣校区1-19#地块新建围挡工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2026年武鸣校区2-16#地块新建波浪型栏杆围挡工程					
		分部分项工程					
	1.	围挡工程					
1	010101002001	挖一般土方(边挖边运) 1.土壤类别:综合考虑	m³	273.36			
2	010103001001	回填方 密实度要求:满足设计 填方材料品种:场内利用方,满足设计 运距自行考虑	m³	197.43			
3	010103002001	余土弃置 运距自行考虑	m³	75.93			
4	011609001001	现状围挡拆除 1.部位:2-16地块、2-18地块及建设单位指定其他部位 2.栏杆(板)的高度:高度综合考虑,约2米 3.栏杆、栏板种类:蓝色铁皮围挡 4.围挡应保持完整性并不被损坏 5.弃渣运距:建设单位指定地方堆放	m	379.66			
5	010501002001	带形基础 1.混凝土强度等级:C20 2.现场拌制	m³	75.93			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 材质:□40*20*1.2mm方管 预埋件M12, L=350mm,预埋钢板100*100*1.2mm厚 金属面喷漆	m	379.66			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
7	011702001001	带形基础 胶合板模板 木支撑	m³	607.46			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2026年武鸣校区2-18#地块新建铁 艺栏杆围挡工程					
		分部分项工程					
	1.	围挡工程					
8	010101002002	挖一般土方(边挖边运) 1.土壤类别:综合考虑	m³	191.38			
9	010103001002	回填方 密实度要求:满足设计 填方材料品种:场内利用方,满足设计 运距自行考虑	m³	176.50			
10	010103002002	余土弃置 运距自行考虑	m³	14.88			
11	011609001002	现状围挡拆除 1.部位:2-16地块、2-18地块及建设 单位指定其他部位 2.栏杆(板)的高度:高度综合考虑, 约2米 3.栏杆、栏板种类:蓝色铁皮围挡 4.围挡应保持完整性并不被损坏 5.弃渣运距:建设单位指定地方堆放	m	510.34			
12	010404001001	垫层 100mm厚天然级配砂砾碾实	m³	4.83			
13	010501003001	独立基础 1.混凝土强度等级:C20 2.现场拌制	m³	10.05			
14	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 材质:□80*80*3mm方管、 □30*30*1.5mm方管、□20*10*1.2mm 方管 预埋件M12, L=350mm,预埋钢板 100*100*1.2mm厚 金属面喷漆	m	510.34			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
15	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	154.65			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2026年武鸣校区1-19#地块新建围 挡工程					
		分部分项工程					
	1.	围挡工程					
16	桂041109007001	固定式护栏 材质:施工护栏 彩钢夹心板 型钢 高 2.0m 部位:1-19#后勤综合楼 利旧, 迁移原有2-16#及2-18#地块施 工围挡含基础, 具体做法现场定	m	120.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	2026年武鸣校区2-16#地块新建波浪型栏杆围挡工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	305.64	27.51	333.15
	2026年武鸣校区2-18#地块新建铁艺栏杆围挡工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	248.01	22.32	270.33
	2026年武鸣校区1-19#地块新建围挡工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.66	0.42	5.08
	合计	558.31	50.25	608.56

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。
2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:2026年武鸣校区1-19#、2-16#、2-18#地块新建围挡工程

弓彙

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税税法中不包含增值税，在简易计税税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。