2026年广西财经学院商学院文化墙环境美化服务采购项目报价单

序号	名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	是否响应	合计（元）
1	**电梯出口导视指示牌**	一、材质要求：5mm高透亚克力板+UV高清画面输出+镜面不锈钢包边； 二、尺寸规格：1000mm*600mm； 三、工艺要求：亚克力板UV高清画面输出处理，四周镜面不锈钢包边处理，边角光滑； 四、安装要求：墙面固定安装，安装位置经采购方确认； 五、质保：质保≥12个月。	1	个		
2	**走廊形象文化装饰**	**一、走廊文化墙** 1.走廊左边区域1：15mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸2720mm*2400mm，共5幅墙，总面积32.6㎡； 2.走廊左边区域2：16mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸3300mm*2400mm，共4幅墙，总面积31.7㎡； 3.走廊左边区域3：17mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸4800mm*2400mm，共1幅墙，总面积11.5㎡； 4.走廊右边区域1：18mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸2980mm*2400mm，共6幅墙，总面积42.9㎡； 5.走廊右边区域2：19mm厚PVC结皮板，UV高清画面输出，表面晶片保护膜，环保无异味，尺寸5300mm*2400mm，共2幅墙，总面积25.4㎡； 6.工艺要求：UV高清画面输出，表面晶片保护层处理，画面清晰色彩还原度高； 7.安装要求：结构胶+螺栓固定安装，边角处理平整； **二、墙面腻子粉及乳胶漆** 1.材料要求：腻子粉+国标环保乳胶漆； 2.施工面积：约376㎡（走廊66m*3.3m+48m*3.3m）；	1	项		

		3.工艺要求：清理墙面，刮腻子找平，乳胶漆刷涂（一底两面）； 三、天花吸顶灯 1.规格要求：LED超亮吸顶灯，120W，50CM白光； 2.数量：8项； 四、质保：质保≥12个月。				
3	**走廊铝格栅天花吊顶装饰**	**一、铝格栅吊顶** 1.材质要求：铝合金方通格栅，配套吊件龙骨全套安装； 2.规格尺寸：约66m*2.1m，总面积约138㎡； 3.工艺要求：轻钢龙骨基层，面层铝合金格栅条安装； 4.安装要求：现场测量、制作、安装，施工位置经采购方确认； **二、质保：质保≥12个月。**	1	项		
4	**其他费用**	一、设计； 二、文案排版； 三、人工：安装施工人员5人； 四、垃圾清洁：施工完成后现场垃圾清运清洁； 三、运输：材料及成品运输1项； 四、质保：质保≥12个月。	1	项		
合计(含税)：人民币____整 （小写￥：　　元）						