

明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

招标工程量清单

招标人: _____



造价咨询人: _____



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1



明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

李祥军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

唐华林
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:



总 说 明

工程名称:明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第1页 共1页

1、工程概况:明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程,施工内容包括建筑拆除,土建装饰和安装、市政工程等。

2、编制依据:

- (1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
 - (2)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - (3)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
 - (4)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
 - (5)、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
 - (6)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》;
 - (7)、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》
 - (8)、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
 - (9)、其他配套费用定额;
 - (10)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
 - (11)、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
 - (12)、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
 - (13)材料价格:按2025年第6期下半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期市场询价。
- 3、其中安全生产责任保险费暂估价为15.87元.

表-01



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

表-04



单位工程投标报价汇总表

工程名称:明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-市政			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程- 拆除							
分部分项工程							
正门旁边做快递收放储物架, 包含钢结构 雨棚, 地面硬化, 排水							
1	011601001001	砖砌体拆除		1.92			
2	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 1公里以内		1.92			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 暂按14公里, 结算以实际为准	· km	26.88			
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
单价措施项目							
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
合 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程- 土建							
分部分项工程							
正门旁边做快递收放储物架, 包含钢结构 雨棚, 地面硬化, 排水							
4	010101004001	挖基坑土方		0.90			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5					
5	010103001001	回填方 1. 密实度: 0.96上 2. 填方来源、运距: 原土		0.27			
6	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 暂按15公里, 结算以实际为准		0.63			
7	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		0.15			
8	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		0.48			
9	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 8@200	t	0.004			
10	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: 方钢 40*60*3 2. 底漆采用环氧富锌类处理2遍, 漆膜厚度 ≥50 μm	t	0.163			
11	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: 无缝钢管DN100*3	t	0.100			
12	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: 方钢 30*20*3 2. 底漆采用环氧富锌类处理2遍, 漆膜厚度 ≥50 μm	t	0.014			
13	010901001001	树脂瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 树脂瓦 3.0mm	m²	21.00			
14	桂031211003001	金属结构除锈	m²	10.00			
15	011405001001	金属面油漆 1. 调和漆2遍, 红丹防锈漆1遍	m²	10.00			
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 规格型号: 铁栏杆 300×1550	m	9.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		正门旁边做快递收放储物架, 包含钢结构雨棚, 地面硬化, 排水					
17	011702001001	独立基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	3.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-安装							
		分部分项工程					
		正门旁边做快递收放储物架, 包含钢结构雨棚, 地面硬化, 排水					
18	031001006001	雨水管 DN110	m	12.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程- 市政							
		分部分项工程					
		正门旁边做快递收放储物架, 包含钢结构雨棚, 地面硬化, 排水					
19	040202011001	碎石 1. 石料规格:碎石 (5~40) mm 2. 厚度:3cm	m ²	20.04			
20	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 2. 厚度:5cm	m ²	20.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

表-08



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	0.71	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.71	分部分项工程费及措施项目费
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	11.85	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	11.85	分部分项工程费及措施项目费
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1.30	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	1.30	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程-市政			
一	2022市政综合工程一般计税法	2.01	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.01	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



主要材料及价格表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310006	镀锌铁丝 φ2.1	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
10	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t		
12	011101001	方钢(综合)	t		
13	020303002	橡胶密封条20×4	m		
14	020509001	彩钢密封圈	只		
15	020901006	塑料薄膜	m ²		
16	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
17	022705004	棉纱头	kg		
18	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
19	030108001	自攻螺钉	百个		
20	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
21	030135101	带帽螺栓	kg		
22	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
23	031314001	耐热电焊条	kg		
24	031319001	电焊丝	kg		
25	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
26	031345001	钢锯条	根		
27	031346001	钢丝刷子	把		
28	031347001	砂纸	张		
29	031347004	铁砂布	张		
30	032116001	铁件(综合)	kg		
31	032126003	金属堵头	只		
32	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
33	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
34	040301004	中砂			
35	040301004	中砂			
36	040502004	碎石(5~40)mm			
37	040502004	碎石(5~40)mm			



主要材料及价格表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050102005	周转圆木			
39	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
40	050306001	周转板枋材			
41	050306002	周转枋材			
42	052502007	垫木			
43	090508010	树脂瓦 3.0mm	m'		
44	122103002	铁栏杆 300×1550	件		
45	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
46	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
47	130508002	环氧富锌底漆	kg		
48	134101001	嵌缝料	kg		
49	140501003	油漆溶剂油	kg		
50	143309001	丙酮	kg		
51	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
52	143520001	隔离剂	kg		
53	143906001	氧气			
54	143907001	二氧化碳			
55	144114004	密封胶	支		
56	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
57	170701000	无缝钢管(综合)	t		
58	182501008	塑料管卡 de110	个		
59	341101001	水			
60	341508001	其他材料费	元		
61	350102001	钢模板	kg		
62	350103001	胶合板模板1830×915×18	m'		
63	350907003	钢支架摊销	kg		
64		◆配合比◆			
65	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15			
66	802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30			
67	802108017	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25			
68		◆主材◆			
69	172500000	PVC-U雨水管DN110	m		
70	180904000	承插塑料管件	个		
71		◆机械台班组成◆			
72	000701003	市政机械第一类费用	元		
73	002401001	机械台班人工费	元		
74	140301004	汽油 92#	kg		



主要材料及价格表

工程名称: 明秀校区正门旁安装便民快递雨棚工程

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	140301004	汽油92#	kg		
76	140304001	轻柴油 0#	kg		
77	140304001	轻柴油0#	kg		
78	341103001	电	kW. h		
79	341103001	电	kW · h		
80	994701004	折旧费	元		
81	994701005	检修费	元		
82	994701006	维护费	元		
83	994701007	安拆及场外运输费	元		
84	994701008	其他费	元		
85		◆机械◆			
86	341509003	其他机械费	元		
87	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
88	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
89	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
90	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
91	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
92	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
93	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
94	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
95	990712002	平地机功率 120kW	台班		
96	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
97	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
98	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
99	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
100	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
101	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
102	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
103	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
104	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
105	992501003	交流电弧焊机 容量32kV · A	台班		
106	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
107	992902001	超声波探伤仪	台班		
108	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
109		合 计			

