

相思湖校区正门旁电动车停车场改造工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人：广西云泽工程咨询有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号：博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1



相思湖校区正门旁电动车停车场改造工程 工程

# 招标工程量清单

招标人: 广西财经学院  
(单位盖章)



造价咨询人: 广西云泽工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人: 刘祥军  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 覃文浩  
(签字或盖章)

编制人: 刘田  
(造价人员签字)



复核人: 李靖瑶  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025.7.25

复核时间: 2025.7.27



# 总 说 明

工程名称:相思湖校区正门旁电动车停车场改造工程

第1页 共1页

1、工程概况:相思湖校区正门旁停车场改造工程。

2、编制依据:

- (1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
- (2)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (3)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (4)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- (5)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》;
- (6)、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
- (7)、其他配套费用定额;
- (8)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (9)、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (10)、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- (11)材料价格:按2025年第6期上半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期市场询价。
- (12)拆除铁栏杆以以料代工方式,不另外计价。

3、其他说明:

- (1)本工程无设计图纸,所有工程量均为暂定工程量,弃渣运距暂定15KM;
- (2)安全生产责任保险费暂估价151.89元

表-01









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:相思湖校区正门旁电动车停车场改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>拆除部分</b>							
		分部分项工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 拆除原栏杆底部墙体	m <sup>3</sup>	0.50			
2	010103002001	余土弃置 场内装渣土	m <sup>3</sup>	24.00			
3	桂0101030030001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 运距15km, 含消纳费	m <sup>3</sup> ·km	336.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>停车场改造</b>							
		分部分项工程					
4	010101001001	平整场地 人工平整围墙附近区域土方	m <sup>2</sup>	800.00			
5	050201005001	嵌草砖(格)铺装 1. 工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺贴块料、扫缝、清理净面。 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色: 紫色植草砖 250×250×50	m <sup>2</sup>	550.00			

表-08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:相思湖校区正门旁电动车停车场改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
6	040203007001	水泥混凝土路面 1. 工作内容: C20混凝土道路硬化, 100mm 2. 混凝土强度等级: 普通商品砼 C25 3. 厚度: 100mm	m'	121.00			
7	040309001001	金属栏杆 新作400mm高钢管栏杆 立柱和横管均为 $\phi$ 63镀锌圆管, 壁厚2.0mm 立柱间距2m, 立柱埋地300mm, 底部做预埋件 立柱底部浇筑200mm厚C20混凝土基础	m	28.00			
8	010804005001	金属格栅门 双开不锈钢格栅门3200*2400mm 304不锈钢1.2mm厚方管, 25*38mm方管框架 成品定制: 含大门制作、安装及运输 款式由业主选定	m'	8.00			
9	桂010811001001	特殊五金 1. 安装双门电磁锁, 品牌相当于或优于ZKT、宏泰电子、海康威视 2. 控制线路敷设, 工程量约10m 3. 门卫室安装控制开关	套	1			
10	01B001	原有栏杆抬高400mm, 增加钢管立柱 $\phi$ 63镀锌圆管, 壁厚2.0mm, 立柱埋地300mm 立柱间距2m, 立柱底部预埋件 立柱底部浇筑200mm厚C20混凝土基础	m	50.00			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					

表-08













## 主要材料及价格表

工程名称:相思湖校区正门旁电动车停车场改造工程

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
7	012902001	钢板(综合)	kg		
8	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		
9	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
10	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
11	030316016	电子锁(磁卡锁)	把		
12	031311001	电焊条(综合)	kg		
13	032116001	铁件(综合)	kg		
14	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
15	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
16	110702001	不锈钢格栅门(成品)	m <sup>2</sup>		
17	143901002	乙炔气	kg		
18	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
19	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
20	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
21	170101000	焊接钢管(综合)	t		
22	341101001	水	m <sup>3</sup>		
23	341508001	其他材料费	元		
24	341508003	其他材料费	元		
25	350102001	钢模板	kg		
26	360502001	素色植草砖 250×250×50	m <sup>2</sup>		
27	B-C	原有栏杆抬高400mm,增加钢管立柱 材料费	m		
28	B-C.2	材料费	m		
29		◆商品砼◆			
30	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		
31	043113002	预拌商品混凝土 f <sub>c</sub> 4.5	m <sup>3</sup>		
32		◆机械台班组成◆			
33	000701003	市政机械第一类费用	元		
34	000903002	机械第一类费用	元		
35	002401001	机械台班人工费	元		
36	140301004	汽油92#	kg		
37	140304001	轻柴油0#	kg		



