

相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程 工程

招标工程量清单

招标人：广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人：广西云泽工程咨询有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1



相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人: 广西财经学院
(单位盖章)



造价咨询人: 广西云泽工程咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 范祥军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 覃文浩
(签字或盖章)

编制人: 刘田
(造价工程师签字)



复核人: 李靖瑶
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025.7.25

复核时间: 2025.7.27



总 说 明

工程名称:相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程

第1页 共1页

1、工程概况:相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程。

2、编制依据:

- (1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
- (2)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (3)、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (4)、其他配套费用定额;
- (5)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (6)、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (7)、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- (8) 材料价格:按2025年第6期上半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期市场询价。
- (9) 拆除铁栏杆以以料代工方式,不另外计价。

3、其他说明:

- (1)本工程无设计图纸,所有工程量均为暂定工程量;
- (2)安全生产责任保险费暂估价55.18元。

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程							
分部分项工程							
1	040101002001	挖沟槽土方 排污沟槽开挖	m ³	55.00			
2	010101006001	挖淤泥、流砂 挖机清理粪便、淤泥	m ³	30.00			
3	040501004001	塑料管 1. DN315HDPE双壁波纹管铺设 2. 材质及规格: SN8 3. 连接形式: 承插式 4. 品牌参考或相当于“雄塑”“国塑”“联塑”	m	70.00			
4	040504003001	塑料检查井 1. 成品检查井制作安装 2. 检查井材质、规格: HDPE塑料成品检查井 连接管径DN315 630*300A直通型 3. 井底100mm厚C15混凝土垫层, 井身外侧现浇100mm厚C25混凝土 4. 井座及井盖: 铸铁井盖井座 重型Φ700 5. 品牌参考或相当于“雄塑”“国塑”“联塑”	座	5			
5	040103001001	回填方 1. 管底、管顶回填中砂保护层, 保护层厚度300mm	m ³	9.00			
6	040103001001	回填方 1. 利用原土回填	m ³	60.00			
7	01B001	人工切割、铲除树根	工日	1			
8	01B002	化粪池粪便及其他淤泥、生活垃圾、渣土外运 车辆规格, 5立方	车	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

表-08



主要材料及价格表

工程名称: 相思湖校区4栋和5栋学生宿舍排污管维修工程

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	B-R.1	人工切割、铲除树根 人工费	元		
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
7	023301002	草袋	条		
8	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
9	040301004	中砂	m ³		
10	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
11	052502007	垫木	m ³		
12	341101001	水	m ³		
13	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
14	370501003	枕木	m ³		
15	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
16		◆商品砼◆			
17	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
18	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
19		◆主材◆			
20	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
21	172506000.1	DN315HDPE双壁波纹管(管件组合价)	m		
22	360112005z.1	HDPE塑料成品检查井	座		
23		◆机械台班组成◆			
24	000701003	市政机械第一类费用	元		
25	002401001	机械台班人工费	元		
26	140301004	汽油 92#	kg		
27	140304001	轻柴油 0#	kg		
28	341103001	电	kW.h		
29	994701004	折旧费	元		
30	994701005	检修费	元		
31	994701006	维护费	元		
32	994701007	安拆及场外运输费	元		
33	994701008	其他费	元		
34		◆机械◆			
35	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
36	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
37	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		



