

相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配电工程

招标工程量清单

招标人: 广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人: 广西众联工程项目管理有限公司

(单位盖章)




封-1



相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配电工程

招标工程量清单

招标人: 广西财经学院
(单位盖章)



造价咨询人: 广西众联工程项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人: 岑祥军
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 程威印
(签字或盖章)



编制人: 樊秋婵
(造价工程师签字) 管理
有效期至: 2028年12月31日



复核人: 易翠兰
(造价工程师签字) 管理
有效期至: 2027年12月31日



编制时间: 2025.9.8

复核时间: 2025.9.10



总 说 明

工程名称:相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配电工程

第1页 共1页

1、工程概况: 电缆井开挖, 疏通电缆管, 沿电缆管敷设YJV-4*240+1*120铝芯电力电缆, 电缆头制作安装等。

2、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013); ;
- (2) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (4) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- (5) 其他配套费用定额;
- (6) 桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (7) 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (8) 桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- (9) 材料价格: 按2025年第7期下半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定, 不足部分参照同期市场询价。
- (10) 其他说明: 安全生产责任保险费暂估价60.27元、暂列金额: 疏通两条原电缆套管长度约100m、600元

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配电工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配 电工程							
分部分项工程							
1	040101003001	挖基坑土方 人工开挖电缆井	m ³	1.90			
2	040103002001	余方弃置 土方外运, 运距15km	m ³	1.90			
3	030408001001	电力电缆 沿电缆管敷设铝芯电力电缆 YJV- 4x240+1x120 品牌相当于或优于“网联”“叠彩”“阳 工”	m	200.00			
4	030408006001	电力电缆头 铜铝接线端子240mm ² , 热缩管	个	4			
5	040504001001	电缆井 电缆手孔井(内空: 1200*1200*1100mm) 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10页 岩砖 砂浆品种、强度等级、配合比:M7.5混合 砂浆砌筑 井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土盖板 厚度100mm, Φ 12钢筋 L50*5厚角钢边框 井壁内外用10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面, 井壁厚240mm	座	1			
6	桂041107005001	原电缆井内抽水	台班	1.0			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

表-08



主要材料及价格表

工程名称: 相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配电工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	012101002	角钢(综合)	kg		
9	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
10	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
11	021304002	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg		
12	022706010	破布	kg		
13	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
14	030183001	铁钉(综合)	kg		
15	031311001	电焊条(综合)	kg		
16	031321001	焊锡丝 综合	kg		
17	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
18	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
19	040301001	砂(综合)	m ³		
20	040301004	中砂	m ³		
21	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
22	050306001	周转板枋材	m ³		
23	130519001	沥青绝缘漆	kg		
24	140301004	国V汽油 92#	kg		
25	140901002	电力复合酯 一级	kg		
26	143303001	硬酯酸 一级	kg		
27	143309001	丙酮	kg		
28	143901002	乙炔气	kg		
29	143906001	氧气	m ³		
30	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
31	170007001	轻型井点井管 DN40	m		
32	170008001	轻型井点总管 DN100	m		
33	182519002	固定卡子 3×80	套		
34	243301001	色带20mm×20m	卷		
35	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
36	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
37	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		



主要材料及价格表

工程名称:相思湖校区东盟统计学院办公楼临时配电工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	290905014	铜接线端子 DT-240mm ²	个		
39	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
40	341101001	水	m ³		
41	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
42	341508001	其他材料费	元		
43	341508006	其他材料费	元		
44	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
45	S143508001	脱模剂	kg		
46	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
47		◆商品砼◆			
48	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
49	043104003	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
50		◆配合比◆			
51	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
52	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
53		◆主材◆			
54	281125000.1	铝芯电力电缆	m		
55	290702000.1	户内热缩式电缆终端头	套		
56		◆机械台班组成◆			
57	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
58	000701003	市政机械第一类费用	元		
59	002401001	机械台班人工费	元		
60	140301004	汽油 92#	kg		
61	140304001	轻柴油 0#	kg		
62	341103001	电	kW. h		
63	994701004	折旧费	元		
64	994701005	检修费	元		
65	994701006	维护费	元		
66	994701007	安拆及场外运输费	元		
67	994701008	其他费	元		
68		◆机械◆			
69	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
70	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
71	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
72	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
73	990705001	自卸汽车 装载质量2t	台班		
74	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		



