

广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为
校园匹克球活动中心项目 工程

招标工程量清单

招标人：广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人：广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2026年04月22日

广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为
校园匹克球活动中心项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 广西财经学院
(单位盖章)




造价咨询人： 广西诚华工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： 黄胜
(造价工程师签字)



复核人： 韦洁玉
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2026年04月22日

复核时间： 2026年04月22日

总 说 明

工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目
- 2、建设地点:广西财经学院武鸣校区内(南宁市武鸣区红岭大道636号)
- 3、工程内容包括范围:拆除砌体、匹克球场地专用地胶、窗加不锈钢防护网、安装灯具、安装静音排气扇等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则;
- 3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50500-2013);
- 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则修订本;
- 5、2013年版《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50500-2013);
- 6、2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 8、2024《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- 9、材料价格按《南宁建设工程造价信息》2026年第1期下半月除税信息价计取。
- 10、暂列金额按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%记取,金额为19871.42元(含税价)。
- 11、安全生产责任险按分部分项工程和措施项目费用合计*0.2%记取,金额为406.46元(含税价)。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	砌块墙开孔 600*600mm 先用切割机切割, 在拆除	m ²	2.52			
2	010103002001	人工装机动翻斗车运碴 废弃料品种:石渣 运距: 投标人自行考虑运距	m ³	0.60			
		单价措施项目					
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
3	011103001001	匹克球场地专用地胶 面层材料品种、规格、颜色:丙烯酸卷材 3mm 专业纹路, 根据匹克球比赛跑动和定向原理设计, 加入地面速率调节剂, 面层须加入石英砂, 改性丙烯酸-中速度 球反弹率: ≥90%, 阻燃: B1级 采用双面焊工艺 地胶整体需符合国家标准	m ²	702.12			
	0108	门窗工程					
4	010807001001	窗加不锈钢防护网(固定式) 34材质3.0mm丝径, 5cm网孔	m ²	84.15			
5	010807001002	窗加不锈钢防护网(上下推拉) 34材质3.0mm丝径, 5cm网孔	m ²	44.55			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010503005001	过梁 预拌普通混凝土 C25	m ³	0.61			
7	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.024			
8	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.023			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
9	011407001001	墙面涂料 基层清理、颜色待定 品牌: 相当于或优于“嘉宝莉”、“立邦”、“三棵树”	m ²	183.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
10	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	6.66			
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0304	电气设备安装工程					
11	030404019001	空气开关 EA9RN2C3230CA 品牌: 相当于或优于“德力西”、“常熟”、“人民电器”	个	1			
12	030404019002	空气开关 EA9RN 2P C20A 30mA 品牌: 相当于或优于“德力西”、“常熟”、“人民电器”	个	2			
13	030412005001	LED室内运动场灯光 150W(带防护罩) 一般显色指数≥80, 色温≥5000K 灯具采用一体式设计, 灯具发光面选用高透光PC材质, 配备防眩光格栅 安装方式: 吊装 品牌: 相当于或优于“光润达”、“七大洲”、“飞利浦”、“三雄极光”	套	35			
14	030404033001	静音排气扇 600*600mm 风量: 8000m ³ /h, 转速: 1400r/min, 噪音: ≤65db 电压: 220V, 功率: 250W, 外壳采用镀锌板 含排气扇周边封堵 品牌: 相当于或优于“奥克斯”、“钻石牌”、“金羚”	台	7			
15	030404034001	双联单控开关 250V 10A 安装方式: 距地1.5m明装 品牌: 相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士”	套	4			
16	030404034002	排气扇调速开关 250V 10A 安装方式: 距地1.5m明装 品牌: 相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士”	套	7			
17	030404035001	插座(五孔) 250V 10A 安装方式: 距地0.3m明装 品牌: 相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士”	套	12			
18	030411002001	塑料线槽 PR20*10mm 品牌: 相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰”	m	302.40			
19	030411002002	塑料线槽 PR24*14mm 品牌: 相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰”	m	55.28			
20	030411004001	线槽配线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 品牌: 相当于或优于“桂林国际”、“上上”、“远东”	m	1371.85			
21	030411004002	线槽配线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4mm ² 品牌: 相当于或优于“桂林国际”、“上上”、“远东”	m	195.22			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造
为校园匹克球活动中心项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	135.56	
1	暂列金额	133.01	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.55	分部分项工程费及措施项目费
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	12464.28	
1	暂列金额	12233.28	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	231.00	分部分项工程费及措施项目费
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	9466.47	
1	暂列金额	9293.56	明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	172.91	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

