

明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西财经学院



(单位盖章)

造价咨询人：广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年07月01日

明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：



造价咨询人：

广西诚华工程造价咨询有
限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年07月01日

复核时间：2026年07月01日

总 说 明

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第1页 共1页

一、项目概况

1. 工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程。
2. 本工程主要工作内容为对明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号进行二次装修改造,包含拆除工程,装修工程、安装工程。

二、编制范围

明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程设计图纸包含的所有内容。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则。
2. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本)。
3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
4. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
5. 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》。
6. 2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》。
7. 桂建标〔2016〕17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。
8. 桂建标〔2019〕12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
9. 桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。、
10. 桂建标〔2023〕7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》的规定;
11. 其他现行计价文件;

四、其他说明:

1. 本工程增值税计税方法采用一般计税法;
2. 本工程按《南宁市建设工程造价信息》南宁2026年4月上半月的除税信息价格计取,信息价没有的按市场调查价;
3. 土石方运运距、弃置费、垃圾消纳费由投标人自理;
4. 安全生产责任保险费为暂估价,费用114.27元(含税),最终以实际为准;
5. 本工程暂列金额按分部分项工程费与措施项目费合计总价的10%计取,合计5424.76元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011610001001	木门拆除 1. 门洞口尺寸:900mm*2100mm 2. 清理归堆码放整齐 3. 废料材料回收	樘	6			
2	011610002001	铝合金推拉窗拆除 1. 窗洞口尺寸:2700mm*1500mm 2. 清理归堆码放整齐 3. 废料材料回收	m²	12.15			
3	011610002002	不锈钢防盗网拆除 1. 门窗洞口尺寸:2700mm*1500mm 2. 清理归堆码放整齐 3. 废料材料回收	m²	8.10			
4	011605001001	拆除现状灶台台面瓷砖 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 清理归堆码放整齐	m²	6.60			
5	011615001001	拆除现状灶台处不锈钢洗手盆 1. 洞尺寸:400mm*400mm 2. 清理归堆码放整齐	个	3			
6	011605002001	拆除客厅、主卧、次卧瓷砖踢脚线 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 高度:10cm 4. 清理归堆码放整齐	m²	4.95			
7	011605001002	拆除地面砖 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 厚度:6cm 4. 清理归堆码放整齐	m²	9.60			
8	011602001001	挖除陶粒回填层 1. 厚度:20cm 2. 清理归堆码放整齐	m³	1.92			
9	011612002001	拆除蹲便器 1. 清理归堆码放整齐	个	3			
10	011615001002	拆除卫生间洗手盆 1. 清理归堆码放整齐	个	3			
11	011612002002	拆除花洒等五金 1. 清理归堆码放整齐	个	3			
12	011613001001	拆除户内所有的插座面板 1. 清理归堆码放整齐	套	51			
13	011613001002	拆除户内所有灯具的开关面板 1. 清理归堆码放整齐	套	19			
14	011613001003	拆除户内所有灯具 1. 清理归堆码放整齐	套	22			
		废料运输					
15	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 含装车、汽车加盖运输	m³	3.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 运距、弃置费、垃圾消纳费由投标人自理					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
装饰装修工程							
		分部分项工程					
		地面防水工程					
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 品牌:相当于或优于“青龙、广成”等 相同档次产品	m²	9.60			
		楼地面装饰工程					
17	011101003001	陶粒重新回填层 1. 厚度:约20cm厚	m³	1.92			
18	011101003002	细石混凝土楼地面 1. 60cm厚细石混凝土硬化层	m²	9.60			
19	011102003001	重新铺设地面砖 1. 8厚防滑砖(规格300*300, 颜色应原地砖 颜色一致) 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆结合层(防水砂 浆) 3. 瓷砖品牌: 相当于或优于“东鹏、欧神 诺、新中源”等相同档次产品	m²	9.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	011105001001	灰色涂料踢脚线 1. 踢脚线高度:10cm 2. 原踢脚线抹灰层打磨至与墙面平整	m	49.50			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011406001001	内墙乳胶漆 1. 刷涂乳胶漆一遍 2. 原腻子墙面打磨并清理干净 3. 涂料品牌:相当于或优于“立邦、多乐士、华润”	m²	501.00			
		天棚工程					
22	011406001002	顶棚乳胶漆 1. 刷涂乳胶漆一遍 2. 原腻子顶棚打磨并清理干净 3. 涂料品牌:相当于或优于“立邦、多乐士、华润”	m²	195.00			
		门窗工程					
23	010801001001	实木复合门, 全包门框 1. 尺寸:900mm*2100mm 2. 门扇及门框采用杉木或松木等实木方料 3. 含制作、安装、运输(运距自行考虑)、五金配件等	m²	11.34			
24	010807001001	80系列断热铝合金平开窗 洞口面积≥2 m² 1. 框、扇材质及规格:普通铝合金型材 壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:断热铝合金, 6+9A+6 中空玻璃 3. 含制作、安装、运输(运距自行考虑)、五金配件等 4. 型材品牌:相当于或优于“海螺、南塑塑钢、实德”等相同档次产品 5. 玻璃品牌:相当于或优于“广西正田、广西远大、南亮”等相同档次产品	m²	12.15			
25	010807005001	防盗网 含纱网 1. 材质: 铝合金 2. 主卧窗开启部分	m²	5.40			
26	010802001001	客厅推拉门增设纱网 1. 尺寸:2100mm*1050mm 2. 材质:普通铝合金框推拉纱网 3. 更换原玻璃门扇滚轮	m²	6.62			
27	010807001002	次卧外窗维修增设纱网 1. 原窗扇维修滚轮 2. 增设纱网 3. 尺寸:1500mm*1200mm	m²	5.40			
28	010802001002	更换门锁 1. 铝合金框玻璃门门锁 2. 生活阳台门、卫生间门	个	6			
29	010802001003	次卧阳台门增设铝合金门檻 1. 加在现状铝合金框玻璃门下面的缝隙 2. 材质:铝合金门檻	m	2.40			
30	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 1001号房卫生间门框塞缝	m	5.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.发泡填充,外侧密封打胶 3.含门边找平处理					
		其他装饰工程					
31	011501009001	灶台石英石台面 1.石英石面板厚度为1.5厘米厚 3.基层材料种类、方式:采用专用石英石胶进行粘贴	m²	6.60			
32	011505002001	成品晾衣杆 1.中横杆及吊通杆采用不锈钢管 φ32*1.5 厚 304材质 2.不锈钢吊通2根	m	9.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水电安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
33	030404033001	厕所窗改造增设排气扇 1.型号规格:220V,40W 2.取下现状固定玻璃,开排气扇孔后重新安装上,并安装一个新排气扇,排气扇采用带拉线开关的类型,从就近插座取电 3.品牌:相当于或优于“金羚、松下、多丽”等相同档次产品	台	3			
34	030404035001	安全型单相3孔插座	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格:220V, 10A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德					
35	030404035001	安全型单相3孔空调插座插座 1. 规格:220V, 16A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德	套	7			
36	030404035002	安全型单相5孔插座 1. 规格:220V, 10A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德	套	35			
37	030404035002	安全型单相5孔空调插座 1. 规格:220V, 16A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德	套	2			
38	030404035003	安全型单相10孔插座 1. 规格:220V, 10A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德	套	2			
39	030404034001	单联开关 1. 规格:220V, 10A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德	套	13			
40	030404034002	双联开关 1. 规格:220V, 10A 2. 安装方式:原位置安装 3. 品牌: 相当于或优于罗格朗、公牛、施耐德	套	6			
41	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 型号规格: 220V, 30W, 节能, 直径30cm 3. 原位置安装 4. 品牌: 相当于或优于佛山照明、TCL、西顿	套	16			
42	030412001002	普通灯具 1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 型号规格: 220V, 40W, 节能, 直径50cm 3. 原位置安装 4. 品牌: 相当于或优于佛山照明、TCL、西顿	套	3			
43	030412001003	普通灯具 1. 名称:900*600LED吸顶灯盘 2. 型号规格: 220V, 50W 3. 原位置安装 4. 品牌: 相当于或优于佛山照明、TCL、西顿	套	3			
		B9 给排水、燃气工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
44	031001006001	PP-R给水管及管件安装(热水) DN20 1.管道公称压力为1.25MPa 2.连接方式:热熔连接 3.品牌:相当于或优于“联塑、利达”	m	18.00			
45	031004003001	不锈钢洗手盆 1.材质、规格:304不锈钢,400mm*400mm 2.含冷热水龙头、进水管及角阀等 3.品牌:相当于或优于“美洁、九牧、箭牌”等相同档次产品	套	3			
46	031004006001	坐便器 1.配上下水配件,带防污器,自带水封 2.含低水箱 3.品牌:相当于或优于“美洁、九牧”等相同档次产品	套	3			
47	031004010001	成品金属淋浴器 1.材质铜镀铬 1.25MPa 2.带不锈钢水龙头 3.品牌:相当于或优于“九牧、箭牌”等相同档次产品	套	3			
48	桂031004021001	地漏 1.型号、规格:dn50 2.材质:不锈钢	个	3			
49	031001006012	PVC-U塑料排水管 dn110 1.连接形式:粘接连接 2.品牌:相当于或优于“联塑、利达”	m	6.00			
50	031001006013	PVC-U塑料排水管 dn50 1.连接形式:粘接连接 2.品牌:相当于或优于“联塑、利达”	m	18.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第7页 共7页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房
装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	273.21	
1	暂列金额	267.56	明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.65	分部分项工程费及措施项目费
装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	3753.92	
1	暂列金额	3676.86	明细详见表一12一1
2	材料暂估价		明细详见表一12一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12一3
4	计日工		明细详见表一12一4
5	总承包服务费		明细详见表一12一5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.06	分部分项工程费及措施项目费
水电安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1511.08	
1	暂列金额	1480.33	明细详见表一11一1
2	材料暂估价		明细详见表一11一2
3	专业工程暂估价		明细详见表一11一3
4	安全生产责任保险费暂估价	30.75	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表一11一4
6	总承包服务费		明细详见表一11一5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
4	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
5	022705004	棉纱头	kg		
6	022706004	白布0.9m	m²		
7	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
8	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
9	030112001	木螺钉	百个		
10	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
11	030112013	木螺钉 M4×60	个		
12	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
13	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
14	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
15	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
16	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
17	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
18	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
19	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
20	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
21	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
22	030182007	塑料胀塞 Φ 6~9	颗		
23	030192001	圆钉 30~45	kg		
24	030311111	不锈钢合页	副		
25	030313002	门碰珠	个		
26	030501003	拉手 75	个		
27	030502001	抽屉轨道	副		
28	031337001	冲击钻头(综合)	根		
29	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
30	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
31	031345001	钢锯条	根		
32	031347002	砂纸(木)	张		
33	031347004	铁砂布	张		
34	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
35	040101002	水泥(综合)	kg		
36	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
38	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
39	040102004.1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
40	040301001	砂(综合)	m³		
41	040301001.1	砂(综合)	m³		
42	040301004	中砂	m³		
43	040701001	陶粒	m³		
44	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
45	050101001	木材(综合)	m³		
46	050301003	一等杉木枋材	m³		
47	050501001	胶合板3mm	m²		
48	050501008	胶合板9mm	m²		
49	050501012	胶合板18mm	m²		
50	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
51	081101001.1	石英石 15mm厚	m²		
52	093703001.1	铝合金防盗网	m²		
53	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m(实木)	m²		
54	110916001.1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)带纱	m²		
55	112101001.1	普通铝合金纱扇(成品)	m²		
56	112103001.1	金刚纱窗	m²		
57	130132001	油灰	kg		
58	130301001	乳胶漆	kg		
59	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
60	130501001	防火涂料(综合)	kg		
61	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
62	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
63	133504001	防水粉	kg		
64	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
65	133901001	防腐油	kg		
66	140702001	机油(综合)	kg		
67	143124001	漂白粉	kg		
68	143305003	二甲苯	kg		
69	143309001	丙酮	kg		
70	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
71	144101005	建筑胶	kg		
72	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
74	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
75	144116005	粘合剂	kg		
76	172502001	PP-R给水管 de20	m		
77	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
78	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
79	180327001	外丝 DN15	个		
80	182501002	塑料管卡 de25	个		
81	182501005	塑料管卡 de50	个		
82	182501008	塑料管卡 de110	个		
83	212101004.1	成品晾衣杆	m		
84	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
85	213322001	存水弯 De32	个		
86	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
87	213322007	洗手盆存水弯带下水口 De25	套		
88	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
89	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
90	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
91	290628002	塑料护口 15~20	个		
92	290628003	塑料护口 15~50	个		
93	290901002	瓷接头(双)	个		
94	291112001	接线盒	个		
95	341101001	水	m³		
96	341101001.1	水	m³		
97	341103001.1	电	kW·h		
98	341508001	其他材料费	元		
99	341508006	其他材料费	元		
100	350104002	复合木模板面板	m²		
101	B-C.1	门窗周边塞缝 材料费	m		
102	B-C.1	建筑垃圾消纳费 材料费	m³		
103	B-C.2	洗脸盘、洗手盘拆除 材料费	个		
104	C00010160	其他材料费	元		
105		◆商品砼◆			
106	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
107		◆配合比◆			
108	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程 第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	801101001	素水泥浆	m³		
110	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
111		◆主材◆			
112	172500000.1	PVC-U塑料排水管 dn110	m		
113	172500000.3	PVC-U塑料排水管 dn50	m		
114	172502000.11	PP-R给水管(热水DN20)	m		
115	180903000.11	塑料给水管件(热水DN20)	个		
116	180904000.1	承插塑料管件 dn110	个		
117	180904000.3	承插塑料管件 dn50	个		
118	210501000.1	成品金属淋浴器	套		
119	210902000	洗手盆	个		
120	211502000.1	坐便器 带低压水箱	个		
121	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
122	213301000	水嘴	个		
123	213301000.1	不锈钢水龙头 DN15	个		
124	213318000	地漏 dn50	个		
125	500102001.2	壁式排气扇	台		
126	B-Z.1	废料材料回收抵扣 主材费	元		
127	B-Z.1	次卧阳台门增设铝合金门槛 主材费	元		
128	B-Z.2	拆除切割现状固定玻璃 主材费	元		
129	B-Z.2	废料材料回收抵扣 主材费	元		
130	B-Z.3	废料材料回收抵扣 主材费	元		
131	Z250001001.1	LED吸顶灯, 220V, 30W, 节能, 直径30cm	套		
132	Z250001001.2	LED吸顶灯, 220V, 40W, 节能, 直径50cm	套		
133	Z250001001.3	900*600LED吸顶灯盘, 220V, 50W	套		
134	Z260501001.1	单联开关	个		
135	Z260501001.2	双联开关	个		
136	Z264101001.1	安全型单相10孔插座	套		
137	Z264101001.2	安全型单相3孔插座	套		
138	Z264101001.3	安全型单相5孔插座	套		
139	Z264101001.4	安全型单相3孔空调插座插座	套		
140	Z264101001.5	安全型单相5孔空调插座	套		
141		◆机械台班组成◆			
142	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
143	002401001	机械台班人工费	元		
144	140301004	汽油92#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:明秀校区实训楼(乐活)A座1001、1002、1004号房装修改造工程

第5页 共5页

[illegible]