

广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人: 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

(单位盖章)



2026年07月17日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号: 2019J02

封-1

广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招标人：



广西财经学院

(单位盖章)

造价咨询人：



广西嘉华建设项目管理咨
询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



邵小婷
B212545010567
广西嘉华建设项目管理
(造价咨询)有限公司
有效期至:2029年12月19日

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

广西嘉华建设
有限公司
有效期至:2026年12月31日

编制时间： 2026年07月17日

复核时间： 2026年07月17日

总 说 明

工程名称:广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程主要建设内容:拆除部分:路面破除、电缆沟土方开挖、拆装电缆沟盖板等内容;新建部分:路面土方回填、路面恢复、敷设主供电电缆、埋地敷设电缆保护套管、安装断路器等内容。

二、编制依据:

- (1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
 - (2)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);
 - (4)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
 - (5)、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量》及其配套费用定额;
 - (6)、其他配套费用定额;
 - (7)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
 - (8)、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
 - (9)、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
 - (10)材料价格:按2026年第4期下半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期市场询价。
- 三、暂列金4469元(含税),属于不可竞争费,该费用属于不可竞争费,据实结算。
- 四、安全生产责任保险费暂估价82.69元(含税)
- 五、安全文明施工费408.14元,属于不可竞争费,不可擅自修改金额;余方弃置/土石方运输:运距不调整,投标人自行考虑。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1	030402002001	真空断路器 1. 3P 315A 塑壳断路器	台	1			
2	030408001001	铜芯电力电缆 WDZ-YJY22-4×150+1×70mm2 1. 型号:铜芯电力电缆 WDZ-YJY22-4×150+1×70mm2 2. 敷设方式、部位:沿电缆沟或桥架敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1KV 4. 品牌相当于或优于“阳工”“叠彩”“纵览” 5. 产品具有3C认证，IS09000认证	m	38.50			
3	030408003001	埋地塑料管C-PVC110 1. 规格、材质:PVC110 2. 敷设方式:埋地敷设	m	16.50			
4	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY22-4×150+1×70mm2 1. 规格：4×150+1×70mm2电缆头 全铜 2. 终端热缩式电缆头制作安装 3. 产品具有3C认证，IS09000认证	个	2			
	030413	附属工程					
5	040101002001	挖沟槽土方 1. 电缆管沟开挖土方	m³	8.55			
6	040103001001	回填中砂 1. 电缆管中砂垫层	m³	0.90			
7	040103001002	回填方 1. 土方回填	m³	5.85			
8	040103002001	余方弃置 1. 运距投标人自行考虑，结算时不予调整	m³	2.70			
9	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距投标人自行考虑，结算时不予调整	m³·km	37.80			
10	桂030413016002	拆除路面切缝	m	31.20			
11	桂030413016001	拆除路面 1. 混凝土路面拆除 2. 厚度：100mm	m²	9.00			
12	桂030413009	电缆沟混凝土垫层 1. 100mmC10混凝土路面	m³	0.90			
13	桂030413017001	混凝土路面恢复 1. 混凝土路面恢复 2. 100mmC25混凝土路面	m²	9.00			
14	桂030408015001	电缆沟揭（盖）盖板 1. 拆除后并恢复	m	16.50			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	2	材料合计			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
7	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
8	020101002	橡胶板 2mm	m²		
9	020901006	塑料薄膜	m²		
10	022705004	棉纱头	kg		
11	022706010	破布	kg		
12	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
13	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
14	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
15	031321001	焊锡丝 综合	kg		
16	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
17	031345001	钢锯条	根		
18	031345011	切缝机刀片	片		
19	031347004	铁砂布	张		
20	031349001	风镐凿子	根		
21	032116001	铁件 (综合)	kg		
22	040301004	中砂	m³		
23	130102001	调和漆(综合)	kg		
24	130507001	防锈漆	kg		
25	130519001	沥青绝缘漆	kg		
26	140901002	电力复合酯 一级	kg		
27	143303001	硬酯酸 一级	kg		
28	143309001	丙酮	kg		
29	144116005	粘合剂	kg		
30	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
31	182519002	固定卡子 3×80	套		
32	243301001	色带20mm×20m	卷		
33	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
34	290624006	硬塑料管接头D100	个		
35	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
36	290905009	铜接线端子 DT-70mm2	个		
37	290905012	铜接线端子 DT-150mm2	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
39	341101001	水	m³		
40	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
41	341508001	其他材料费	元		
42	341508006	其他材料费	元		
43	350102001	钢模板	kg		
44	370905001	钢垫板	kg		
45	3	商品砼合计			
46	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
47	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
48	4	主材合计			
49	040907001Z	三合土 (天然级配)	m³		
50	172500000. 1	埋地塑料管C-PVCø110	m		
51	290702000	4×150+1×70mm²电缆头 全铜	套		
52	B4-0030. 1	3P 315A 塑壳断路器	台		
53	Z281100000. 1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY22-4×150+1×70mm²	m		
54	5	机械台班组成合计			
55	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
56	000701003	市政机械第一类费用	元		
57	002401001	机械台班人工费	元		
58	140301004	国V汽油 92#	kg		
59	140301004	汽油 92#	kg		
60	140304001	轻柴油 0#	kg		
61	341103001	电	kW·h		
62	341103001	电	kW. h		
63	994701004	折旧费	元		
64	994701005	检修费	元		
65	994701006	维护费	元		
66	994701007	安拆及场外运输费	元		
67	994701008	其他费	元		
68	6	机械合计			
69	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
70	981508003	断路器动特性综合测试仪	台班		
71	984117001	TPFR电容分压器交直流高压测量系统	台班		
72	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
73	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
74	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区22栋学生宿舍电力增容项目

第3页 共3页

[illegible]