

广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西财经学院



造价咨询人：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026年05月26日

广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 广西财经学院 (单位盖章) 造价咨询人： 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)

编制人： _____ (造价人员签字) 复核人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年05月26日 复核时间： 2026年05月26日

总 说 明

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程。

项目概况:明秀校区图书馆附楼办公室用房装饰装修改造、水电改造等具体内容详见清单。

二、评审依据

- 1、建设单位提供的《广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程预算书》及图纸。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
- 3、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》。
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。
- 6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- 7、2013年《广西壮族自治区安装拆除消耗量定额》。
- 8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标〔2016〕16号)。
- 9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号。
- 11、材料价格采用南宁市住房和城乡建设局2026年第2期上半月《南宁建设工程造价信息》发布的价格信息,对于造价信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价。

三、材料说明

- 1、本工程安全生产责任保险费暂估价为545.23元(含税价),暂列金额为23566.91元(含税价)。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
水电安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑装饰							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101004001	人工挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0.8m 3、部位:1楼卫生间给水管更换处、室外给水管更换处	m ³	16.80			
2	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0.37m 3、部位:排水沟、排水管	m ³	62.72			
3	010103001001	回填方 1、密实度:按设计要求 2、填方材料品种:土	m ³	69.18			
4	010101001001	人工打夯 原土 1、部位:首层下沉部分	m ²	38.76			
5	010103002001	余土弃置 1、废弃料品种:废土 2、含装车、汽车加盖运输 3、运距、弃置费、垃圾消纳费由投标人自行考虑	m ³	10.34			
	4.	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	1.30			
7	010402001001	轻质砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:轻质砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100mm 4、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	1.21			
8	010404001001	垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层 2、部位:一层下沉地面、室外给水管更换处	m ³	5.88			
9	010401014001	砖砌明沟 1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2、沟截面尺寸:200*250 3、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4、20厚1:2.5水泥砂浆抹面(内加8%防水粉)	m	50.58			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 1、混凝土种类、强度等级:C25 2、厚度:60mm 3、部位:室外排水沟处瓷砖垫层	m ³	0.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	010501001002	100厚混凝土垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:1层下沉部分、1楼卫生间给水管更换处、排水沟垫层	m ³	7.21			
12	010507001001	散水 1、确定散水坡度2%~3%,清理现场并设置警示 2、基底夯实,压实度≥95% 3、浇筑C25混凝土,厚80~100mm,振捣密实、抹平压光,伸缩缝打胶 4、养护不少于7天,禁止踩踏堆载 5、养护完成清理干净,保证表面平整无裂缝	m ²	30.55			
	8.	屋面及防水工程					
13	010902001001	屋面卷材防水 1、修补裂缝、砂浆找平,涂刷基层处理剂一道 2、涂刷1.5mm 高弹防水涂料,节点部位增涂一道 3、热熔满粘铺设4mm厚SBS 防水卷材,搭接≥100mm 4、品牌:相当于或优于“科顺”、“青龙防水”、“北新防水”	m ²	95.83			
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、阴阳角、管道根部做防水附加层:满刷1.5mm 厚聚合物水泥基防水涂料2遍,墙面淋浴区上翻1800mm,其他区域上翻300mm 2、蓄水深度20-30mm,静置24小时无渗漏 3、部位:3楼卫生间、1楼卫生间给水管更换处 4、品牌:相当于或优于“科顺”、“青龙防水”、“北新防水”	m ²	12.83			
15	010904003001	天棚砂浆防水 1、用高强聚合物修补砂浆分层抹实,每层≤15mm,找平压实。 2、部位:二层、三层走廊挑梁混凝土脱落处;三层卫生间天花板混凝土脱落处 3、品牌:相当于或优于“科顺”、“青龙防水”、“北新防水”	m ²	1.60			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
16	011001001001	隔热屋面复位 1、复位隔热板,密封胶填缝,损坏处用防水砂浆修补	m ²	95.83			
17	011001001002	隔热板屋面 1、品牌:相当于或优于“青龙”、“龙牌”、“硕科”	m ²	20.00			
	10.	楼地面装饰工程					
18	040204002001	瓷砖铺设 1、200*200防滑地砖 2、品牌:相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”	m ²	2.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、部位: 室外排水管					
19	011102003001	块料楼地面(首层下沉地面) 1、600*600抛光瓷砖饰面 2、50厚1:2水泥砂浆粘结层 3、50厚1:3水泥砂浆(拌石粉)找平层 4、品牌: 相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏” 5、部位: 首层下沉地面	m ²	38.76			
20	011102003002	块料楼地面(3楼卫生间、1楼卫生间给水管更换处) 1、用1:3 水泥砂浆找坡,坡度1%-2%(坡向地漏),表面压实 2、铺贴400*400mm防滑黄色瓷砖,采用3-5mm厚瓷砖胶薄贴法,留缝2-3mm,地漏处做回字坡 3、瓷砖干透后用美缝剂填缝,确保密实无空隙 4、养护24小时后方可上人,7天内禁止泡水 5、品牌: 相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏” 6、部位: 3楼卫生间、1楼卫生间给水管更换处	m ²	12.83			
21	011102003003	块料楼地面(1-3层大厅、办公室) 1、清除水磨石地面油污、灰尘,油污用除油剂洗净 2、打磨机整体粗磨拉毛,增强附着力 3、全面吸尘,基面保持干燥洁净 4、满涂封闭底漆一道,干燥≥12小时 5、裂缝、坑洼用环氧腻子修补平整并打磨 6、弹线分格排版,按要求预留伸缩缝 7、摊铺5mm厚1:1水泥砂浆粘结层,铺贴600X600mm抛光瓷砖,压实平整 8、砖缝均匀顺直,及时清理表面余胶 9、瓷砖固化后清理砖缝,进行美缝、勾缝施工 10、完工养护≥48小时后方可上人 11、品牌: 相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏” 12、部位: 1-3层大厅、办公室	m ²	111.79			
22	011102003004	块料楼地面(会议室) 1、打磨机粗磨拉毛,基面吸尘干燥洁净 2、涂刷界面剂瓷砖背胶一道,干燥≥12小时 3、裂缝、坑洼用修补砂浆找平并打磨 4、按设计排版弹线,预留伸缩缝 5、面层铺贴600*600抛光瓷砖,采用瓷砖胶薄贴法铺贴瓷砖,压实平整 6、砖缝均匀顺直,及时清理余浆 7、固化后进行美缝或勾缝处理 8、成品养护≥48小时后方可上人 9、品牌: 相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”	m ²	22.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		10、部位:会议室地面					
23	011102003005	块料楼地面(1-3层走廊) 1、彻底清除水磨石地面油污、灰尘、杂物,油污处用除油剂清洗干净 2、用打磨机整体粗磨一遍,增加表面粗糙度,提高附着力 3、全面吸尘,确保基面干燥、无灰、无油 4、满涂底漆一道,封闭基面,干透不少于12小时 5、对裂缝、坑洼处用环氧腻子修补平整,打磨顺滑 6、弹线分格排版,按要求预留伸缩缝 7、摊铺5mm厚1:1水泥砂浆粘结层,铺贴600X600mm抛光瓷砖,压实平整 8、砖缝均匀顺直及时清理表面余胶 9、瓷砖固化后清理砖缝进行美缝、勾缝施工 10、完工养护≥48小时后方可上人 11、品牌:相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏” 12、部位:1-2层走廊铺地砖	m ²	47.12			
24	011106002001	块料楼梯面层 1、铲除油污打蜡层,30-60目磨片拉毛,空鼓裂缝用环氧修补砂浆处理 2、满涂界面处理剂一道,干燥24h 3、踏步基层找平,干后打磨清灰 4、摊铺1:1水泥砂浆粘结层,铺贴楼梯防滑瓷砖(踏面+踢面),压实平整 5、边角、阴阳角铺贴顺直,砖缝均匀,及时清理表面余浆 6、瓷砖固化后美缝、勾缝,伸缩缝打胶 7、封闭养护7天,禁止踩踏堆载 8、品牌:相当于或优于“马可波罗”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”	m ²	15.68			
25	桂010515013001	地面钢筋网片 1、钢筋网片间距:双向Φ6@200	m ²	38.76			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
26	011201001001	墙面一般抹灰 1、20厚1:3水泥砂浆 2、部位:封门洞位置	m ²	10.80			
	13.	门窗工程					
27	010802003001	乙级钢质防火门 1、成品乙级钢质防火门 2、防火铰链、闭门器等所有五金配件 3、包含运输、制作、安装 4、经消防部门认可产品 5、品牌:相当于或优于“王力安防”、“美心”、“步阳”	m ²	1.52			
28	010801001001	钢木复合门 带亮 洞口面积>2m ² 1、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件等 2、品牌:相当于或优于“美心”、“王力安防”、“金凯德”	m ²	16.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	010801001002	钢木复合门 不带亮 洞口面积≤2m ² 1、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件等 2、品牌:相当于或优于“美心”、“王力安防”、“金凯德”	m ²	3.60			
30	010807001001	90系列铝合金固定窗 洞口面积>2m ² 1、窗框、扇材质:原生铝框 壁厚1.4mm 2、玻璃品种:5mm平板浮法玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件等	m ²	2.70			
31	010807001002	90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积>2m ² 1、窗框、扇材质:原生铝框 壁厚1.4mm,双轨推拉,硅化加片密封毛条,原生铝轨道 2、玻璃品种:5mm厚单层钢化玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件等	m ²	39.60			
32	010807001003	90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积≤2m ² 1、窗框、扇材质:原生铝框 壁厚1.4mm,双轨推拉,硅化加片密封毛条,原生铝轨道 2、玻璃品种:5mm厚单层钢化玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件等 4、品牌:相当于或优于“新豪轩”、“皇派”、“贝克洛”	m ²	10.71			
33	010807001004	不锈钢防盗网	m ²	17.46			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
34	011407001001	墙面喷(刷)涂料(不挂网) 1、1:3兑水满涂混凝土界面剂,无漏刷,干燥24h 2、细小裂缝用弹性嵌缝膏,小坑洼石膏分次找平 3、第一遍N型耐水腻子1-1.5mm,薄刮粗找平 4、第二遍N型耐水腻子0.5-1mm,满刮细找平,阴阳角找直 5、240目粗磨+360目细磨,平整度≤3mm/m,清浮灰 6、刷抗碱封闭底漆1道 7、滚涂两遍白色乳胶漆,均匀无流挂 8、品牌:相当于或优于“立邦”、“三棵树”、“美巢” 9、部位:首层与二层的办公室大厅内墙面、首层与二层的办公室朝走廊侧外墙、楼梯两侧墙面	m ²	295.83			
35	011407001002	墙面喷(刷)涂料(挂网) 1、1:3兑水满涂混凝土界面剂,无漏刷堆积 2、大孔洞1:3水泥砂浆填补,裂缝开V型槽填弹性嵌缝膏	m ²	361.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、满挂160gm2 耐碱网格布,搭接≥100mm,阴阳角≥150mm,洞口加贴加强网 4、第一遍N型耐水腻子1.5-2mm,满盖网格布粗找平 5、第二遍N型耐水腻子0.5-1mm,细找平,阴阳角找直 6、240 目粗磨+360 目细磨,平整度≤3mm/m,清浮灰 7、刷抗碱封闭底漆1道 8、滚涂两遍白色乳胶漆,均匀无流挂 9、品牌:相当于或优于“立邦”、“三棵树”、“美巢” 10、部位:首层至三层走廊腻子面;首层至三层卫生间墙面;三层办公室、会议室内部墙面;三层办公室、会议室朝走廊侧外墙;连接图书馆处内墙面					
36	011407002001	天棚喷(刷)涂料(不挂网) 1、金属钉眼点涂防锈漆2 遍,全覆盖防返锈 2、1:3 兑水满涂混凝土界面剂,薄涂无漏刷,干燥24h 3、细小裂缝填弹性嵌缝膏、小坑洼、板缝石膏分次找平 4、第一遍N 型耐水腻子0.8-1mm,薄刮粗找平,忌过厚流挂 5、第二遍N型耐水腻子0.5-0.8mm,细找平,阴阳角找直 6、360 目砂纸顺光打磨,平整度≤3mm/m,清浮灰 7、刷抗碱封闭底漆1道 8、滚涂两遍白色乳胶漆,均匀无流挂 9、品牌:相当于或优于“立邦”、“三棵树”、“美巢” 10、部位:首层与二层的大厅、办公室天花板腻子面;楼梯底板腻子面	m ²	115.63			
37	011407002002	天棚喷(刷)涂料(挂网) 1、外露金属钉头敲入基层2mm,点涂防锈漆2 遍,全覆盖无遗漏 2、板缝及>0.5mm裂缝开V型槽,填弹性嵌缝膏并贴100mm宽网格布加强;阴阳角每侧加贴50mm宽网格布 3、1:3 兑水满涂界面剂,薄涂无漏刷,干燥24小时 4、第一遍N型耐水腻子1~1.2mm,薄刮粗找平,防止流坠 5、第二遍N型耐水腻子0.8~1mm,细找平,阴阳角顺直 6、360 目砂纸顺光打磨,平整度≤3mm/m,清理浮灰 7、刷抗碱封闭底漆1道 8、滚涂两遍白色乳胶漆,均匀无流挂 9、品牌:相当于或优于“立邦”、“三棵树”、“美巢” 10、部位:首层至三层的卫生间天花板腻子面、首层至三层的走廊天花板腻子面、三层办公室、会议室天花板腻子面	m ²	167.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	011407002003	天棚喷(刷)涂料(修补脱落) 1、钢筋除锈至金属光泽,涂刷钢筋阻锈剂 2遍 2、基面涂刷混凝土界面剂一道 3、洒水保湿养护≥7天 4、修补面干透后满刷界面剂一道 5、第一遍耐水腻子满刮找平,厚度 1~1.2mm 6、第二遍耐水腻子满刮细找平,阴阳角顺 直 7、360目砂纸细磨,清理浮灰,平整度≤ 3mm/m 8、品牌:相当于或优于“立邦”、“三 棵树”、“美巢” 9、部位:二层,三层走廊挑梁混凝土脱落 处;三层卫生间天花板混凝土脱落处	m ²	1.60			
	15.	其他装饰工程					
39	011503001001	不锈钢扶手 高0.2m 1、扶手材料种类、规格:不锈钢管 φ 80×2.5 304材质;立柱:间距2m 2.5厚 φ51 304材质 2、品牌:相当于或优于“金峰锌钢”、 “金日盛”、“坚朗” 3、部位:走廊加高栏杆扶手	m	32.68			
40	011503001002	不锈钢栏杆 高1.2m 1、栏杆类型:304不锈钢 2、扶手材料种类、规格:2.5厚 φ51 304 不锈钢 3、横杆2.0厚 φ32,立柱2.5厚 φ42,竖 杆2.0厚 φ25 4、品牌:相当于或优于“金峰锌钢”、 “金日盛”、“坚朗” 5、部位:楼梯栏杆	m	16.60			
41	011505011001	成品镜子 1、镜面玻璃 5mm 2、框材质、断面尺寸:拉丝银铝框 3、品牌:相当于或优于“箭牌”、“AC 银晶”、“莱博顿”	个	3			
42	011404002001	球墨铸铁篦子沟盖板 1、规格:250*500 2、品牌:相当于或优于“南宁强力”、 “金龙智造”、“迈克”	m ²	51.38			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
43	桂011701004001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	657.51			
44	桂011701004002	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m ²	283.18			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
45	011702029001	混凝土散水 木模板木支撑	m ²	14.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
建筑拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
46	011601001001	砖砌拖把池拆除 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m ³	0.08			
47	011602001001	混凝土散水拆除 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m ²	30.55			
48	011602001002	混凝土拆除 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场 2、部位:首层下沉位置	m ³	3.88			
49	041001001001	拆除混凝土路面 1、破碎机拆除,清理现场。 2、部位:室外给水管更换	m ²	5.00			
50	040102002001	拆除碎石垫层 1、挖掘机挖石碴装车 2、部位:室外给水管更换	m ³	0.50			
51	011605001001	平面块料拆除 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场 2、部位:三层会议室地面、卫生间地面	m ²	34.53			
52	011607002001	屋面防水层拆除	m ²	95.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场					
53	011607001001	屋面隔热板拆除 1. 人工保护性拆除	m ²	95.83			
54	011604002001	铲除墙柱面 砂浆 1、彻底铲除所有空鼓、脱落、粉化腻子及松动抹灰层至坚实混凝土/砖基层, 基层含水率≤10% 2、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场 3、部位: 首层与二层的办公室大厅内墙面、首层与二层的办公室朝走廊侧外墙、楼梯两侧墙面	m ²	295.83			
55	011608002001	清理涂料层 内墙 1、铲除表面老旧污染腻子层, 至坚实原腻子层或水泥砂浆基层, 清理浮渣 2、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场 3、部位: 首层与二层的办公室大厅内墙面、首层与二层的办公室朝走廊侧外墙、楼梯两侧墙面 4、首层至三层走廊腻子面; 首层至三层卫生间墙面; 三层办公室、会议室内墙面; 三层办公室、会议室朝走廊侧外墙; 连接图书馆处内墙面	m ²	361.68			
56	011608002002	拆除天棚 清理涂料层 1、搭设安全操作架, 铲除表面所有污染、粉化、起壳的腻子层至坚实砂浆层, 清理浮渣 2、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场 3、部位: 首层与二层的大厅、办公室天花板腻子面; 楼梯底板腻子面; 首层至三层的卫生间天花板腻子面、首层至三层的走廊天花板腻子面、三层办公室、会议室天花板腻子面; 二层, 三层走廊挑梁混凝土脱落处; 三层卫生间天花板混凝土脱落处	m ²	284.78			
57	011610001001	铁质窗拆除 1、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场	m ²	33.12			
58	011610002001	钢木复合门拆除 1、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场	m ²	21.18			
59	011610002002	铁质门拆除 1、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场	m ²	4.32			
60	011609001001	栏杆拆除 1、人工拆除, 搬运至现场指定集中堆放地点, 清理现场 2、部位: 楼梯	m	16.60			
61	010103002001	楼层垃圾 机械运输	m ³	49.85			
62	010103002002	余渣弃置	m ³	46.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、废弃料品种:废渣 2、含装车、汽车加盖运输 3、运距、弃置费、垃圾消纳费由投标人 自行考虑					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水电安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
63	030404017001	配电箱 ALz 1、箱内元件按系统图 2、安装方式:底边距地1.8m明装 3、品牌:相当于或优于“正泰”、“施耐德”、“良信”	台	1			
64	030404017002	配电箱 1AL 1、箱内元件按系统图 2、安装方式:底边距地1.8m明装 3、品牌:相当于或优于“正泰”、“施耐德”、“良信”	台	1			
65	030404017003	配电箱 2/3AL 1、箱内元件按系统图 2、安装方式:底边距地1.8m明装 3、品牌:相当于或优于“正泰”、“施耐德”、“良信”	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
66	030412001001	普通吸顶灯 1、规格型号: 1x15WxLED 2、安装方式: 吸顶安装 3、品牌: 相当于或优于“欧普照明”、“雷士照明”、“佛山照明”	套	23			
67	030412005001	单管LED灯 15WxLED 1、安装方式: 吸顶安装 2、品牌: 相当于或优于“欧普照明”、“雷士照明”、“佛山照明”	套	20			
68	030412004001	1*1m矩形吸顶灯 80wLED 1、安装方式: 吸顶安装 2、品牌: 相当于或优于“欧普照明”、“雷士照明”、“佛山照明”	套	1			
69	030404034001	双联单控开关 1、规格型号: 10A~250V 2、安装方式: 底边距地 1.4m壁明 3、品牌: 相当于或优于“公牛”、“施耐德”、“德力西”	套	11			
70	030404034002	三联单控开关 1、规格型号: 10A~250V 2、安装方式: 底边距地 1.4m壁明 3、品牌: 相当于或优于“公牛”、“施耐德”、“德力西”	套	3			
71	030404035001	二、三孔普通插座 1、规格型号: 10A~250V, 安全型 2、安装方式: 底边距地0.4m壁明 3、品牌: 相当于或优于“公牛”、“施耐德”、“德力西”	套	44			
72	030404035002	壁挂空调插座 1、规格型号: 16A~250V 2、安装方式: 底边距地2.3m壁明 3、品牌: 相当于或优于“公牛”、“施耐德”、“德力西”	套	7			
73	030404033001	吊扇 1、含风扇调速开关 2、品牌: 相当于或优于“飞利浦”、“美的”、“松下”	台	7			
74	030411001001	塑料线槽敷设 宽×高 (≤20×10mm) 1、品牌: 相当于或优于“伟星”、“联塑”、“日丰”	m	361.17			
75	030411001002	塑料线槽敷设 宽×高 (≤39×19mm) 1、品牌: 相当于或优于“伟星”、“联塑”、“日丰”	m	39.00			
76	030411004001	线槽配线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 1、电线类型: 低烟无卤型 2、品牌: 相当于或优于“宝胜(BS)”、“起帆”、“广西阳工”	m	767.94			
77	030411004002	线槽配线 WDZB-BYJ-4mm ² 1、电线类型: 低烟无卤型 2、品牌: 相当于或优于“宝胜(BS)”、“起帆”、“广西阳工”	m	568.12			
78	030411004003	线槽配线 WDZ-BYJ-10mm ² 1、电线类型: 低烟无卤型	m	135.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、品牌:相当于或优于“宝胜(BS)” 、“起帆”、“广西阳工”					
79	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-2x35+1x16mm ² 1、品牌:相当于或优于“宝胜(BS)” 、“起帆”、“广西阳工”	m	3.00			
80	030408006001	电力电缆头	个	2			
		消防电气设备安装工程					
81	030404017004	应急照明箱 PD1 1、箱内元件详见系统图 2、安装方式:底边距地1.5m明装 3、品牌:相当于或优于“敏华 MPN”、 “东君”、“敏华”	台	1			
82	030412004002	安全出口标志灯 1、规格:1W LED光源 2、安装方式:门框上0.1米壁装 3、品牌:相当于或优于“敏华 MPN”、 “东君”、“敏华”	套	2			
83	030412004003	疏散出口标志灯 1、规格:1W LED光源 2、安装方式:门框上0.1m壁装/距地2.4m 吊装 3、品牌:相当于或优于“敏华 MPN”、 “东君”、“敏华”	套	5			
84	030412004004	方向标志灯 1、规格:1W LED光源 2、安装方式:距地0.5m/1.4m壁明 3、品牌:相当于或优于“敏华 MPN”、 “东君”、“敏华”	套	9			
85	030412004005	应急照明壁灯 1、规格:5W LED光源 2、安装方式:底边距地1.4m壁明 3、品牌:相当于或优于“敏华 MPN”、 “东君”、“敏华”	套	13			
86	030412004006	楼层标志灯 1、规格:1W LED光源 2、安装方式:门框上0.1m壁装/距地2.4m 吊装 3、品牌:相当于或优于“敏华 MPN”、 “东君”、“敏华”	套	2			
87	030411004004	管内穿线 WDZBN-RJS-2*2.5	m	134.13			
88	030411004005	管内穿线 WDZBN-BYJ-4mm ²	m	12.51			
89	030411004006	管内穿线 WDZB-BYJ-4mm ²	m	12.51			
90	030411001003	砖、混凝土结构明配 SC20 1、品牌:相当于或优于“伟星”、“联 塑”、“日丰”	m	102.30			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
91	031001006001	PVC-U塑料冷凝管 DN40 1、连接形式:粘接连接 2、安装部位:室外 3、材质、规格:PVC-U	m	21.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、品牌:相当于或优于“伟星”、“日丰”、“联塑”					
92	031001002001	镀锌给水管 DN25 1、连接形式:螺纹连接 2、品牌:相当于或优于“友发钢管”、“金洲”、“华岐”	m	15.60			
93	031001002002	镀锌给水管 DN40 1、连接形式:螺纹连接 2、品牌:相当于或优于“友发钢管”、“金洲”、“华岐”	m	11.90			
94	031001002003	镀锌给水管 DN50 1、连接形式:螺纹连接 2、品牌:相当于或优于“友发钢管”、“金洲”、“华岐”	m	25.00			
95	031003001001	截止阀 DN40 1、连接形式:螺纹连接 2、型号、规格:DN40 3、品牌:相当于或优于“远大”、“埃美柯”、“杰克龙”	个	1			
96	031003001002	截止阀 DN50 1、连接形式:螺纹连接 2、型号、规格:DN50 3、品牌:相当于或优于“远大”、“埃美柯”、“杰克龙”	个	1			
97	031006015001	厕所水箱 1、型号、规格:50L 2、品牌:相当于或优于“浪鲸”、“箭牌 ARROW”、“恒洁 HEGII”	个	9			
98	010101003001	挖沟槽土方	m ³	10.00			
99	010103001001	回填方	m ³	10.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
安装拆除							
		分部分项工程					
100	030412001001	吸顶灯拆除 1、人工拆除,按废渣处理,自行处理	套	23			
101	030412005001	组合荧光灯光带拆除 单管 1、人工拆除,按废渣处理,自行处理	套	20			
102	030404034001	拆除1-3层明装电线、线槽及开关插座 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	项	1.00			
103	030404033001	风扇拆除 吊风扇 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	台	6			
104	031001001001	镀锌钢管拆除 DN25 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	15.60			
105	031001001002	镀锌钢管拆除 DN40 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	11.90			
106	031003001001	截止阀拆除 DN40 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	个	1			
107	031001001003	镀锌钢管拆除 DN50 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	m	25.00			
108	031003001002	截止阀拆除 DN50 1、人工拆除,搬运至现场指定集中堆放地点,清理现场	个	1			
109	031004008001	卫生间水箱拆除 1、人工拆除,按废渣处理,自行处理	套	9			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	17084.05	
1	暂列金额	16689.89	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	394.16	分部分项工程费及措施项目费
建筑拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	2879.84	
1	暂列金额	2823.48	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	56.36	分部分项工程费及措施项目费
水电安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	3974.59	
1	暂列金额	3883.40	明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	91.19	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	173.66	
1	暂列金额	170.14	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.52	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	B-R.1	拆除1-3层明装电线、线槽及开关插座 人工费	元		
6	B-R.1	厕所水箱 人工费	元		
7	R09001	安装拆除工日	元		
8	2	材料合计			
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
11	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310013.1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	kg		
14	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
15	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
16	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
17	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
18	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
19	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
20	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
21	022705003	棉丝	kg		
22	022705004	棉纱头	kg		
23	022706004	白布0.9m	m ²		
24	022706010	破布	kg		
25	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
26	030112001	木螺钉	百个		
27	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
28	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
29	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
30	030124001	装饰螺钉	百个		
31	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
32	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
33	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
34	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
35	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
36	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
37	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
39	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
40	030192000	圆钉(综合)	kg		
41	030311004	防火铰链	副		
42	030311111	不锈钢合页	副		
43	030316014	L型执手插锁	把		
44	031301006	砂轮片 Φ400	片		
45	031321001	焊锡丝 综合	kg		
46	031321003	焊锡	kg		
47	031324001	不锈钢焊丝	kg		
48	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
49	031337001	冲击钻头(综合)	根		
50	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
51	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
52	031345001	钢锯条	根		
53	031347001	砂纸	张		
54	031347002	砂纸(木)	张		
55	031347003	水砂纸	张		
56	031347004	铁砂布	张		
57	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
58	040102001.1	砌筑水泥 M32.5	t		
59	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
60	040301001	砂(综合)	m ³		
61	040301003	细砂	m ³		
62	040301005	粗砂	m ³		
63	040502001	碎石(综合)	m ³		
64	040902004	石灰膏	m ³		
65	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
66	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
67	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m ³		
68	042903002	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块		
69	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
70	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
71	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
72	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
73	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
74	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	050101001	木材(综合)	m ³		
76	050301003	一等杉木枋材	m ³		
77	050306001	周转板枋材	m ³		
78	050306003	周转板材	m ³		
79	050501004	胶合板5mm	m ²		
80	051101001	空心木板 125×250×25	块		
81	062102002	镜面玻璃 5mm(成品)	m ²		
82	070501002	陶瓷地面砖 200X200	m ²		
83	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
84	070501006.1	防滑地面砖 400×400	m ²		
85	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
86	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
87	093701001	不锈钢格栅	m ²		
88	110103001.1	钢木复合门 带亮 洞口面积>2m ²	m ²		
89	110103001.2	钢木复合门 不带亮 洞口面积≤2m ²	m ²		
90	110305003.1	乙级钢质防火门	m ²		
91	110907001.1	90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积>2m ²	m ²		
92	110907001.2	90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积≤2m ²	m ²		
93	110917001.1	90系列铝合金固定窗 洞口面积>2m ²	m ²		
94	130102001	调和漆(综合)	kg		
95	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
96	130301001	乳胶漆	kg		
97	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
98	130311005	耐水腻子	kg		
99	130519001	沥青绝缘漆	kg		
100	130526001	抗碱底涂料	kg		
101	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
102	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
103	130705002	铅油	kg		
104	133318002	改性沥青防水卷材SBS-I型玻纤胎4.0mm	m ²		
105	133508002	嵌缝膏	kg		
106	133508006	冷底子油	kg		
107	133508019	美缝剂	m ²		
108	140101001	清油	kg		
109	140301004	国V汽油 92#	kg		
110	140702001	机油(综合)	kg		
111	140901002	电力复合酯 一级	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	143303001	硬酯酸 一级	kg		
113	143309001	丙酮	kg		
114	143537001	聚合物胶浆	kg		
115	143908001	氩气	m ³		
116	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
117	144113002	玻璃胶 310g	支		
118	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
119	144116023	界面处理剂	t		
120	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
121	144301006	双面强力弹性胶带	m		
122	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
123	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
124	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
125	170508003.1	不锈钢管 φ32×2 304 材质	m		
126	170508017.1	不锈钢管 φ25×2 304 材质	m		
127	170508029.2	不锈钢管 φ51×2.5 304材质	m		
128	170508040.1	不锈钢管 φ76×2.5 304材质	m		
129	172513000	塑料软管	kg		
130	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
131	181515005	钢制活接头 DN40	个		
132	181515006	钢制活接头 DN50	个		
133	182501004	塑料管卡 de40	个		
134	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
135	182511000	接地卡子(综合)	个		
136	182519002	固定卡子 3×80	套		
137	182529003	U型管卡子DN25	个		
138	182529005	U型管卡子DN40	个		
139	182529006	U型管卡子DN50	个		
140	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
141	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
142	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
143	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
144	290628002	塑料护口 15~20	个		
145	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
146	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
147	290901002	瓷接头(双)	个		
148	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
150	291112001	接线盒	个		
151	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
152	340105003	钨棒	kg		
153	340701001	塑料手套 ST型	副		
154	341101001	水	m ³		
155	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
156	341508001	其他材料费	元		
157	341508006	其他材料费	元		
158	350104002	复合木模板面板	m ²		
159	350305001	金属脚手架底座	个		
160	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
161	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
162	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
163	350310003	连接棒	个		
164	350907004	门式钢管架	m ²		
165	360102002.1	球墨铸铁篦子250*500	m ²		
166	370905001	钢垫板	kg		
167	B-C.1	厕所水箱 材料费	个		
168	B-C.1	清除水磨石地面油污灰尘、油污 材料费	m ²		
169	B-C.1	垃圾消纳费 材料费	m ³		
170	B-C.2	铲除油污打蜡层 材料费	m ²		
171	B-C.3	垃圾消纳费 材料费	m ³		
172	B-C.4	清除水磨石地面油污灰尘、油污 材料费	m ²		
173	C00010160	其他材料费	元		
174	3	商品砼合计			
175	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
176	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
177	4	配合比合计			
178	800301001	水泥石灰砂浆细砂M5	m ³		
179	801101001	素水泥浆	m ³		
180	5	主材合计			
181	170014000.1	镀锌给水管 DN40	m		
182	170014000.2	镀锌给水管 DN50	m		
183	170014000.3	镀锌给水管 DN25	m		
184	172504000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN40	m		
185	180300000.1	钢管管件 DN40	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	180300000.2	钢管管件 DN50	个		
187	180300000.3	钢管管件 DN25	个		
188	180904000.1	承插塑料管件 DN40	个		
189	194103000.1	截止阀DN50	个		
190	194103000.2	截止阀 DN40	个		
191	234101000.1	风扇调速开关	套		
192	280310000.2	管内穿线 WDZBN-RJS-2*2.5	m		
193	500103001.1	吊扇	台		
194	550117001.1	办公室配电箱 1AL	台		
195	550117001.2	应急照明箱 PD1	台		
196	550117001.3	配电箱 ALz	台		
197	550117001.4	配电箱 2/3AL	台		
198	Z170303000.1	砖、混凝土结构明配 SC20	m		
199	Z250001001.1	应急照明壁灯	套		
200	Z250001001.2	疏散出口标志灯	套		
201	Z250001001.3	普通吸顶灯	套		
202	Z250001001.4	单管LED灯 15WxLED	套		
203	Z250001001.5	安全出口标志灯	套		
204	Z250001001.6	方向标志灯	套		
205	Z250001001.7	矩形吸顶灯1*1m	套		
206	Z250001001.8	楼层标志灯	套		
207	Z260501001.1	双联单控开关	个		
208	Z260501001.2	三联单控开关	个		
209	Z264101001.1	二、三孔普通插座	套		
210	Z264101001.2	壁挂空调插座	套		
211	Z280301000.1	线槽配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m		
212	Z280301000.2	线槽配线 WDZB-BYJ-2.5mm ²	m		
213	Z280301000.3	管内穿线 WDZBN-BYJ-4mm ²	m		
214	Z280301000.4	线槽配线 WDZB-BYJ-4mm ²	m		
215	Z280301000.5	管内穿线 WDZB-BYJ-4mm ²	m		
216	Z281100000.1	电力电缆 WDZ-YJY-2x35+1x16mm ²	m		
217	Z290302000.1	塑料线槽 宽×高(≤20×10mm)	m		
218	Z290302000.2	塑料线槽 宽×高(≤39×19mm)	m		
219	6	机械台班组成合计			
220	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
221	000701003	市政机械第一类费用	元		
222	002401001	机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院明秀校区图书馆附楼办公用房修缮工程

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	140301004	汽油92#	kg		
224	140304001	轻柴油 0#	kg		
225	140304001	轻柴油0#	kg		
226	140304001	轻柴油 0#	kg		
227	140304001	轻柴油0#	kg		
228	341103001	电	kW·h		
229	341103001	电	kW·h		
230	341103001.1	电	kW·h		
231	994701004	折旧费	元		
232	994701005	检修费	元		
233	994701006	维护费	元		
234	994701007	安拆及场外运输费	元		
235	994701008	其他费	元		
236	7	机械合计			
237	341509003	其他机械费	元		
238	980502011	手持式万用表	台班		
239	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
240	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
241	990101001	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.2m³	台班		
242	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
243	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
244	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
245	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
246	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
247	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
248	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
249	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
250	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
251	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
252	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
253	990913001	单笼施工电梯 提升质量1t 提升高度75m	台班		
254	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
255	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
256	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
257	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
258	991922001	抛光机	台班		
259	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		

