

相思湖校区主电缆工程量偏差部分及相
关配套设施

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 广西财经学院
(单位盖章)



造价咨询人: 祥浩工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)



封-1

祥浩工程
骑

总 说 明

工程名称：相思湖校区主电缆工程量偏差部分及相关配套设施工程项目

第1页 共1页

一、项目概况

相思湖校区主电缆工程量偏差部分及相关配套设施工程项目

二、编制依据

- (1) 施工设计图纸。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套使用的广西清单实施细则。
- (3) 《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013及配套使用的广西清单实施细则(修订版)。
- (4) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定。
- (5) 桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- (6) 桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。
- (7) 桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- (8) 材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2021年第8期(下半月)发布的材料信息价,没有信息价的参考市场价格。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:相思湖校区主电缆工程量偏差部分及相关配套设施工程项目

第1页 共2页

序 号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
分部分项工程							
		B4 电气设备安装工程					
1	030408001004	1教电缆敷设 规格：WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 铜芯电 缆 敷设方式：普通敷设 品牌参考或档次不低于“阳工线缆”“叠 彩兴达线缆”“网联线缆”“广缆线缆 ”，产品具有3C认证，ISO9000认证。	m	85.00			
2	030408001005	3教电缆敷设 规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 铜芯电 缆 敷设方式：普通敷设 品牌参考或档次不低于“阳工线缆”“叠 彩兴达线缆”“网联线缆”“广缆线缆 ”，产品具有3C认证，ISO9000认证。	m	160.00			
3	030408001006	4教电缆敷设 规格：WDZ-YJY-4*120mm2 铜芯电缆 敷设方式：普通敷设 品牌参考或档次不低于“阳工线缆”“叠 彩兴达线缆”“网联线缆”“广缆线缆 ”，产品具有3C认证，ISO9000认证。	m	355.00			
4	030408001007	5教电缆敷设 规格：WDZ-YJY-4*120mm2 铜芯电缆 敷设方式：普通敷设 品牌参考或档次不低于“阳工线缆”“叠 彩兴达线缆”“网联线缆”“广缆线缆 ”，产品具有3C认证，ISO9000认证。	m	355.00			
5	030408001008	7教电缆敷设 规格：WDZ-YJY-4*120mm2 铜芯电缆 敷设方式：普通敷设 品牌参考或档次不低于“阳工线缆”“叠 彩兴达线缆”“网联线缆”“广缆线缆 ”，产品具有3C认证，ISO9000认证。	m	212.00			
6	030408001009	8教电缆敷设 规格：WDZ-YJY-4*150mm2 铜芯电缆 敷设方式：普通敷设 品牌参考或档次不低于“阳工线缆”“叠 彩兴达线缆”“网联线缆”“广缆线缆 ”，产品具有3C认证，ISO9000认证。	m	212.00			
7	030408006001	电力电缆头 干包式	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:相思湖校区部分教学楼室外主电缆施工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格:截面150mm ² 以下 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 制作方法:干包式					
8	030408006002	电力电缆头 1. 规格:截面120mm ² 以下 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 制作方法:干包式	个	8			
9	030411003002	钢制桥架 300*300 含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地 、附件安装、切割开孔	m	246.00			
10	030411003003	钢制桥架 200*200 含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地 、附件安装、切割开孔	m	172.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

