

广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装  
修工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人：广西工程咨询集团有限公司

(单位盖章)



2026年05月15日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02



# 总 说 明

工程名称:广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第1页 共1页

## 1. 工程概况

(1) 建设地点:南宁市西乡塘区明秀西路100号广西财经学院内。

(2) 主要建设内容及规模:本项目为广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程,建筑层数:27层,建筑高度为99.99m的一类高层公共建筑;本次改造范围为14~16层功能房间,改造建筑面积为3255.24平方米。

(3) 编制范围:包括本次设计范围内的装饰装修工程、电气工程、暖通工程、弱电工程、消防工程及拆除工程等工程费用。

## 2. 编制依据

(1) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》(2024年版)、《广西壮族自治区工程建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额(2024年版)、《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》(2023年版)、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标[2018]37号)。

(2) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。

(3) 《南宁建设工程造价信息》2026年第3月(下半月)的除税价格,或周边城市信息的除税价。

## 3. 其他说明

(1) 暂列金额为93700元(含税),该费用属于不可竞争费,据实结算。

(2) 本工程安全生产责任保险费暂估价为5917.18元(含税)。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>装饰装修工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>安装拆除</b>		
一	<b>安装拆除工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>暖通工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>弱电工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>电气工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>消防工程</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		装饰装修工程					
		分部分项工程					
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
1	011102003001	块料楼地面 1. 防滑地砖800×800×10mm厚地面砖 2. 25mm厚水泥砂浆结合层水泥与砂: 1:3干硬性, 表面撒水泥粉(预拌) 3. 水泥砂浆厚度按现场室内与走廊高 差调整 4. 建筑楼板 5. 相当于或优于“欧神诺、法恩莎、 东鹏”品牌	m <sup>2</sup>	3006.09			
2	011102003002	块料楼地面 1. 防滑地砖800×800×10mm厚地面砖 2. 瓷砖胶粘贴 3. 相当于或优于“欧神诺、法恩莎、 东鹏”品牌	m <sup>2</sup>	16.14			
3	011108003001	门槛石 1. 20mm*80mm芝麻灰花岗岩门槛石 2. 25mm厚水泥砂浆结合层水泥与砂: 1:3干硬性, 表面撒水泥粉(预拌) 3. 水泥砂浆厚度按现场室内与走廊高 差调整 4. 建筑楼板 5. 相当于或优于“欧神诺、法恩莎、 东鹏”品牌	m <sup>2</sup>	5.12			
4	011105003001	块料踢脚线(100高) 1. 10mm厚瓷砖踢脚线 2. 专用胶粘剂粘贴 3. 相当于或优于“欧神诺、法恩莎、 东鹏”品牌	m <sup>2</sup>	130.73			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
5	011609002001	轻钢龙骨隔墙 1. 内置75mm岩棉(超细玻璃丝棉) 2. 墙体左右双层8mm厚无石棉硅酸钙 板基层 3. 轻钢龙骨, 具体规格尺寸详设计图 纸	m <sup>2</sup>	192.95			
6	011609002002	半隔断隔墙 1. 轻钢龙骨骨架 2. 双面12mm石膏板	m <sup>2</sup>	568.40			
7	011210003001	玻璃隔断 1. 新增玻璃隔断12mm厚钢化双面磨砂 玻璃	m <sup>2</sup>	133.64			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
8	011302001001	吊顶天棚 1. M12膨胀螺栓固定 2. φ8钢筋吊杆间距1100mm 3. 主龙骨吊件	m <sup>2</sup>	3068.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4.五金挂件 5.600X600X0.8mm铝扣板 6.相当于或优于“欧斯龙、华宇、豪顶”品牌					
9	011302001002	吊顶天棚(高低差) 1.吊件 2.双层9.5厚防火纸面石膏板 3.L型铝型材	m <sup>2</sup>	192.81			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
10	010802001001	96系列铝合金玻璃推拉门 1.门框、扇材质及规格:800*2000mm 18mm厚铝框 2.壁厚1.8mm哑光白 96系列 3.玻璃品种、厚度:10mm玉砂钢化磨砂玻璃 4.含制作、安装、运输、五金配件,密封胶镶嵌等 5.相当于或优于“南南铝、凤铝、中铝”品牌	m <sup>2</sup>	88.00			
11	010801001001	木质门 1.成平木门 2.含木门、门套制作、安装、五金、把手、门锁安装、填塞砂浆等 3.相当于或优于“美心、王力、步阳”品牌	m <sup>2</sup>	9.90			
12	010802001002	玻璃地弹门 1.框、扇材质:铝合金壁厚不小于2.0mm 2.铝型材系列:46系列有框地弹门 3.玻璃品种、厚度:12mm双面磨砂钢化玻璃 4.含门扇下护板、自动闭门器、地弹簧等 5.含制作、安装、运输、五金配件,密封胶镶嵌等	m <sup>2</sup>	4.40			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
13	011406003001	满刮腻子 1.腻子两遍	m <sup>2</sup>	3403.50			
14	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	3403.49			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装拆除					
		分部分项工程					
	<b>4.</b>	<b>4 通风空调工程拆除</b>					
15	030701004001	风机盘管拆除 再利用	台	1			
16	030702003002	薄钢板矩形风管拆除 320*160 再利用	m <sup>2</sup>	2.87			
17	030703011001	方形散流器拆除	个	46			
18	030703011002	新风口300*160 拆除 再利用	个	1			
19	031001001001	镀锌钢管 DN20 拆除 再利用 1. 空调供、回水管、冷凝水管	m	12.58			
	<b>0309</b>	<b>消防工程拆除</b>					
20	030901003001	下垂型喷头 拆除	个	469			
21	030901001005	水喷淋镀锌钢管 DN65 拆除 再利用	m	143.15			
22	030901001006	水喷淋镀锌钢管 DN80 拆除 再利用	m	5.17			
		电气工程拆除					
23	030412005	双管荧光灯拆除 1. 灯具保护性拆除, 搬运至指定地点存放	套	408			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		暖通工程					
		分部分项工程					
	<b>7.</b>	<b>B7 通风空调工程</b>					
24	030701004002	风机盘管 1. 利用原有风机盘管安装	台	1			
25	030702003003	镀锌钢板矩形风管 δ=0.5mm 1. 利用原有风管安装	m <sup>2</sup>	2.87			
26	030703011003	新风口 300*160 1. 利用原有风口	个	1			
27	031001001002	镀锌钢管 DN20 1. 利用原有水管管安装	m	12.58			
28	030702003004	镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm 长边长 (≤1250mm) 1. 品牌:相当于或优于“华友、顺 风、研创”等相同档次产品	m <sup>2</sup>	236.21			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030702003005	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边长 ( $\leq 1000\text{mm}$ ) 1. 品牌: 相当于或优于“华友、顺 风、研创”等相同档次产品	m <sup>2</sup>	12.44			
30	030702003	镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.5\text{mm}$ 长边长 ( $\leq 320\text{mm}$ ) 1. 品牌: 相当于或优于“华友、顺 风、研创”等相同档次产品	m <sup>2</sup>	5.68			
31	030702003006	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边长 ( $\leq 1250\text{mm}$ ) 1. 品牌: 相当于或优于“华友、顺 风、研创”等相同档次产品	m <sup>2</sup>	13.89			
32	030702003007	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边长 ( $\leq 2000\text{mm}$ ) 1. 品牌: 相当于或优于“华友、顺 风、研创”等相同档次产品	m <sup>2</sup>	104.98			
33	030703019001	帆布软接头 L=150mm	m <sup>2</sup>	32.78			
34	030703011004	双层百叶风口(带调节阀) 1250*200 1. 品牌: 相当于或优于“百盛、康美 风、顺风”等相同档次产品	个	53			
35	030703011005	双层百叶风口(带调节阀) 1600*200 1. 品牌: 相当于或优于“百盛、康美 风、顺风”等相同档次产品	个	18			
36	030703011006	单层百叶回风口 600*600 1. 品牌: 相当于或优于“百盛、康美 风、顺风”等相同档次产品	个	76			
37	030703011007	单层百叶风口(带调节阀) 600*300 1. 品牌: 相当于或优于“百盛、康美 风、顺风”等相同档次产品	个	4			
38	030703001001	280° C排烟防火阀 500*630 1. 品牌: 相当于或优于“虞风、上 虞、年风达”等相同档次产品	个	1			
39	030703001002	280° C排烟防火阀 500*600 1. 品牌: 相当于或优于“虞风、上 虞、年风达”等相同档次产品	个	1			
40	030703001003	280° C常闭排烟防火阀 1250*250 1. 品牌: 相当于或优于“虞风、上 虞、年风达”等相同档次产品	个	1			
41	031208003001	通风管道绝热 1. 绝热材料品种: 难燃B1级自带不燃 铝箔发泡橡塑板 2. 绝热厚度: 30mm 3. 品牌: 相当于或优于“华美、福乐 斯、神州”等相同档次产品	m <sup>3</sup>	10.24			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		弱电工程					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
		工作区					
42	030502004001	单口语音信息插座 86式 1. 安装方式:底边距地0.3米壁装 2. 品牌:相当于或优于“施耐德、鸿雁、飞雕”等相同档次产品	个	272			
43	030502012001	单口网络信息插座 86式 1. 安装方式:底边距地0.3米壁装 2. 品牌:相当于或优于“施耐德、鸿雁、飞雕”等相同档次产品	个	626			
44	030904008001	语音模块 1. 品牌:相当于或优于“中联泰、鸿雁、天诚”等相同档次产品	个	272			
45	030904008002	六类非屏蔽信息模块 1. RJ45, 支持T568A/B, PC阻燃材质	个	626			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 品牌: 相当于或优于“中联泰、鸿雁、天诚”等相同档次产品					
46	030502019	双绞线缆测试	链路	626.00			
		<b>配线子系统</b>					
47	030502005001	管内穿六类非屏蔽双绞线 1. CAT6, 250MHz, 1000Mbps 2. 品牌: 相当于或优于“阳工、穿山牌、天诚”等相同档次产品	m	3357.80			
48	030502005002	桥架内穿六类非屏蔽双绞线 1. CAT6, 250MHz, 1000Mbps 2. 品牌: 相当于或优于“阳工、穿山牌、天诚”等相同档次产品	m	40505.87			
49	030411003001	弱电防火金属桥架 300x100*1.5mm 1. 品牌: 相当于或优于“乔顿、永辉、宏际”等相同档次产品	m	200.20			
50	030411002001	PVC线槽盒 39*19mm 1. 品牌: 相当于或优于“雄塑、联塑、乔顿”等相同档次产品	m	955.21			
51	030411002002	PVC线槽盒 50*25mm 1. 品牌: 相当于或优于“雄塑、联塑、乔顿”等相同档次产品	m	688.32			
52	030411001001	砖、混凝土结构暗配 JDG20*1.5mm 1. 品牌: 相当于或优于“宏际、福瑞特、一通”等相同档次产品	m	1170.35			
53	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	436.40			
54	031201003001	支架除锈、刷油 支架除锈后刷防锈漆两道、调和漆两道	kg	436.40			
		<b>弱电间</b>					
55	030502010001	24口光纤配线架 1. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	个	1			
56	030502018001	LC双工耦合器 双芯 1. 双芯, 插入损耗: ≤ 0.2 dB, 重复性: ≤ 0.1 dB(1000次插拔) 2. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	个	20			
57	030502016001	LC双工单模尾纤1米 双芯 1. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	根	30			
58	030502009001	LC/LC三米双工单模跳线 双芯 1. 双芯, 插入损耗 ≤ 0.3 dB, 抗拉强度: ≥ 45kg 2. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	条	10			
59	030502010002	六类非屏蔽48口配线架 含模块 1. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、赛格、西蒙”等相同档次产品	架	14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
60	030502009002	六类非屏蔽跳线1米 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	条	626			
61	030502017001	配线架理线器 1. 品牌:相当于或优于“大华、罗格朗、西蒙”等相同档次产品	个	14			
62	030502010003	50对110配线架 50P 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、赛格、西蒙”等相同档次产品	架	6			
63	030904008003	五线对连接模块 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、天城、ABB”等相同档次产品	个	60			
64	030502009003	110/RJ45语音跳线 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	条	272			
65	030502001001	标准机柜 32U 1. 品牌:相当于或优于“图腾、大华、海康威视”等相同档次产品	台	1			
66	030502004002	PDU插座 1. 2500W, 16A输入, 8位10A输出 2. 品牌:相当于或优于“德力西、公牛、罗格朗”等相同档次产品	个	1			
67	030502018002	非屏蔽水晶头 六类RJ45 1. 品牌:相当于或优于“施耐德、天诚、罗格朗”等相同档次产品	个	626			
		<b>干线子系统</b>					
68	030502007001	12芯室内千兆单模光纤 1. 品牌:相当于或优于“阳工、穿山牌、天诚”等相同档次产品	m	120.00			
69	030502007002	三类100对大对数电缆 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、天城、罗格朗”等相同档次产品	m	90.00			
		<b>进线间兼设备间</b>					
70	030502010004	24口光纤配线架 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、赛格、西蒙”等相同档次产品	个	1			
71	030502018003	LC双工耦合器 双芯 1. 双芯, 插入损耗: ≤ 0.2 dB, 重复性: ≤ 0.1 dB(1000 次插拔) 2. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	个	20			
72	030409010001	通讯电涌保护器 1. 品牌:相当于或优于“德力西、正泰、国能”等相同档次产品	套	1			
73	030502016002	LC双工单模尾纤1米 双芯 1. 品牌:相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品	根	10			
74	030502009004	LC/LC三米双工单模跳线 1. 双芯, 插入损耗 ≤ 0.3 dB, 抗拉强度: ≥ 45kg	条	10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、台胜、西蒙”等相同档次产品					
75	030904008004	五线对连接模块 1. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、天城、ABB”等相同档次产品	个	15			
		<b>程控交换机</b>					
76	030501012001	程控交换机 8进128出 1. 8进128出, 混合配置: 模拟+IP 混合组网, 传输延时: < 200ms 2. 品牌: 相当于或优于“TCL、深化通讯、中兴”等相同档次产品	台	1			
77	030501012002	程控交换机 16进256出 1. 16进256出, 混合配置: 模拟+IP 混合组网, 传输延时: < 200ms 2. 品牌: 相当于或优于“TCL、深化通讯、中兴”等相同档次产品	台	1			
		<b>信息网络系统设备</b>					
		<b>接入交换机</b>					
78	030501012003	48口千兆交换机 1. 交换容量: 672 Gbps / 6.72 Tbps, 包转发率: 207 Mpps, 48个 10/100/1000BASE-T 电口(千兆自适应), 4个 10GE SFP+ 光口(万兆上行 / 扩展), 2个专用堆叠口(12GE, 支持集群堆叠), 支持 AC 100V~240V 或 DC 电源 2. 品牌: 相当于或优于“TCL、深化通讯、中兴”等相同档次产品	台	14			
79	030904008005	光模块 千兆单模光模块 1. 品牌: 相当于或优于“华三、锐捷、万隆”等相同档次产品	个	28			
		<b>无线WIFI系统设备</b>					
		<b>前端AP</b>					
80	桂030501018001	放装无线AP 1. 采用三射频设计, 支持802.11ax标准, 整机空间流≥4条, 最高速率≥2.975Gbps; 2. 提供1个GE电口; 3. 支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游, 以及基802.11r协议的快速漫游; 4. 内置智能天线; 5. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、联想、深化通信”等相同档次产品	套	35			
81	桂030501018002	高密无线AP 1. 采用三射频设计, 支持802.11ax标准, 整机空间流≥8条, 最高速率≥5.95Gbps; 2. 提供1个GE电口和1个5GE电口;	套	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 内置 PCIE卡槽或USB接口, 支持 ZigBee、RFID等物联网协议; 4. 内置智能天线, 内置蓝牙, 配合APP 可实现蓝牙串口运维; 5. 品牌: 相当于或优于“爱谱华顿、联想、深化通信”等相同档次产品					
		<b>接入交换机</b>					
82	030501012004	48口POE交换机 1. 整机性能: 交换容量≥670Gbps, 包转发率≥160Mpps; 2. 设备配置: 提供千兆电口≥48个, 万兆光口≥4个, 万兆单模光模块≥2个; 3. 提供POE供电能力, POE供电功率≥840W, 交换机重启时(如软件版本升级时重启)对下挂PD设备供电不会中断; 4. 品牌: 相当于或优于“TCL、深化通讯、中兴”等相同档次产品	台	2			
83	030904008006	光模块 千兆单模光模块 1. 品牌: 相当于或优于“华三、锐捷、万隆”等相同档次产品	个	4			
		<b>网络管理区域</b>					
84	桂030501018003	无线控制器 1. 最大管理 AP 数量≥3000 个, 最大接入用户数量≥32K; 2. 转发能力≥120Gbps; 3. 千兆电口≥12 个, 万兆光口≥12 个, 40G 光口≥2 个, 含 2 个万兆单模光模块; 4. 单台 AC 支持双电源备份; 5. 支持静态路由, RIP-1/RIP-2, OSPF, BGP, IS-IS, 路由策略、策略路由 6. 品牌: 相当于或优于“霍尼韦尔、华三、H3C”等相同档次产品	套	1			
85	030501017001	管理软件及服务器 1. 软件授权: 可以网络设备授权数量≥20个, AP设备授权数量≥333个, PON设备授权数量≥1818个。 2. 硬件规格: 提供配套的硬件服务器1台, 3. 配置不低于(32核/2.6GHz CPU≥2颗, 内存≥64GB, 千兆电口≥4个, 1920GB-SSD 硬盘≥2块, 冗余交流电源)。 4. 管理能力: 支持网络设备、虚拟化、PON、存储、服务器、操作系统、数据库、应用、摄像机等资源的统一管理。 5. 品牌: 相当于或优于“霍尼韦尔、海康威视、华三”等相同档次产品	套	1			
		<b>抗震支架</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
86	桂031002004001	电缆桥架侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢)底宽300mm	个	17			
87	桂031002004002	电缆桥架双向抗震支架(热镀锌钢)底宽300mm	个	8			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
88	030404017001	14AL配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030404017002	15AL配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
90	030404017003	16AL配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
91	030404017004	14AL1配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
92	030404017005	14AL2配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
93	030404017006	14AL3配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
94	030404017007	14AL4配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
95	030404017008	14AL5配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
96	030404017009	14AL6配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
97	030404017010	14AL7配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品					
98	030404017011	14AL8配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
99	030404017012	14AL9配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
100	030404017013	14AL10配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
101	030404017014	15AL1配电箱(15AL2同) 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	2			
102	030404017015	15AL3配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
103	030404017016	15AL4配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
104	030404017017	15AL5配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
105	030404017018	15AL6配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
106	030404017019	15AL7配电箱	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品					
107	030404017020	15AL8配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
108	030404017021	15AL9配电箱(15AL10、15AL11同) 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	3			
109	030404017022	15AL12配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
110	030404017023	16AL1配电箱(16AL2、16AL13、16AL14同) 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	4			
111	030404017024	16AL3配电箱(16AL4、16AL5、16AL6同) 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	4			
112	030404017025	16AL7配电箱(16AL8同) 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	2			
113	030404017026	16AL9配电箱(16AL10、16AL11、16AL12同) 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	4			
114	030404017027	16AL15配电箱 1. 箱内原件详系统图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品					
115	030404017028	16AL16配电箱 1. 箱内原件详系统图 2. 安装方式:底距地1.8挂墙明装 3. 元器件品牌:相当于或优于“德力西、正泰、人民电气”等相同档次产品	台	1			
116	030412004001	600mmX600mmLED嵌入式面板灯盘 36W 1. 含接线盒 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 品牌:相当于或优于“欧普、雷士、飞利浦”等相同档次产品	套	515			
117	030404034001	双联单控开关 10A ~220V 1. 安装方式:底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒 3. 品牌:相当于或优于“公牛、德力西、正泰”等相同档次产品	套	23			
118	030404034002	三联单控开关 10A ~220V 1. 安装方式:底边距地1.3m暗装 2. 含接线盒 3. 品牌:相当于或优于“公牛、德力西、正泰”等相同档次产品	套	25			
119	030404035001	安全型二三孔插座 10A ~220V 1. 安装方式:底边距地0.3m暗装 2. 含接线盒 3. 品牌:相当于或优于“公牛、德力西、正泰”等相同档次产品	套	830			
120	030408001001	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x150+1X70mm <sup>2</sup> 1. 名称:品牌:相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	114.77			
121	030408001001	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x120+1X70mm <sup>2</sup> 1. 名称:品牌:相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	111.18			
122	030408001001	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x95+1X50mm <sup>2</sup> 1. 名称:品牌:相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	107.59			
123	030408001002	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 1. 名称:品牌:相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	252.83			
124	030408001003	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-5x16mm <sup>2</sup> 1. 名称:品牌:相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	973.00			
125	030408006001	干包式电力电缆终端头 WDZ-YJY-4x150+1X70mm <sup>2</sup>	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
126	030408006001	干包式电力电缆终端头 WDZ-YJY-4x120+1X70mm <sup>2</sup>	个	2			
127	030408006001	干包式电力电缆终端头 WDZ-YJY-4x95+1X50mm <sup>2</sup>	个	2			
128	030408006002	干包式电力电缆终端头 WDZ-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	个	12			
129	030408006003	干包式电力电缆终端头 WDZ-YJY-5x16mm <sup>2</sup>	个	64			
130	030411001002	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC40 1. 名称: 品牌: 相当于或优于“天来、宏际、同亿”等相同档次产品	m	125.69			
131	030411001003	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC50 1. 名称: 品牌: 相当于或优于“天来、宏际、同亿”等相同档次产品	m	25.06			
132	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 1. 利用原有40%照明配管 2. 名称: 品牌: 相当于或优于“八桂、联塑、刚柔”等相同档次产品	m	3491.24			
133	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC25 1. 名称: 品牌: 相当于或优于“八桂、联塑、刚柔”等相同档次产品	m	69.27			
134	桂030411007001	金属软管 1. 吸顶灯具接线盒至灯具 L=1.2m 2. 名称: 品牌: 相当于或优于“恒盾、宏胜、同亿”等相同档次产品	根	105			
135	桂030411007002	金属软管 1. 吸顶灯具接线盒至灯具 L=0.5m 2. 名称: 品牌: 相当于或优于“恒盾、宏胜、同亿”等相同档次产品	根	410			
136	030413002001	凿(压)槽及恢复 20以内	m	403.20			
137	030413002002	凿(压)槽及恢复 32以内	m	10.80			
138	030411004001	管内穿铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 1. 利用原有40%照明电线 2. 名称: 品牌: 相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	3104.32			
139	030411004002	管内穿铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 1. 名称: 品牌: 相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	9509.03			
140	030411004003	管内穿铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup> 1. 名称: 品牌: 相当于或优于“阳工、叠彩、纵览”等相同档次产品	m	225.80			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		消防工程					
		分部分项工程					
	<b>0309</b>	消防工程					
141	030901001007	水喷淋镀锌钢管 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 品牌: 相当于或优于“友发、柳钢、荣钢”等相同档次产品	m	799.11			
142	030901001008	水喷淋镀锌钢管 DN32 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 品牌: 相当于或优于“友发、柳钢、荣钢”等相同档次产品	m	296.00			
143	030901001009	水喷淋镀锌钢管 DN40 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 品牌: 相当于或优于“友发、柳钢、荣钢”等相同档次产品	m	15.60			
144	030901001010	水喷淋镀锌钢管 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接	m	105.30			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 品牌:相当于或优于“友发、柳钢、荣钢”等相同档次产品					
145	030901001011	水喷淋镀锌钢管 DN65 (利旧) 1. 连接形式:沟槽连接	m	143.15			
146	030901001012	水喷淋镀锌钢管 DN80 (利旧) 1. 连接形式:沟槽连接	m	5.17			
147	031002001001	管道支架	kg	325.68			
148	031201001001	管道刷油 1. 刷防锈漆两道、红色调和漆两道	m <sup>2</sup>	162.44			
149	031201003002	支架除锈、刷油 1. 支架除轻锈后刷防锈漆两道、调和漆两道	kg	325.68			
150	030901003002	下垂型喷头 1. 品牌:相当于或优于“白沙、川消、平安”等相同档次产品	个	469			
151	桂031002004003	水系统侧向(单向)抗震支架 DN65	个	12			
	<b>030904</b>	<b>火灾自动报警系统</b>					
152	030904001001	感烟探测器(点型、地址码型) 1. 安装方式:吸顶安装 1. 品牌:相当于或优于“北大青鸟、海湾、泰和安”等相同档次产品	个	78			
153	030411001006	吊顶内敷设紧定式(JDG)电气钢管 SC15 1. 品牌:相当于或优于“宏际、福瑞特、一通”等相同档次产品	m	395.54			
154	030502005003	信号二总线 WZJN-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup> 2. 品牌:相当于或优于“哥斯盾、华新、宝胜”等相同档次产品	m	457.54			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		装饰装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		安装拆除				
—		安装拆除工程(营改增) 简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架工程费				
		合计				
		暖通工程				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		弱电工程				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>装饰装修工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额	85963.30	7736.70	93700.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2413.94	217.25	2631.19
	<b>安装拆除</b>			
一	<b>安装拆除工程(营改增)简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.71		26.71
	<b>暖通工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	233.51	21.02	254.53
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>弱电工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1116.32	100.47	1216.79
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。





# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第1页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	◆材料◆			
1	钢丝 Φ1.6	kg		
2	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
4	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	扁钢 -40×4	kg		
6	槽钢 [5#~16#	kg		
7	等边角钢 (综合)	t		
8	等边角钢 6.3#	kg		
9	等边角钢 ≤5.0#	kg		
10	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
11	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
12	橡胶板 1~3mm	kg		
13	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
14	橡胶条	m		
15	橡胶密封条	m		
16	塑料带 20mm×40m	卷		
17	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
18	棉纱头	kg		
19	白布0.9m	m <sup>2</sup>		
20	破布	kg		
21	铆钉	kg		
22	抽芯铆钉M4	百个		
23	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
24	自攻螺钉	百个		
25	自攻螺钉 M5×25	个		
26	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
27	木螺钉	百个		
28	木螺钉 m2~4×6~65	个		
29	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
30	机螺钉	kg		
31	螺栓 (综合)	kg		
32	镀锌螺栓 M6×25	套		
33	镀锌螺栓 M8×25	套		
34	镀锌螺栓 M10×100	套		
35	膨胀螺栓	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第2页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
36	膨胀螺栓 M6	套		
37	膨胀螺栓 M6~10	套		
38	膨胀螺栓 M6×85	套		
39	膨胀螺栓 M8×65	套		
40	膨胀螺栓 M10	套		
41	膨胀螺栓 M10~16	套		
42	膨胀螺栓 M12	套		
43	镀锌锁紧螺母 20	个		
44	镀锌螺母 M10	个		
45	螺母	百个		
46	螺母	kg		
47	垫圈	百个		
48	钢垫圈	kg		
49	塑料胀管 Φ6~8	颗		
50	不锈钢合页	副		
51	角码	个		
52	国产地弹簧	个		
53	砂轮片 Φ400	片		
54	尼龙砂轮片 Φ100	片		
55	尼龙砂轮片 Φ500	片		
56	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
57	电焊条 (综合)	kg		
58	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
59	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
60	低碳钢电焊条	kg		
61	焊锡丝 综合	kg		
62	焊锡	kg		
63	焊锡膏 瓶装50g	kg		
64	冲击钻头 (综合)	根		
65	冲击钻头 Φ (10~20)	个		
66	冲击钻头 Φ12	个		
67	冲击钻头 Φ14	个		
68	冲击钻头 Φ16	个		
69	合金钢钻头 (综合)	个		
70	钢锯条	根		
71	合金钢切割片 Φ300	片		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第3页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
72	钢割片	片		
73	钢丝刷子	把		
74	砂纸(木)	张		
75	水砂纸	张		
76	铁砂布	张		
77	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
78	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m		
79	PVC管专用弹簧	根		
80	尼龙线卡	只		
81	砌筑水泥 M32.5	t		
82	砌筑水泥 M32.5	t		
83	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
84	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
85	中砂	m <sup>3</sup>		
86	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
87	干混地面砂浆 DS M15	t		
88	干混地面砂浆 DS M20	t		
89	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
90	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
91	12mm厚钢化双面磨砂玻璃	m <sup>2</sup>		
92	防滑地砖800×800×10mm	m <sup>2</sup>		
93	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		
94	80mm芝麻灰花岗岩门槛石	m <sup>2</sup>		
95	8mm厚无石棉硅酸钙板	m <sup>2</sup>		
96	双面12mm石膏板	m <sup>2</sup>		
97	9.5厚防火纸面石膏板	m <sup>2</sup>		
98	铝板 600×600×0.8	m <sup>2</sup>		
99	8mm厚无石棉硅酸钙板	m <sup>2</sup>		
100	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
101	轻钢大龙骨 h45	m		
102	轻钢中龙骨 h19	m		
103	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
104	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
105	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
106	轻钢龙骨主接件	个		
107	轻钢龙骨次接件	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第4页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
108	轻钢中龙骨平面连接件	个		
109	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
110	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
111	成平木门	m <sup>2</sup>		
112	96系列铝合金玻璃推拉门	m <sup>2</sup>		
113	46系列有框地弹门	m <sup>2</sup>		
114	卡条	个		
115	调和漆(综合)	kg		
116	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
117	乳胶漆	kg		
118	成品腻子粉(一般型)	kg		
119	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
120	沥青绝缘漆	kg		
121	嵌缝膏	kg		
122	机油(综合)	kg		
123	电力复合酯 一级	kg		
124	硬酯酸 一级	kg		
125	酒精	kg		
126	乙炔气(带气瓶)	kg		
127	氧气	m <sup>3</sup>		
128	乳白胶	kg		
129	硅酮耐候密封胶	kg		
130	玻璃胶 310g	支		
131	玻璃胶 350g	支		
132	密封胶 KS型	kg		
133	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
134	橡塑保温材料专用胶水	kg		
135	胶合剂	kg		
136	干粉型粘结剂	kg		
137	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
138	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
139	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
140	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
141	75mm岩棉(超细玻璃丝棉)	m <sup>2</sup>		
142	塑料软管	kg		
143	镀锌弯头 DN25	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第5页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
144	镀锌丝堵 DN15	个		
145	钢制管箍 DN20	个		
146	钢制管箍 DN40	个		
147	钢制管箍 DN50	个		
148	镀锌管箍 DN25	个		
149	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
150	接地卡子(综合)	个		
151	固定卡子 3×80	套		
152	U型管卡子DN20	个		
153	U型管卡子DN25	个		
154	U型管卡子DN32	个		
155	U型管卡子DN40	个		
156	U型管卡子DN50	个		
157	U型管卡子DN65	个		
158	U型管卡子DN80	个		
159	接地线 BV-5.5~16	m		
160	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
161	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
162	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
163	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
164	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
165	阻燃铜芯塑料软线 ZR-BVR6	m		
166	阻燃管接头 FST20	个		
167	阻燃管接头 FST25	个		
168	直管接头 Φ16	个		
169	塑料护口 15~20	个		
170	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
171	电缆吊挂 3×50	套		
172	电缆吊挂 3×100	套		
173	铜接线卡1.0-2.5	个		
174	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个		
175	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
176	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个		
177	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个		
178	铜接线端子 DT-120mm <sup>2</sup>	个		
179	铜接线端子 DT-150mm <sup>2</sup>	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第6页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
180	开关盒	个		
181	接线盒	个		
182	尼龙扎带(综合)	个		
183	尼龙扎带 100~150	个		
184	镀锌圆钢支架 $\Phi 10\sim 14$	套		
185	清洁纸 300×350	张		
186	塑料手套 ST型	副		
187	防尘面罩	套		
188	护目镜	套		
189	水	m <sup>3</sup>		
190	水	m <sup>3</sup>		
191	标志牌 塑料扁形	个		
192	其他材料费	元		
193	其他材料费	元		
194	钢凿	个		
195	钢垫板	kg		
196	电缆桥架侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢)底宽300mm 材料费	个		
197	水系统侧向(单向)抗震支架 DN65 材料费	个		
198	10mm玉砂钢化磨砂玻璃与5厚白玻补差	m <sup>2</sup>		
199	电缆桥架双向抗震支架(热镀锌钢)底宽300mm 材料费	个		
200	粉末喷涂	m <sup>2</sup>		
201	12mm双面磨砂钢化玻璃与6厚钢化白玻补差	m <sup>2</sup>		
202	其他材料费	元		
	<b>◆配合比◆</b>			
203	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
204	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
205	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
	<b>◆主材◆</b>			
206	帆布(皮革)	m <sup>2</sup>		
207	通风管道绝热	m <sup>3</sup>		
208	水喷淋镀锌钢管 DN25	m		
209	水喷淋镀锌钢管 DN32	m		
210	水喷淋镀锌钢管 DN40	m		
211	水喷淋镀锌钢管 DN50	m		
212	水喷淋镀锌钢管 DN65	m		
213	水喷淋镀锌钢管 DN80	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第7页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
214	难燃PC电线管 PC20	m		
215	难燃PC电线管 PC25	m		
216	沟槽管件 DN65	个		
217	沟槽管件 DN80	个		
218	沟槽卡箍 DN65	套		
219	沟槽卡箍 DN80	套		
220	钢管管件 DN25	个		
221	钢管管件 DN32	个		
222	钢管管件 DN40	个		
223	钢管管件 DN50	个		
224	金属软管L=1.2m	根		
225	金属软管L=0.5m	根		
226	双层百叶风口(带调节阀) 1250*200	个		
227	双层百叶风口(带调节阀) 1600*200	个		
228	单层百叶风口(带调节阀) 600*300	个		
229	单层百叶回风口 600*600	个		
230	280° C常闭排烟防火阀 1250*250	个		
231	280° C排烟防火阀 1250*250	个		
232	280° C排烟防火阀 500*600	个		
233	下垂型喷头	个		
234	探测器	个		
235	光模块 千兆单模光模块	个		
236	三类100对大对数电缆	m		
237	LC/LC三米双工多模跳线 双芯	条		
238	六类非屏蔽跳线1米	条		
239	110/RJ45语音跳线	条		
240	LC/LC三米双工单模跳线 双芯	条		
241	支撑架	kg		
242	KBG(JDG)电气钢导管	m		
243	配线架理线器	个		
244	语音模块	个		
245	六类非屏蔽信息模块	个		
246	五线对连接模块	个		
247	单口语音信息插座	个		
248	单口网络信息插座	个		
249	LC双工单模尾纤1米 双芯	根		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第8页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
250	14AL配电箱	台		
251	15AL配电箱	台		
252	16AL配电箱	台		
253	14AL1配电箱	台		
254	14AL2配电箱	台		
255	14AL3配电箱	台		
256	14AL4配电箱	台		
257	14AL5配电箱	台		
258	14AL6配电箱	台		
259	14AL7配电箱	台		
260	14AL8配电箱	台		
261	14AL9配电箱	台		
262	14AL10配电箱	台		
263	15AL1配电箱(15AL2同)	台		
264	15AL3配电箱	台		
265	15AL4配电箱	台		
266	15AL5配电箱	台		
267	15AL6配电箱	台		
268	15AL7配电箱	台		
269	15AL8配电箱	台		
270	15AL9配电箱(15AL10、15AL11同)	台		
271	15AL12配电箱	台		
272	16AL1配电箱(16AL2、16AL13、16AL14同)	台		
273	16AL3配电箱(16AL4、16AL5、16AL6同)	台		
274	16AL7配电箱(16AL8同)	台		
275	16AL9配电箱(16AL10、16AL11、16AL12同)	台		
276	16AL15配电箱	台		
277	16AL16配电箱	台		
278	标准机柜 32U	个		
279	LC双工耦合器 双芯	个		
280	LC双工耦合器 双芯	个		
281	交换机 固定配置 >24口	台(套)		
282	48口POE交换机	台(套)		
283	交换机 固定配置 >24口	台		
284	交换机 固定配置 >24口	台		
285	放装无线AP	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第9页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
286	高密无线AP	套		
287	无线控制器	套		
288	其他软件 办公软件	套		
289	24口光纤配线架	架		
290	配线架 48口	架		
291	50对110配线架 50P	架		
292	通讯电涌保护器	套		
293	型钢(综合)	kg		
294	镀锌钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		
295	镀锌钢板 1mm	m <sup>2</sup>		
296	镀锌钢板 1.2mm	m <sup>2</sup>		
297	镀锌钢板 1mm	m <sup>2</sup>		
298	镀锌钢板 1.2mm	m <sup>2</sup>		
299	酚醛调和漆(各色)	kg		
300	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
301	红丹防锈漆	kg		
302	热镀锌钢管 SC40	m		
303	砖、混凝土结构暗配 JDG20*1.5mm	m		
304	热镀锌钢管 SC50	m		
305	600mmX600mmLED嵌入式面板灯盘 36W	套		
306	双联单控开关 10A ~220V	个		
307	三联单控开关 10A ~220V	个		
308	安全型二三孔插座 10A ~220V	套		
309	管内穿铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
310	管内穿铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m		
311	管内穿铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m		
312	信号二总线 WDZN-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m		
313	管内穿六类非屏蔽双绞线	m		
314	桥架内穿六类非屏蔽双绞线	m		
315	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x150+1X70mm <sup>2</sup>	m		
316	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m		
317	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-5x16mm <sup>2</sup>	m		
318	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x120+1X70mm <sup>2</sup>	m		
319	电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4x95+1X50mm <sup>2</sup>	m		
320	12芯室内千兆多模光纤	m		
321	弱电防火金属桥架 300x100	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西财经学院明秀校区产教融合大楼科创办公场所装修工程

第10页 共11页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
322	PVC线槽盒 39*19mm	m		
323	PVC线槽盒 50*25mm	m		
324	PDU插座	个		
325	非屏蔽水晶头 六类RJ45	个		
	<b>◆机械台班组成◆</b>			
326	2023安装机械第一类费用	元		
327	机械台班人工费	元		
328	国V汽油 92#	kg		
329	轻柴油 0#	kg		
330	电	kW·h		
331	电	kW·h		
332	折旧费	元		
333	检修费	元		
334	维护费	元		
335	安拆及场外运输费	元		
336	其他费	元		
	<b>◆机械◆</b>			
337	其他机械费	元		
338	手持式万用表	台班		
339	工业用真效值万用表	台班		
340	钳形接地电阻测试仪	台班		
341	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
342	手持光损耗测试仪 波长:1310/1550nm, 动态量程:34/32dB	台班		
343	对讲机 C15	台班		
344	网络测试仪	台班		
345	线路测试仪	台班		
346	笔记本电脑	台班		
347	宽行打印机	台班		
348	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
349	其他各种仪器仪表	台班		
350	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
351	载重汽车 装载质量4t	台班		
352	载重汽车 装载质量5t	台班		
353	载重汽车 装载质量8t	台班		
354	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
355	汽车式起重机 提升质量12t	台班		

