

武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、
工会教工驿站地面铺装项目

招标工程量清单

招 标 人：广西财经学院

(单位盖章)



造价咨询人：广西德元工程项目管理有限责任公司

(单位盖章)



造价咨询人：广西正德工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1



武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教
工驿站地面铺装项目

招标工程量清单

发包人：广西财经学院 (单位盖章) 

造价咨询人：西德工程项
目管理有限责
任公司 (单位盖章) 

造价咨询人：广西正德工程造
价咨询有限公
司 (单位盖章) 

法定代表人或其授权人：李祥军 (签字或盖章) 

法定代表人或其授权人：周颂 (签字或盖章) 

法定代表人或其授权人：林 (签字或盖章) 

编制人：李旭建 肖建伟 (造价人员签字) 

核对人：林 (造价工程师签字盖专用章) 

编制时间：2025. 8. 13.

核对时间：2025. 8. 13.



总 说 明

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第1页 共1页

- 1、工程概况:本工程为武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目等图纸及业主要求内容。
- 2、编制依据:
 - (1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
 - (2)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - (3)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
 - (4)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
 - (5)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》;
 - (6)、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
 - (7)、其他配套费用定额;
 - (8)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
 - (9)、桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
 - (10)、本工程安全生产责任保险费根据桂建发【2023】6号文按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价;
 - (11)材料价格:按2025年第6期下半月《南宁建设工程造价信息》公布的除税价格取定,不足部分参照同期周边城市信息价及市场询价。

4、其他需要说明的问题

武鸣校区四个书院及领导办公室安装铝扣板吊顶及包管位置:

第一书院(2-21): 213、214、215、216、217、218、221、223;

第二书院(2-20): 212(会议室), 216, 217, 218, 219, 220(除了梁, 墙面还有消防管), 221, 222;

第三书院(2-19): 220, 219, 216, 吊顶, 包管;

第四书院(2-17): 216、217、218、219 吊顶 包管;

大学生活动中心(2-13): 306、307、308、309、310、311、312;

教工驿站地板胶铺装是在2-14#;

铝扣板吊顶统一按照采购专班要求规格为600*600*0.7mm厚;

本项目安全生产责任保险费暂估价340元, 结算以实际发生金额为准。

表-01



单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站
地面铺装项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	武鸣校区书院办公室安装吊顶项目_装饰部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	武鸣校区书院办公室安装吊顶项目-安装部分		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	武鸣校区书院办公室安装吊顶项目-拆除部分		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站
地面铺装项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-装饰部分		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-安装部分		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站
地面铺装项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-拆除部分		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		

表-(



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		武鸣校区书院办公室安装吊顶项目_装饰部分					
		分部分项工程					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011207001001	墙面装饰板 轻钢龙骨框架 75系列顶龙骨、地龙骨、竖龙骨,厚度1.0mm 75系列横龙骨/穿心龙骨,厚度0.8mm 9.5mm纸面石膏板基层 品牌相当于或优于“泰山”“龙牌”“千年舟”	m ²	14.40			
		天棚工程					
2	011302001001	吊顶天棚 轻钢龙骨框架 Φ6全螺纹镀锌吊杆 主龙骨50*15*1.2mm 烤漆三角副龙骨1.0mm 边龙骨25*25*0.6mm 600*600*0.7mm厚铝扣板吊顶 品牌相当于或优于“法狮龙”“友邦”“巴迪斯”	m ²	561.35			
		喷刷涂料					
3	011406003001	满刮腻子 墙面刮耐水腻子2遍 基层粘贴抗裂纤维布	m ²	14.40			
4	011407001001	墙面喷(刷)涂料 墙面刷乳胶漆2遍 品牌相当于或优于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	14.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
5	011701006001	满堂脚手架 使用天数:预算编制按25天计算,结算按经审定的施工组织设计并经发包人、承包人、监理确认的时间计算。	m ²	300.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		武鸣校区书院办公室安装吊顶项目- 安装部分					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
6	030411001001	配管 DN20PVC阻燃穿线管 φ20×1.5	m	100.50			
7	030411004001	配线 ZR-BV-2.5照明线路穿管敷设 品牌参考“阳工”“纵缆”“桂缆”	m	301.50			
8	030412005001	荧光灯 600*600LED方型平板灯 品牌参考“三雄极光”“中山”“粤 电”照明	套	67			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		武鸣校区书院办公室安装吊顶项目- 拆除部分					
		分部分项工程					
		安装拆除					
9	011613001001	灯具拆除	套	67			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-09



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-装饰部分					
		分部分项工程					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011207001002	墙面装饰板 轻钢龙骨框架 75系列顶龙骨、地龙骨、竖龙骨, 厚度1.0mm 75系列横龙骨/穿心龙骨, 厚度0.8mm 9.5mm纸面石膏板基层 品牌相当于或优于“泰山”“龙牌”“千年舟”	m ²	12.00			
		天棚工程					
11	011302001002	吊顶天棚 轻钢龙骨框架 Φ6全螺纹镀锌吊杆 主龙骨50*15*1.2mm 烤漆三角副龙骨1.0mm 边龙骨25*25*0.6mm 600*600*0.7mm厚铝扣板吊顶 品牌相当于或优于“法狮龙”“友邦”“巴迪斯”	m ²	281.40			
		喷刷涂料					
12	011406003002	满刮腻子 墙面刮耐水腻子2遍 基层粘贴抗裂纤维布	m ²	12.00			
13	011407001002	墙面喷(刷)涂料 墙面刷乳胶漆2遍 品牌相当于或优于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	12.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
14	011701006002	满堂脚手架 使用天数: 预算编制按25天计算, 结 算按经审定的施工组织设计并经发包 人、承包人、监理确认的时间计算。	m ²	150.00			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目 -安装部分					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
15	030411001002	配管 DN20PVC阻燃穿线管 φ20×1.5	m	56.00			
16	030411004002	配线 ZR-BV-2.5照明线路穿管敷设 品牌相当于或优于“阳工”“纵横 ”“桂缆”	m	168.00			
17	030412005002	荧光灯 600*600LED方型平板灯 品牌相当于或优于“三峰极光”“中 山”“粤电”照明	套	28			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目 -拆除部分					
		分部分项工程					
		安装拆除					
18	011613001002	灯具拆除	套	28			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		武鸣校区教工驿站场地地胶地板铺装					
		分部分项工程					
		楼地面装饰工程					
19	011103004001	塑料卷材楼地面 2mmPVC米黄色塑料地胶铺在原瓷砖地 面 原抛光砖地面打磨处理, 满铺地胶 耐磨层厚度 ≥ 0.7mm, PUR表面处理 不低于B1级防火要求 低VOC, 无有害增塑剂, 符合环保标 准 质保5年 品牌相当于或优于“美利德”“天速 ”“海特”	m ²	406.75			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-06



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



总价措施项目费用表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		武鸣校区书院办公室安装吊顶项目_装饰部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		武鸣校区书院办公室安装吊顶项目-安装部分				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		武鸣校区书院办公室安装吊顶项目-拆除部分				
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合计				
		武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-装饰部分				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	武鸣校区书院办公室安装吊顶项目_装饰部分			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	158.21	14.24	172.45
	武鸣校区书院办公室安装吊顶项目-安装部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	19.41	1.75	21.16
5	计日工			
6	总承包服务费			
	武鸣校区书院办公室安装吊顶项目-拆除部分			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.59		0.59
	武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-装饰部分			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	80.39	7.23	87.62

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-安装部分			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	8.74	0.79	9.53
5	计日工			
6	总承包服务费			
	武鸣校区校领导值班室安装吊顶项目-拆除部分			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.25		0.25
	武鸣校区教工驿站场地地胶地板铺装			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	-	-	-
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	44.40	4.00	48.40
	合计			340.00

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11



允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:武鸣校区部分楼栋办公场所吊顶装修、管道处理、工会教工驿站地面铺装项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	2mmPVC米黄色塑料地胶	m ²			22.12				
2	9.5mm纸面石膏板	m ²			12.83				
3	铝板 600×600	m ²			55.00				
4	铝板 600×600×0.7mm	m ²			55.00				
5	水	m ³			3.34				
6	DN20PVC阻燃穿线管 φ20×1.5	m			1.04				
7	成套灯具	套			42.00				
8	ZR-BV-2.5照明线路穿管敷设	m			2.12				
9	电	kw·h			0.59				
10	合计								

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

表-20

